

	NOTA VAN INLICHTINGEN	23712 "Verbetering Defensie legering aan gebouw 188 op de Generaal Winkelman kazerne te Harskamp"	Versie 26 april 2022
Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	48.43.10-a Vloerafwerking incl. overgangsprofielen toch door derden (Novo); is dit correct?	Er zijn geen overgangsprofielen in de offerte van de firma NOVO woning- en projectinrichting opgenomen. Deze dient door de aannemer te worden meegenomen in de begroting. Te rekenen op 1 stuks per overgang (t.p.v. toegangsdeur) naar bestaande vloerafwerking.
2	Inhoud	48.41.10-a Is het egaliseren incl. voorstrijken van vloeren niet in de offerte van de derden partij (Novo) opgenomen?	Het egaliseren (incl. voorstrijken) van de te vervangen vloerafwerking is in de offerte van de firma NOVO woning- en projectinrichting opgenomen.
3	Inhoud	48.00.30 Stofferings door derden dus geen garantie door hoofdaannemer lijkt ons; is dat correct?	Dat klopt.
4	Inhoud	47.41.90-c Komt er een wasbak met kraan ed. in het werkblad van de WM/WD ruimte zoals het bestek vermeld?	Nee.
5	Inhoud	47.26.90-a, b en c Worden de Coorswerkzaamheden niet rechtstreeks door Coors uitgevoerd?	Nee. Dit dient de aanbieder mee te nemen in zijn aanbieding.
6	Inhoud	44.42.40-a Er wordt in het bestek gesproken over een legplank; dit is niet op tekening aangegeven; wordt die wel toegepast?	Ja. De legplank plaatsen tussen 'HPL-wand' en de binnenwand naast douchehoek.
7	Inhoud	44.42.40-a Er wordt in het bestek gesproken over een deur met beslag ed. maar dit is niet op tekening aangegeven; wordt de deur wel toegepast?	Nee.
8	Inhoud	44.31.10-a Is het Merk en type van de plafondplaat niet bekend?	Nee. Het bestek aanhouden.
9	Inhoud	41.00 Dient er kimband te worden toegepast?	Ja, ter plaatse van de was-/douche- en toiletruimten.
10	Inhoud	41.00 Hoe wordt de douchehoek gemaakt? Moet de dekvloer worden uitgehakt?	Voor de douchehoeken in de 1-persoons legeringskamers is het antwoord daarop: Ja. Dit om nog enige afschot naar het doucheputje in elke douche te kunnen realiseren. Reken hierbij op circa 1,5cm afschot naar doucheputje.
11	Inhoud	30.80.38-a Krijgen de deuren in de kopgevels ook een cilinder	Daar waar geen cilinders aanwezig zijn hoeven deze ook niet terug te komen in de nieuwe deuren.
12	Inhoud	35.35.10-a Mag er ook een kunststenen dorpel worden toegepast?	Nee.
13	Inhoud	30.80.38-a Moet er 1 Resopal plaatje per sleutel worden geleverd of 1 per 3 sleutels?	1 Resopal plaatje per sleutel
14	Inhoud	30.33.11-b Wij nemen aan dat ca. weg dient te vallen en dat het om 5 stuks gaat als uitgangspunt; is dat correct?	Dat klopt. De werkelijk aantallen worden in het werk bepaald.
15	Inhoud	30.32.12-a Worden de deurkozijnen en deuren in de kopgevels ook vervangen?	Ja.
16	Inhoud	30.32.12-a Worden de trappenhuiskozijnen aan voor- en achterzijde ook vervangen?	Ja.
17	Inhoud	10.32.46-a Is het slopen van de vloerbedekking niet bij de stofferingswerken door derden opgenomen?	Het slopen van de vloerbedekking (Marmoleum) in de legeringskamers (nieuw en bestaand), nieuwe woonkamers en -voorportalen is in de offerte van de firma NOVO woning- en projectinrichting opgenomen.
18	Inhoud	10.32.44-b Moet er bij 01 niet vloertegelwerk staan?	Dat klopt. In par. 10.32.44-b de titel van het bouwdeel 'WANDTEGELWERK (DOUCHE-WASRUIMTE)' vervangen door de titel 'VLOERTEGELWERK (DOUCHE-WASRUIMTE)'.
19	Inhoud	10.32.30-e Blijven de kantlatten gehandhaafd of worden die ook gesloopt?	De kantlatten mogen worden gehandhaafd mits deze niet zijn beschadigd. Bij schade deze herstellen/vervangen.
20	Inhoud	10.32.30-d Moet het verhuizen van meubilair ed. in de aanneemsom worden opgenomen?	Ja. Dit i.v.m. het vervangen van de vloerafwerking en het aanpassen van het meubilair.
21	Inhoud	10.32.30-c Wij nemen aan dat ca. weg dient te vallen en dat het om 5 stuks gaat; is dat correct?	Dat klopt. De werkelijk aantallen worden in het werk bepaald.
22	Inhoud	05.34.10-a Novo stoffeert de 3-p kamers echter die zijn er niet volgens tekening B04; wat aan te houden?	De aannemer dient er rekening mee te houden dat in alle legeringskamers (nieuw en bestaand), nieuwe woonkamers en -voorportalen de vloerbedekking wordt vervangen door Marmoleum.
23	Inhoud	01.02.31 Novo stoffeert de 3-p kamers echter die zijn er niet volgens tekening B04; wat aan te houden?	De aannemer dient er rekening mee te houden dat in alle legeringskamers (nieuw en bestaand), nieuwe woonkamers en -voorportalen de vloerbedekking wordt vervangen door Marmoleum.
24	Algemeen	Is de kruipruimte overal toegankelijk?	Ja, voor zover bekend wel. Indien dit plaatselijk niet het geval is dient dit in het werk als nog te worden gerealiseerd in overleg met de directie.
25	Algemeen	Is het mogelijk de sluitingsdatum inschrijving 2 weken uit te stellen, reden is de mei vakantie bij onderaannemers en leveranciers. Wij krijgen meldingen dat het lastig is prijzen aan te bieden.	Wij zijn hiermee akkoord. De uiterste datum van inschrijving wordt dan maandag 23 mei 2022 vòòr 16 uur. De planning op hoofdlijnen is verder als volgt aangepast: - Mededeling gunningsbeslissing & beroepsperiode tegen gunningsbeslissing (20 kalenderdagen) : Vrijdag 24 juni 2022. - Opdrachtverstrekking: Vrijdag 15 juli 2022.
26	Algemeen	01.02.07 Datum aanvang Paragraaf 7 Lid 1 UAV 2012 De vraag is een gedegen tijd voor de voorbereiding van in deze lastige tijd leveringen materialen en inzet derden partijen. Voorstel na opdracht en start werk een tijdsbestek van 8 werkweken. Aansluitend de 7 maanden bouwtijd.	De uitvoering van de werkzaamheden kunnen niet eerder starten dan 1 oktober 2022. De tijd tussen opdracht en aanvang bouw zal dan als voorbereiding voor de uitvoering worden gezien.
27	Inhoud	41.00.00 Zijn de vloertegels van de gang evt. nog aanwezig t.b.v. herstellen tegelplint in gang bij te verwijderen deurkozijnen?	Nee. Als ze er zijn dan liggen ze bij onze 'huisaannemer' op locatie, de technische- of kruipruimte in het gebouw zelf.
28	Inhoud	41.00.00 Worden de werkkasten met uitstortgootsteen ook betegeld (1.1a en 2.1a)?	Nee.
29	Inhoud	41.00.00 Krijgen de toiletten een planchet of wordt het een dichte wand tot plafond?	De nieuwe toiletruimtes krijgen een dichte systeemwand tot aan onderzijde verdiepingsvloer. Zie besteksparagraaf 44.41.21-a.
30	Inhoud	30.00.00 Moet er met een verhoogde bovendorpel worden gerekend bij de gevelkozijnen i.v.m. de screens/zonwering aan buitenzijde?	Ja.

31	Inhoud	30.00.00 De nieuwe aluminium kozijnen, ramen en deuren krijgen 1 kleur (beide zijden hetzelfde); is er een kleur bekend?	Ja. Zie bijlage '33C10_188_23712_kleur- en materiaalstaat'.
32	Inhoud	30.00.00 Welk type glas dient er te worden toegepast; HR++ of?	HR++ glas toepassen. In besteksparagraaf 30.32.12-a de tekst 'Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (NEN 1068:2012+C2:2016) (W/(m2.K)): 1,9' wijzigen in 'Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (NEN 1068:2012+C2:2016) (W/(m2.K)): <= 1,2'.
33	Inhoud	30.00.00 Dient er doorvalveilig glas te worden toegepast bij de trappenhuiskozijnen i.v.m. bestaande borstweringshoogte binnen?	Ja.
34	Inhoud	30.00.00 kunnen we ervan uitgaan dat de entree pui met luifel erboven zonder werkzaamheden/slopen van de luifel kan worden vervangen?	Het is aan de aanbieder dit te beoordelen en waar nodig mee te nemen in zijn aanbieding.
35	Inhoud	30.00.00 Op de bestaande legeringskamerdeuren zijn spiegels aangebracht; blijven die gehandhaafd of verwijderen? Nieuwe deuren ook spiegels?	De spiegels op de deuren van de legeringskamers blijven gehandhaafd.
36	Inhoud	Algemeen Kan het zijn dat de kleuren- materiaalstaat niet is bijgevoegd?	Klopt. Nieuw toegevoegd: bijlage '33C10_188_23712_kleur- en materiaalstaat'
37	Inhoud	Komen er nieuwe wandleuningen terug n.a.v. sloop oude wandleuningen?	Nee.
38	Inhoud	Schilderwerk deuren staat in de matrix lijst alleen bij de 2p legeringskamers/ wasruimte en woonruimte geschilderd worden. Hoe om te gaan met alle overige deuren en bovenlichten, worden deze dan niet geschilderd?	Alle nieuwe en bestaande binnendeuren en -binnendeurkozijnen (metaal/hout) van alle ruimten schilderen. Ook de HPL bekleding van de binnendeuren en bovenlichten. Tevens alle leidingschachtdeuren en -kozijnen schilderen.
39	Inhoud	68□In het bestek staat dat er een gele lamp in de regelkastdeur moet komen t.b.v. rookmelding LBK, deze staat niet in de datapuntenlijst, dienen we deze uitgang wel op te nemen of zit er geen rookmelding op de LBK regeling"	Nee, deze hoeft niet te worden opgenomen
40	Inhoud	68□Is er een licentie vrij op de bestaande beheer PC t.b.v. ServeCenter of dienen wij een uitbreiding licentie Serve Center op te nemen"	Nee, er hoeft geen uitbreiding van de Serve Center licentie te worden opgenomen
41	Inhoud	68□Zijn er voldoende reserve history datapunten op de bestaande beheer PC of dienen wij een uitbreiding licentie history op te nemen"	Nee, er hoeft geen uitbreiding van de history licentie te worden opgenomen
42	Inhoud	68□Indien wel 0-10V aansturing van de pompen via Priva, dienen er dan ook nog drukverschilopnemers aangesloten te worden t.b.v. deze toerenregeling"	Nee, antwoord zie vraag 43
43	Inhoud	68□In de datapuntenlijst zijn voor de circulatiepompen 0-10V analoge uitgangen opgenomen, zijn dit geen pompen met een eigen toerenregeling en is de uitgang dus niet nodig ? In het bestek kom ik niet tegen dat de aansturing vanuit Priva gedaan zou moete	De pompen 1CP1, 2CP1 en 3CP1 voorzien van een softwarematige databus koppeling met het GBS. De toerengeregelde ketelpompen, besturing vanuit de Ketel. De LBK circulatiepompen aanpassen op de LBK, storingen en statussen via de databuskoppeling van de LBK met het GBS.
44	Inhoud	68□De aantallen genoemde reserve datapunten in de toegeleverde datapuntenlijst zijn anders dan de aantallen die in het bestek staan, wat dienen we aan te houden"	Het bestek aanhouden
45	Inhoud	60,1197□Wordt de bestaande verdeler/verzamelaar inclusief appendages gehandhaafd of dient deze in zijn geheel vervangen te worden.	Geheel vervangen
46	Inhoud	5168□Is de kruipruimte goed toegankelijk voor het aanbrengen van de riolering	Jawel
47	Inhoud	Kunnen de revisie tekeningen beschikbaar gesteld worden van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.	Voor de werktuigkundige installaties zijn er 5 watertekeningen (PDF) als bijlage toegevoegd, overige tekeningen zijn er niet.
48	Documenten	In het bestek verwijst u naar bijlage "33C10_188_23712 kleur- en materiaalstaat". Deze bijlage kunnen wij in de beschikbaar gestelde stukken niet terugvinden. Graag deze bijlage alsnog beschikbaar maken.	Voor Et zijn de beschikbare tekeningen onderdeel van het bestek en dus reeds in het bezit van de aannmer tek E01 t/m E05 PDF. De aannemer die het werk gaat uitvoeren krijgt na gunning de dwg bestanden