



**Raetsheren**

**Raetsheren van Orden B.V.**  
Registermakelaar in Assurantiën

Arcadialaan 36a T 072 541 41 51  
1813 KN Alkmaar F 072 540 82 66  
Postbus 1015 home@raetsheren.nl  
1810 KA Alkmaar www.raetsheren.nl

## BEWIJS VAN VERZEKERING

Hiermee verklaren wij, Raetsheren van Orden B.V., Makelaars in Assurantiën, dat via onze bemiddeling de volgende verzekering is gesloten:

Soort verzekering	CAR-verzekering Gemeenten
Verzekeringnemer	Gemeente Gooise Meren Brinklaan 35 1404 EP BUSSUM
Verzekerden	a) de verzekeringnemer; b) de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie; c) de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s) en installateur(s); d) de ontwerper(s), architect(en), adviseur(s) en constructeur(s); e) voor zover nog niet genoemd de overige bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk f) op het bouw- /montageterrein aanwezig zijn; g) f. de eigenaar van het werk.
Relatienummer	327369
Polisnummer	647014203
Termijn	Ingaande 1 januari 2022 tot 1 januari 2023 en voorts voor 12 maanden doorlopend.
Verzekerde rubrieken/bedragen	Rubriek 1 - Het werk 1. € 5.000.000,00 Rubriek 2 - Aansprakelijkheid 2. € 2.500.000,00 Rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever 3. € 1.250.000,00 Rubriek 4 - Aannemersmaterieel 4. Niet verzekerd Rubriek 5 - Eigendommen bouwdirectie en personeel 5. € 12.500,00
Verzekerde werken	Alle werken, waarvan verzekeringnemer opdrachtgever is, hoofdzakelijk bestaande uit, maar niet beperkt tot: <ul style="list-style-type: none"><li>- bouwrijpmaken, woonrijpmaken en baggerwerkzaamheden;</li><li>- aanleg, renovatie en aanpassing van rioleringen, bergbezinkbassins, stuwen, gemalen, kademuuren en beschoeiingen;</li><li>- herstraten en asfalteren, inclusief plaatsen en vervangen straatmeubilair;</li><li>- vervangen en aanleg van openbare verlichting;</li><li>- aanleg, renovatie en aanpassen van sportvelden en speeltuinen;</li><li>- herinrichting van parken en groengebieden inclusief kunstwerken;</li><li>- boringen en persingen met een totale waarde tot en met € 50.000,00;</li><li>- nieuwbouw, verbouw, renovatie en sloop van bouwkundige opstallen;</li><li>- alle bijbehorende elektrotechnische- en werktuigkundige installaties, inclusief koude/warmte opslag, warmtepompen etc.</li></ul>

Op alle werkzaamheden van Raetsheren van Orden bv zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar en tevens te vinden op onze website. Onze algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.

ABN-AMRO Bank – IBAN: NL26 ABNA 0644 8700 60 – BIC: ABNANL2A  
ING Bank – IBAN: NL16 INGB 0696 6619 77 – BIC: INGBNL2A  
ING Bank – IBAN: NL66 INGB 0000 3981 81 – BIC: INGBNL2A

KvK Alkmaar 35024728  
AFM vergunning 12008569



## Raetsheren

Bouw/montage en  
onderhoudstermijn

De maximale bouw-/montagetermijn bedraagt 24 maanden per project met aanvullend een onderhoudstermijn conform de onderhoudsverplichting van het bestek of aannemingsovereenkomst met een maximum van 12 maanden.

Aan te melden werken

De navolgende werken zijn uitsluitend gedekt na aanmelding en tegen nader overeen te komen premie en/of condities:

- werken met een aanneemsom hoger dan € 5.000.000,00;
- werken met een bouw-/montagetermijn langer dan 24 maanden, maar als achteraf blijkt dat door stagnatie tijdens de bouw het werk langer duurt, houden verzekeraars het werk gedekt tegen een nader te regelen premie;
- horizontale boringen en het plaatsen van duikers en zinkers met een aanneemsom boven € 100.000,00;
- verticale boringen met een lengte gelijk aan of groter dan 250 meter;
- natte kunstwerken zoals sluizen, kademuren, dijken en waterkeringen met een aanneemsom boven de € 250.000,00.
- natte werken met een investeringswaarde/aanneemsom groter dan €250.000,00, waaronder worden verstaan:
  - werken en/of kunstwerken in, op, boven, langs en onder water;
  - nieuwbouw van en/of constructieve werken aan aquaducten, sluizen, oevers en kademuren, met uitzondering van baggerwerkzaamheden.

Dekkingsgebied

Binnen Nederland en voorts als nader omschreven in de voorwaarden.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bouw- en Montagewerken C1701

- Aanvullende voorwaarden doorlopende Bouw- en Montagewerken C1701
- Clausuleblad Gemeenten C1701
- Clausule Handels en Economische Sancties AL1905
- Aanvullende voorwaarden als aangehecht.

Aanvullende  
Voorwaarden

### Overdekking

Verzekeraars vergoeden de schade - met inachtneming van de voorwaarden van deze verzekering - tot ten hoogste 130% van het verzekerde bedrag onder rubriek 1 - Het werk.

### Dekkingsgebied

Onder Europa, zoals genoemd in de voorwaarden in artikel 1.3.1.1, 4.2.2 en 5.2.1.1. van de Algemene Voorwaarden Bouw- en Montagewerken C1701, wordt verstaan de landen van de Europese Unie en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie, met uitzondering van Zwitserland.

### Bestaande eigendommen

De tekst van Artikel 3.1 (Rubriek 3: eigendommen opdrachtgever) van de Algemene Voorwaarden Bouw- en montageverzekeringen C1701 wordt vervangen door:

Tijdens de bouw-/montage-, test- en onderhoudstermijn is onder deze rubriek verzekerd materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de opdrachtgever, een en ander mits de materiële beschadiging en/of het verlies is veroorzaakt door dan wel verband houdt met het werk en de verzekerde de schade, onverminderd het bepaalde in artikel 10.2 van de



## Raetsheren

Algemene bepalingen, voor het einde van de termijn als omschreven in artikel 3.5 van de Algemene bepalingen, bij de verzekeraar heeft aangemeld.

### Slopen

Uitgesloten is schade aan uit de sloop afkomstige en te sparen materialen, echter uitsluitend indien en voor zover de schade is veroorzaakt door de sloopwerkzaamheden zelf. In geval van te veel of te ver wegslopen van de te handhaven delen van de bestaande objecten wordt geen vergoeding verleend voor de hierdoor ontstane meerkosten.

### Beplanting/bestrating

Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden aan tuinen, gewassen, bomen, percelen(grond), beplantingen en/of bestrating, voor zover deze schaden inherent zijn aan de gekozen uitvoeringsmethodiek.

### Kabels en leidingen

De verzekerde die de grondwerkzaamheden uitvoert, dient, uiterlijk 3 werkdagen, voorafgaande aan de desbetreffende werkzaamheden een zgn. KLIC-melding te doen bij de van toepassing zijnde KLICregio.

Na ontvangst van de op de werkzaamheden betrekking hebbende KLIC-informatie en na contact met de betrokken kabel- en leidingeigenaren is de verzekerde verplicht de ontvangen informatie op betrouwbaarheid te controleren door de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen, bijvoorbeeld door het handmatig graven van proefsleuven en/of het gebruik van radiodetectieapparatuur.

Indien in geval van een kabelschade blijkt dat de bovengenoemde procedure niet is opgevolgd zal een eigen risico van € 12.500,00 van toepassing zijn.

### Beton

Van deze verzekering zijn uitgesloten de kosten van herstel of vervanging die betrekking hebben op het opheffen van tekortkomingen in beton(-constructies), bestaande uit onjuiste mortelsamenstelling, onvoldoende en/of onjuiste verdichting, ontmenging, grindnesten, krimp- of kruipscheuren, ondichte voegen en aansluitingen.

### G.W.W.

Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden als gevolg van wegwaaien (-spoelen), afkalven, (schuiven), zetten, inklinken, opbarsten(-persen) en slibafzetting bij de uitvoering van grond-, bagger-, alsmede weg- en waterbouwwerken, tenzij sprake is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarbij een schade aan het werk en/of omliggende eigendommen optreedt ten gevolge van een aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of grond-/waterkerende constructies.



## Raetsheren

### Antiquiteiten

Schade aan het werk of bestaande eigendommen van de opdrachtgever worden uitsluitend vergoed op basis van 150% herstel- of vervangingskosten van de nieuwe materialen die de oude in kwaliteit het dichts benaderen.

### Damwanden

Van deze verzekering zijn uitgesloten kosten van herstel of vervanging van damwand constructies of delen daarvan ingeval van:

- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- mislocatie, scheefstand of verplaatsingen zonder sprake is van bezwijking;
- lekkage op naden, springen, voegen en aansluitingen.

### In de grond gevormde palen

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in de grond gevormde palen, ontstaan binnen 48 uur na het inbrengen, tenzij verzekerde aantoont dat de schade niet werd veroorzaakt door de wijze van uitvoering en/of de aanwezige grondsamenstelling en/of de terreincondities en/of de verwerkte materialen.

### B.T.W.

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat indien schadepenningen worden uitgekeerd aan verzekeringnemer en voor hem de B.T.W. niet of niet geheel verrekenbaar is, de schadevergoeding op zijn verzoek zal geschieden inclusief de niet verrekenbare B.T.W.. De definitieve premie zal in dat geval worden vastgesteld op basis van de definitieve projectkosten inclusief B.T.W.

### Coating

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke (beschermende) deklagen, inclusief de hiermee behandelde oppervlakken, als gevolg van:

- eigen gebrek van deze coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke of onvoldoende hechting;
- slijtage, corrosie of inwerking van agressieve stoffen waartegen het behandelde oppervlak bestand dient te zijn;
- onvoldoende of onzorgvuldige (be-)verwerking, voor(na-)behandeling of bescherming.

### Blokkenclausule

Indien een bouwproject kan worden gesplitst in meerdere blokken van gebouwen en de geschatte eindwaarde van dit bouwproject de verzekerde som van Rubriek 1 (het werk) te boven gaat en/of de bouwperiode langer is dan de verzekerde bouwtermijn, is dit bouwproject automatisch meeverzekerd, mits:

- de geschatte eindwaarde per blok de verzekerde som van Rubriek 1 (het werk) niet - overschreden wordt en;
- de blokken op een onderlinge afstand staan van tenminste 15 meter en;



## Raetsheren

- de bouwperiode per blok korter is dan de verzekerde bouwtermijn.

### Expertisekosten

In geval van een aansprakelijkheidsschade wordt in overleg met verzekeringnemer een expert ingeschakeld. Wanneer uit het schaderapport blijkt dat de schade onder het eigen risico blijft of dat de schade niet is gedekt, zal de schade door de verzekeringnemer worden afgehandeld en worden de expertisekosten door verzekeringnemer betaald.

Wanneer uit het schaderapport blijkt dat de schade boven het eigen risico komt en is gedekt, zal de schade door verzekeraars worden afgehandeld en betalen verzekeraars de expertisekosten.

### Asbest

Uitgesloten is schade aan of verlies van het verzekerd werk, eigendommen van de opdrachtgever of aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden schade door het vrijkomen van of het verontreinigen door asbest.

### Boringen / doorpersingen

Van de dekking onder deze verzekering zijn uitgesloten:

- het niet op de juiste plaats uittreden van de doorpersing en/of boring (derhalve buiten de toelaatbare tolerantie), alsmede het niet in de juiste positie liggen van de productvoerende pijp en/of boorpijpen en/of wash-over pipes;
- het niet uitvoerbaar blijken op de gekozen plaats van de doorpersing en/of boring uitsluitend als gevolg van obstakels in de bodem- en/of grondsamenstelling;
- het weglopen van bentoniet of een andere steunvloeistof bij gebruik hiervan tijdens boren, zo ook het geleidelijk verlies van bentoniet/steunvloeistof;
- schade aan of verlies van boormaterieel, waaronder begrepen kosten verband houdende met het verwijderen van boormaterieel en kosten om weer aansluiting te krijgen met losgeraakt/gebroken materieel.

Eigen risico

Rubriek 1 t/m 3

€ 2.500,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak.

Rubriek 5

€ 250,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak.

Verzekeraars

Nederlandse Beurs

Dit verzekeringsbewijs is een samenvatting van de polis en poliscondities. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan (de) originele polis(sen).

Dit verzekeringsbewijs verplicht verzekeraars of Raetsheren van Orden B.V. niet om de houder van dit document op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in of beëindiging van de verzekeringsdekking.

Alkmaar, 19 januari 2022

Raetsheren van Orden B.V.