

Programma van Eisen

Vertidrain (Sport)



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 01	Algemeen	De machine en alle toebehoren zijn nieuw en ongebruikt.
Eis 02	Algemeen	De machine dient aan alle merken tractoren bevestigd te kunnen worden.
Eis 03	Algemeen	Opdrachtgever zal de machine niet eerder accepteren dan na een succesvol afgeronde bedrijfstest, uit te voeren gedurende de eerste vijf werkdagen na levering (zie ook eis 8).
Eis 04	Algemeen	De machine dient volledig te voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke eisen, CE-kenmerk en Arbo voorschriften .
Eis 05	Algemeen	De machine dient door de Leverancier bedrijfsklaar te worden opgeleverd.
Eis 06	Algemeen	De Leverancier dient aan Opdrachtgever adequate technische documentatie in de Nederlandse taal te verstrekken.
Eis 07	Algemeen	Leverancier dient digitaal werkplaatshandboeken in de Nederlandse taal te leveren met daarin informatie over onderhoudsintervallen en –werkzaamheden.
Eis 08	Algemeen	De machine wordt afgeleverd met een uitgebreide instructie voor tenminste 2 gebruikers.
Eis 09	Algemeen	Indien de machine kentekenplichtig is, dient deze van een kenteken voorzien te zijn.
TECHNISCH		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 10	Technisch	De machine is drie-punts-hef gedragen. Minimaal categorie 2 met een maximale vermogens behoefte van 70 pk.
Eis 11	Technisch	De machine moet de optie hebben om zode-aandruk- vingers te hebben bij zowel de 24mm als de 12 mm pennen.
Eis 12	Technisch	De diepte van de machine moet hydraulisch verstelbaar zijn.

Eis 13	Technisch	De machine moet uitgevoerd kunnen worden met 12, 18 en 24 mm massieve pennen en 16 en 32 mm holle pennen.
Eis 14	Technisch	De machine dient geleverd te worden met volledige een extra sets pennen, van alle types/maten die genoemd vraagd worden in eis 13 .
Eis 15	Technisch	Het toerental van de machine is maximaal 540 rpm.
Eis 16	Technisch	De machine heeft een maximaal gewicht van 2.000 kg.
Eis 17	Technisch	De tussen-as van de machine is voorzien van een slipkoppeling.
Eis 18	Technisch	De vetnippels van de machine zijn eenvoudig te bereiken.
Eis 19	Technisch	De machine is voorzien van een metalen gereedschapsbak met bijbehorende afstel sleutels, die makkelijk toegankelijk is en waar minimaal een aantal pennen in kunnen worden opgeborgen.
AFMETINGEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 20	Technisch	De werkbreedte van de machine ligt tussen de 2,5 en de 2,7 meter.
VERLICHTING		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 21	Verlichting	De machine dient voorzien te zijn van de wettelijk verplichte verlichting op de achterzijde van de beschermkap (RVV).
Eis 22	Verlichting	De machine is voorzien van breedtemarkering aan de zijkant.
GARANTIE		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 23	Garantie	De minimale garantietermijn dient 24 kalendermaanden te bedragen vanaf de datum van acceptatie van de machine door Opdrachtgever (het moment van ondertekening van het overnameprotocol).
Eis 24	Garantie	Een maand voor het einde van de garantieperiode vindt een functioneringsinspectie van de machine plaats. Eventuele onvolkomenheden zullen op basis van de garantie worden opgelost.
Eis 25	Garantie	Leverancier zal ervoor zorgdragen dat de garantiewerkzaamheden met voortvarendheid worden aangevangen en voltooid.
Eis 26	Garantie	Leverancier neemt na melding van de storing binnen maximaal 1 uur contact op met Opdrachtgever over de oplossing van het ontstane probleem.
Eis 27	Garantie	Leverancier garandeert dat de (garantie)werkzaamheden aanvang nemen binnen 8 uur na melding door Opdrachtgever.

Eis 28	Garantie	Indien een garantie gerelateerde reparatie niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden zorgt Leverancier voor een gelijkwaardige machine gedurende de reparatietijd. De kosten hiervan, inclusief die voor de haal- en brengwerkzaamheden, zijn voor rekening van de Leverancier.
Eis 29	Garantie	In geval van zogenaamde 'terugroepacties' zorgt Leverancier voor een gelijkwaardige Machine voor de duur van de terugroepactie. De kosten hiervan, inclusief die voor de haal- en brengwerkzaamheden, zijn voor rekening van de Leverancier.
Eis 30	Garantie	Indien Leverancier van mening is dat Opdrachtgever geen beroep kan doen op de garantiebepalingen, omdat een gebrek niet behoort tot de gegarandeerde eigenschappen dan wel terug te voeren is op niet aan Leverancier toe te rekenen andere oorzaken, rust de bewijslast ter zake op Leverancier.
Eis 31	Garantie	Leverancier verplicht zich tot nalevering van materialen en onderdelen van de Machine en/of Onderdelen en/of Aanbouw dan wel tot nalevering van functioneel gelijkwaardige materialen en onderdelen, met inbegrip van de daarvoor eventueel noodzakelijke modificaties, gedurende een periode van 6 jaar na overname.
ARBO/VEILIGHEID		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 32	Arbo/veiligheid	De machine dient voorzien te zijn van breedte markering aan de zijkant.
Eis 33	Arbo/veiligheid	De machine is aan de achterkant voorzien van een beschermende afdekklep, die voorzien is van een snel-sluiting.