

Gemeente Lansingerland
Beheer & Onderhoud
Bestek 2022-06 (perceel B)
Levering van bebording en straatmeubilair.

Datum: 08 juni 2022

Dit bestek is opgedeeld in 2 percelen te weten:

Perceel A: Bestek 2022-05
Levering bebording
Incl. de delen 1, 2.1, 2.2 en 3.

Perceel B: Bestek 2022-06
Levering straatmeubilair
Incl. de delen 1, 2.1, 2.2 en 3.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Prestatie meten	4
08 Inzake de voertaal	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Categorie: Afvalmeubilair	9
6 Categorie: straatmeubilair	11
9 Staartposten	12
3. Bepalingen	13
01 Algemeen en administratief	14
01 01 Algemene bepalingen	14
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	14
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	14
01 07 Zekerheidstelling	14
01 08 Bijdragen	14
01 15 Garantie	15

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Naam : College van B&W van Gemeente Lansingerland
Adres : Postbus 1
Postcode : 2650 AA
Woonplaats : Berkel en Rodenrijs
URL : www.Lansingerland.nl
Telefoonnummer : 010-8004000
 : +31(0)108004000
E-mailadres : info@Lansingerland.nl

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lansingerland laat zich vertegenwoordigen door:

Afdeling : Beheer & Onderhoud
Contactpersoon : T. Wiebenga
Email : Tim.Wiebenga@lansingerland.nl

02 Directie

De directie UAV zal worden gevoerd door of namens de gemeente Lansingerland.

03 Locatie

Locatie van levering gemeente werf:

Straatnaam : Veilingweg 44
Adres : 2651 BE Berkel en Rodenrijs
Woonplaats : Berkel en Rodenrijs

04 Algemene beschrijving

Het leveren bestaat in hoofdzaak uit:

a. straatmeubilair

05 Tijdsbepaling

De looptijd van de Overeenkomst is twee jaar vanaf 15 november 2022 (hierna, de "Looptijd") en eindigt derhalve op 14 november 2024, tenzij Opdrachtgever de looptijd wenst te verlengen.

1. De Opdrachtgever kan besluiten de looptijd te verlengen met twee keer aansluitend één jaar. Opdrachtgever zal dit voornemen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer verplicht zich alle (rechts)handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de verlenging te bewerkstelligen.
2. De hoeveelheden voor beide verlengingen worden uiterlijk 1 maand voor de verlenging vastgesteld door de opdrachtgever en ter inzage worden gegeven aan de opdrachtnemer.
3. Leveringen binnen het contract zullen aanvangen op 15 november 2022.
4. Te leveren materialen worden per mail afgeroepen bij de opdrachtnemer en dienen binnen 5 werkdagen op locatie, paragraaf 3, afgeleverd te zijn.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

PAR**07 Prestatie meten**

1. De opdrachtgever en inschrijver spreken af dat tijdens de looptijd van dit bestek houding en gedrag in de samenwerking tussen aannemer en opdrachtgever gemeten zullen worden.
2. De opdrachtgever en aannemer spreken een start bijeenkomst Prestatie meten af. Deze start bijeenkomst vindt plaats op een nader door opdrachtgever en inschrijver te bepalen tijdstip voorafgaand aan de uitvoering van dit bestek. Het doel van de gezamenlijk start bijeenkomst is het bepalen van de aanpak van prestatie meten bij de uitvoering van dit bestek.
3. De aangewezen contactpersonen zijn eveneens aanspreekpunt in het kader van de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot Prestatie meten.
4. Het aantal metingen wordt bepaald in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver, maar is in ieder geval twee maal en altijd wederzijds

08 Inzake de voertaal

De voertaal in zowel woord als schrift dient, zowel tijdens de aanbestedingsfase als leveringsfase, het Nederlands te zijn.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Niet van toepassing.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 - Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Lansingerland.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Categorie: Afvalmeubilair Locatie van levering gemeente werf: Straatnaam : Veilingweg 44 Adres : 2651 BE Berkel en Rodenrijs Woonplaats : Berkel en Rodenrijs TER INFORMATIE Waar bestaande goederen worden vervangen door nieuwe geleverde goederen zal de leverancier de vrijkomende gebruikte goederen terugnemen voor hergebruik of recycling. Eventuele kosten dienen bij de inschrijfsom te zijn inbegrepen.				
100010	321399		Leveren: afvalbak Leveren van een afvalbak. Type: Capitole Prestige of gelijkwaardig Kleur: RAL 6018 geelgroen Zonder scherpe randen. Materiaal buitenbak: Sendzimir verzinkt staal Wanddikte buitenbak minimaal 1,5mm Afmetingen: - hoogte 733 mm - breedte 400 mm - diepte 307 mm Scharnieren van de deur niet zichtbaar aan buitenzijde buitenbak Binnenbak dient uitsluitend horizontaal aan voorzijde uitneembaar te zijn	st st	75,00 F		75,00 L
100020	321399		Leveren: afvalbak Leveren van een afvalbak. Type: Capitole Prestige of gelijkwaardig Kleur: RAL 7024 grafietgrijs Zonder scherpe randen. Materiaal buitenbak: Sendzimir verzinkt staal Wanddikte buitenbak minimaal 1,5mm Afmetingen: - hoogte 733 mm - breedte 400 mm - diepte 307 mm Scharnieren van de deur niet zichtbaar aan buitenzijde buitenbak Binnenbak dient uitsluitend horizontaal aan voorzijde uitneembaar te zijn	st st	50,00 F		50,00 L
100030	321399		Leveren: afvalbak Leveren van een afvalbak. Type: Capitole Prestige L of gelijkwaardig Kleur: RAL 6018 geelgroen Zonder scherpe randen. Materiaal buitenbak: Sendzimir verzinkt staal Wanddikte buitenbak minimaal 1,5mm Afmetingen: - hoogte 1014 mm - breedte 400 mm - diepte 307 mm Scharnieren van de deur niet zichtbaar aan buitenzijde buitenbak Binnenbak dient uitsluitend horizontaal aan voorzijde uitneembaar te zijn	st st	5,00 F		5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
100040	321399		Leveren: afvalbak	st	5,00 F	5,00 L	
			Leveren van een afvalbak.	st			
			Type: Capitole Prestige L of gelijkwaardig				
			Kleur: RAL 7024 grafietgrijs				
			Zonder scherpe randen.				
			Materiaal buitenbak: Sendzimir verzinkt staal				
			Wanddikte buitenbak minimaal 1,5mm				
			Afmetingen:				
			- hoogte 1014 mm				
			- breedte 400 mm				
			- diepte 307 mm				
			Scharnieren van de deur niet zichtbaar aan buitenzijde				
			buitenbak				
			Binnenbak dient uitsluitend horizontaal aan voorzijde				
			uitneembaar te zijn				
100050	321399		Leveren: beugels voor afvalbak	st	20,00 F	20,00 L	
			Leveren van beugels voor afvalbak Capitole Prestige en	st			
			Capitole Prestige L				
			Type: Rondebuis beugels				
			Zonder scherpe randen.				
			Staanders dienen boven maaiveld onlosmakelijk met				
			elkaar verbonden te zijn.				
			Buigend moment tot blijvende vervorming van de				
			onlosmakelijk met elkaar verbonden staanders is				
			minimaal 1500Nm				
			Binnenbreedte beugel: 41,2 cm.				
			Beide staanders zijn gegoten in een betonvoet				
			Hoogte van de beugel boven betonvoet minimaal 105				
			cm maximaal 115 cm				
			Afmeting betonvoet 30 x 60 x 25 cm				
			Incl. bevestigingsmateriaal om afvalbakken te monteren.				
100060	321399		Leveren: afvalbak	st	7,00 F	7,00 L	
			Leveren van een afvalbak.	st			
			Type: Metropole 2 x 100 met dak of gelijkwaardig				
			Kleur: RAL 7024 grafietgrijs				
			Zonder scherpe randen.				
			Materiaal buitenbak: verzinkt staal				
			Inhoud: 2 x 50L				
			Afmetingen: 1000 x 572 x 330 mm				
			Gewicht: 36,4 kg				
			Incl. bevestigingsmateriaal van de leverancier.				
100070	321399		Leveren: Doggypole	st	5,00 F	5,00 L	
			Leveren van doggypole				
			Uitvoering: zakjes				
			Kleur: 1003 signaalgeel	st			
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Categorie: straatmeubilair Locatie van levering gemeente werf: Straatnaam : Veilingweg 44 Adres : 2651 BE Berkel en Rodenrijs Woonplaats : Berkel en Rodenrijs TER INFORMATIE Waar bestaande goederen worden vervangen door nieuwe geleverde goederen zal de leverancier de vrijkomende gebruikte goederen terugnemen voor hergebruik of recycling. Eventuele kosten dienen bij de inschrijfsom te zijn inbegrepen.				
600010	321399		Leveren: asbaktegel Type: asbaktegel The DropPit Comfort Classic of gelijkwaardig Afmeting 300 x 300 x 255 mm Materiaal: verzinkt staal met ultra protect coating/ UV gelamineerd wegwerpscherm	st st	4,00 F		4,00 L
600020	321399		Leveren: buitenbank Type: Siesta buitenbank o.g. Fabrikaat: VelopA o.g. Opbouw: Aantal zitplaatsen: 3. Afmeting (mm): 2000 x 810 x 400/790. 100% FSC certificering conform CU-CoC-008531. Zitting: - materiaal: FSC® Hardhout, onbehandeld. Rugleuning: - materiaal: FSC® Hardhout. Materiaal staander: Beton.	st st	6,00 F		6,00 L
600030	321399		Leveren: buitenbank planken Type: BN buitenbank planken o.g. Fabrikaat: VelopA o.g. Afmeting (mm): 2000 x 810 x 400/790. 100% FSC certificering conform CU-CoC-008531. Zitting:	st st	20,00 F		20,00 L
600040	321399		Leveren: fietsnietjes RVS 316 RVS 02 Type: stalen aanleunbeugel met tussenbuis. Beugelbuis rond 42 mm Materiaal: gegalvaniseerd. Afmeting: breedte 90 cm, hoogte 90 cm vanaf aangegoten betonvoeten 30 x 30 x 30 cm				
600050	321399		Leveren: Diamantkoppaal Model: KLP-recycling Afmeting: 1400x150x150mm Kleur: Rood/Wit Uitvoering: Reflecterende bandjes	st st	5,00 F		5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Voor de algemene inkoopvoorwaarden zie bijlage 1 Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Lansingerland.
De bepalingen uit het bestek gaan boven de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Lansingerland.
- 02 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2021, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd.
Luidende als volgt:
Indien de aannemer:
a.) in zijn inschrijvingsstaat bij eenmalige kosten een negatief bedrag opneemt en/of,
b.) de correctiepost leidt tot een negatief bedrag wordt/worden dit bedrag/deze bedragen naar rato van de voortgang van het werk ingehouden.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 03 Indexering**

- 01 De prijs wordt op 1 mei van elk jaar (hierna: de Indexeringsdatum) te beginnen op 1 mei 2022 bijgesteld. Bijstelling geschiedt op basis van de Europese prijsindex (HICP) zoals gepubliceerd door het CPB in de Macro Economische Verkenningen, welke publicatie rond oktober van elk jaar verschijnt.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de leverancier niet verlangd.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 15 Garantie**01 15 01 Algemeen**

- 01 Het volgende garantie termijn wordt gehanteerd:

AFVALMEUBILAIR EN FIETSVOORZIENINGEN
De minimale productgarantietermijn is 3 jaar.

Behoort bij: 2022-06 perceel B

levering bebording en straatmeubilair

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-06
perceel B

levering bebording en straatmeubilair

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2022-06 perceel B

levering bebording en straatmeubilair

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Categorie: Afvalmeubilair				
100010	Leveren: afvalbak	st	75,00F		
100020	Leveren: afvalbak	st	50,00F		
100030	Leveren: afvalbak	st	5,00F		
100040	Leveren: afvalbak	st	5,00F		
100050	Leveren: beugels voor afvalbak	st	20,00F		
100060	Leveren: afvalbak	st	7,00F		
100070	Leveren: Doggypole	st	5,00F		
6	Categorie: straatmeubilair				
600010	Leveren: asbaktegel	st	4,00F		
600020	Leveren: buitenbank	st	6,00F		
600030	Leveren: buitenbank planken	st	20,00F		
600040	Leveren: fietsnietjes RVS 316 RVS 02		F		
600050	Leveren: Diamantkoppaal	st	5,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				