

Protocol wegslepen bij tijdelijke parkeerverboden tbv werkzaamheden of evenementen

Indien bij werkzaamheden of evenementen een locatie vrij moet worden gehouden van voertuigen, kan VTH-THOR de Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht toepassen. VTH doet dit mits voldaan wordt aan de dit protocol, zodat op de juiste juridische wijze gehandeld kan worden. Hieronder is opgenomen waaraan voldaan moet worden.


Juiste bebording

Parkeerverbod bij parkeerhaven en/of parkeerstrook

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Openbaar Ministerie is voorgeschreven dat het verbod om te parkeren op een parkeerhaven of -strook middels een E4 met onderbord geregeld dient te worden. De aanvrager dient zorg te (laten) dragen voor het maken en plaatsen van de borden.

Binnen de gemeente Utrecht wordt geadviseerd om, voor de duidelijkheid naar de weggebruiker, het bord E4 met het onderbord in een (groot) geel bord te plaatsen, waarbij de verhoudingen van de borden gewaarborgd blijft. De tekst onder het bord E4 moet op juridische gronden worden aangebracht op een witte ondergrond.

Voorbeeld bebording inclusief afmetingen:



Note: Als de hoogte van de gele bebording het niet toelaat om een wegsleppictogram te plaatsen kan het wegsleppictogram op een separaat onderbord (OB 303 of OB 304) plaatsen.


Parkeerverbod bij parkeren op de rijbaan

Indien tijdens werkzaamheden/evenementen de rijbaan vrij moet blijven van voertuigen, dient een parkeerverbod middels een E1 met onderbord geregeld te worden.

Datum

Voor de duidelijkheid naar de weggebruiker wordt geadviseerd om het bord E1 met het onderbord in een (groot) geel bord te plaatsen, waarbij de verhoudingen van de borden gewaarborgd blijft. De tekst onder het bord E1 moet op juridische gronden worden aangebracht op een witte ondergrond.

Voorbeeld bebording inclusief afmetingen:



Tijdige plaatsing verkeersborden

Uiterlijk twee weken voorafgaande het evenement/de werkzaamheden plaatst de organisatie, of een door haar ingehuurde aannemer, op de locaties de juiste verkeersborden. Na afloop van het evenement wordt de bebording door de organisatie verwijderd.

Bebordingsplan aanleveren bij VTH-THOR

Op kaart dienen de locaties van de tijdelijke bebording aangegeven worden (bebordingsplan). Deze kaart wordt, uiterlijk 1 dag na de plaatsing van de bebording, door (aannemer van) de organisatie gemaild naar de VTH-THOR: thor@utrecht.nl.

Inge vulde kentekenlijst aanleveren bij VTH-THOR

Om de zorgvuldigheid van de handhaving te waarborgen dienen, direct bij de plaatsing van de borden, door (aannemers van) de organisatie de kentekens van de voertuigen genoteerd te worden die op het moment op de locatie geparkeerd staan. De kentekens, locatie, tijdstip, datum moeten dan duidelijk met een tekstverwerker in blokletters op de daarvoor bestemde digitaal aangeleverde lijst (z.g. kentekenlijst) genoteerd te worden. Deze lijst wordt, uiterlijk 1 dag na de plaatsing van de bebording, door (aannemer van) de organisatie gemaild naar de VTH-THOR: thor@utrecht.nl.

Datum

Format kentekenlijst

		Vergunningen, Toezicht en Handhaving Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte					
Kentekenlijst parkeerverboden bij evenementen of werkzaamheden							
invullen bij plaatsing tijdelijke parkeerverboden							
ingevulde formulier binnen 1 werkdag mailen naar thor@utrecht.nl							
Geplaatste bebording							
	☐	E4 + onderbord	 Muv op datum				
	☐	E1 + onderbord	 op datum				
locatie bebording							
	straatnaam						
	huisnummer						
Data							
	Datum plaatsing + formulier ingevuld						
	Datum ingaan parkeerverbod						
	Datum eind parkeerverbod						
Gegevens invuller							
	naam registrator						
	telefoonnummer						
Kentekenlijst							
	kenteken	merk	kleur	locatie + huisnr			

Datum

Deelauto parkeerplaatsen

Indien in het tijdelijke parkeerverbod een gereserveerde parkeerplaats is voor een deelauto, dan dient (aannemer van) de organisatie contact op te nemen met de betreffende deelauto-organisatie(s). Zij dienen op de hoogte gebracht te worden van het tijdelijke parkeerverbod, zodat zij kunnen organiseren dat de deelauto ten tijde van het tijdelijke parkeerverbod ergens anders gezet wordt.

Inzet handhaving

Indien de locatie ten tijden van het tijdelijke parkeerverbod nog niet autovrij is, kan THOR benaderd worden voor het laten wegslepen van die voertuigen. De organisatie kan een wegsleepverzoek doen via 14 030. VTH THOR is tussen 8 en 23 uur beschikbaar voor het laten wegslepen van voertuigen.