



Afmetingen

b = 18,92m

d = 14,92m

luifel midden d = 4,80m

nokhoogte boog = 9,80m (afstand tussen vloer en structuur, midden)

Podiumvloer : Layher

Afmetingen : b = 19,37m

d = 16,56m

Hoogte : vanaf 1m

Baches :

Transparant, grijs

Belasting dak :

2 ton per boog, 500 kg per knooppunt

De rigging mag enkel in het dak worden opgehangen dmv elektrische takels.

Handtakels en ophangen op steel is dus verboden.

Max. windsnelheid :

Vanaf 54 km/u moet de achterwand eruit en het materiaal dat in de structuur hangt moet men laten zakken tot op vloerniveau.

Vanaf 90 km/u worden de zijbaches verwijderd.