

20.200

Willemspoort gebouw D

afwerkstaat exterieur

exterieur			
	fabrikaat merk materiaal	kleur	opmerking kenmerk
metselwerk	bestaand	rood-bruin, plint bruin	bij aanpassingen: aanhelen/inboeten als bestaand (met bestaande, uitgekomen stenen)
voegwerk	bestaand	grijs	bij aanpassingen: aanhelen als bestaand
dakpannen	als bestaand (gesmoorde verbeterde hollandse p	gesmoord	bemonsteren
kozijnen, ramen en deuren nieuw	fabr. Reynaers, aluminium	grijs-groen	
kozijnen bestaand	staal	n.t.b. grijs-groen	nadere opgave Tarra
beglazing	nieuw: HR++	naturel	
raamdorpels	bestaand, hergebruik	bruin	beschadigde dorpels vervangen door bestaande overgebleven dorpels
lateien	beton	schilderen betongrijs (opgave Tarra)	beschadigingen repareren
goot	houten delen	wit (opgave Tarra)	hout repareren/vervangen waar nodig. Zinken bekleding vervangen
zonwering, screens gevel	henneke Madolette 95	groen-grijs als kozijn, doek grijs	alle gevels (Frisse scholen), bemonsteren
zonwering, screens loggias	screenss	kleur als kozijn, doek grijs	
zonnepanelen	n.t.b.	zwart	in-daks
HWA	nieuwe zinken HWA's	grijs, naturel, onderste 2 m. zwart	afvoer bovengronds c.f. plan Karres en Brands
dorpels t.p.v. deuren	bestaand, hardsteen?		nieuwe dorpels hardsteen
dakkapellen	zetwerk aluminium	antraciet, n.t.b. , opgave Tarra	

afwerkstaat interieur

begane grond

poort 1 en 2

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
0.01	hal		schoonloopmat Forbo Coral Welcome (3202 deserado)	hout, in kleur gelakt	schoonmetselwerk i.c.m. stucwerk, glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	betonplafond latex		schoonmetselwerk herstellen en reinigen
0.02	meterkast (onder trap)		dhg tegels 150x150mm	dhg tegelplint 1150x150	sputwerk	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	sputwerk		multiplex achterwand t.b.v. meterkast
0.03	watermeter (onder trap)		dhg tegels 100x100mm	dhg tegelplint 100x100	sputwerk	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	sputwerk		multiplex achterwand t.b.v. watermeter
0.04	hal		mosa 75620v, 76650v, 75470v 150x150mm	dhg tegelplint 150x150	schoonmetselwerk schoonmaken. Daarboven glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600	platformlift axess met 1 zijde glas, tegels op trap vervangen, optredes reinigen en bordes nieuw patroon als hal	zie tekening tegelpatroon 09.11.2021
0.05	ruimte conciërge		Forbo marmoleum, 3432 Fruit Punch	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		
0.06	berging /werkkast		mosa 75620v, 76650v, 75470v 150x150mm	dhg tegelplint 150x150	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, glasvlies +latex			systeemplafond Rockfon Blanka 600x600	aansluiting wasmachine en droger, uitstortgootsteen	zie tekening tegelpatroon 09.11.2021
0.07	onderverdeeltkast		-	-	gesausd	dubbele deur hpl, wit	staal, Berkvens Avento o.g.			
0.08	wc personeel		mosa 75620v, 76650v, 75470v 150x150mm	dhg tegelplint 150x150	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, glasvlies +latex			systeemplafond Rockfon Blanka 600x600	aansluiting wasmachine en droger, uitstortgootsteen	zie tekening tegelpatroon 09.11.2021, wandtegels mosa classics ivoor glanzend 150x150mm, mosa classics black plain gloss rand 150x25mm
0.09	wc personeel		mosa 75620v, 76650v, 75470v 150x150mm	dhg tegelplint 150x150	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, glasvlies +latex			systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		zie tekening tegelpatroon 09.11.2021, wandtegels mosa classics ivoor glanzend 150x150mm, mosa classics black plain gloss rand 150x25mm

[illegible]

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
0.24	verschoonruimte		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 17990, glasvlies +latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		
0.25	peuteropvang		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + één wandprint (zie bijlage), type: Airtex, naadloos, B1 brandvertraged Waterafstotend en vzw grijze	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		zie bijlage voor aanduiding wandprint
0.26	speellokaal		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	Interactieve wall?	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		
0.27	speel-leer-landschap		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + één wandprint (zie bijlage), type: Airtex, naadloos, B1 brandvertraged Waterafstotend en vzw grijze	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		zie bijlage voor aanduiding wandprint
0.28	wc poort 2		diba 660PU gietvloer RAL 5025	gietvloer holplint	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 17990, glasvlies +latex	HPL kleur U 19014 SD	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka	volkern sanitairwanden, kleur wit?	
0.29	wc poort 2		diba 660PU gietvloer RAL 5025	gietvloer holplint	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 17990, glasvlies +latex	HPL kleur U 19014 SD	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka	volkern sanitairwanden, kleur wit?	

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
0.30	hal		schoonloopmat Forbo Coral Welcome 3207 + maromoleum 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	-	-	systeemplafond Rockfon Blanka		
0.31	kast (onder trap)		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	sputwerk	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	sputwerk		
0.32	hal vluchtrap		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	sputwerk	-	-	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		trap bekleden forbo marmoleum?
0.33	hal		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		pui boven garderobe doorzetten
0.34	stamgroep p2		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + één wand Vescom + één wandprint, type: Airtex, naadloos, B1 brandvertragen d Waterafstotend en vzv grijze achterzijde (Zie bijlage)	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600	breedveld S110 schuifdeur tot aan plafond, behangklaar tussen 0.34 en 0.35	zie bijlage voor aanduiding wandprint
0.35	stamgroep p2		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + één wand Vescom + één wandprint, type: Airtex, naadloos, B1 brandvertragen d Waterafstotend en vzv grijze achterzijde (Zie bijlage)	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		zie bijlage voor aanduiding wandprint

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
0.36	stamgroep p2		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + één wand Vescom + één wandprint, type: Airtex, naadloos, B1 brandvertragen d Waterafstotend en vzw grijze achterzijde (Zie bijlage)	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600	breedveld S110 schuifdeur tot aan plafond, behangklaar tussen 0.36 en 0.37	zie bijlage voor aanduiding wandprint
0.37	stamgroep p2		Forbo marmoleum, 3429 Bluemoon	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + één wand Vescom + één wandprint, type: Airtex, naadloos, B1 brandvertragen d Waterafstotend en vzw grijze achterzijde (Zie bijlage)	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka 600x600		zie bijlage voor aanduiding wandprint

1e verdieping

poort 3 en 4

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
1.01	hal		vloertegelels als 0.04	hout, in kleur gelakt	schoonmetselwerk schoonmaken. Daarboven glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka	traptegels aantrede vervangen	liftschacht bijde zijkanten glas
1.02	wc personeel/MIVA		diba 660PU gietvloer RAL 1032	dhg tegelplint 100x100	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 17950, glasvlies +latex	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka		spiegel vlak in tegelwerk
1.03	wc poort 3 en 4		diba 660PU gietvloer RAL 1032	gietvloer holplint	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 17950, glasvlies +latex	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka	volkern sanitairwanden, kleur wit?	spiegel
1.04	werkkast		diba 660PU gietvloer RAL 1032	gietvloer holplint	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 17950, glasvlies +latex	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka		matte folie op glas
1.05	berging		diba 660PU gietvloer RAL 1032	gietvloer holplint	sputwerk	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka		matte folie op glas
1.06	wc poort 3 en 4		diba 660PU gietvloer RAL 1032	gietvloer holplint	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 17950, glasvlies +latex	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka	volkern sanitairwanden, kleur wit?	spiegel
1.07	spreekkamer		Modulyss Gleam 212	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
1.08	leerplein p4		forbo marmoleum 3431 limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + 2 wanddelen Vescom behang	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		zie bijlage voor aanduiding Vescom
1.09	stamgroep p4		forbo marmoleum 3431 limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + 2 wanddelen Vescom behang + één	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		zie bijlage voor aanduiding Vescom
1.10	stamgroep p4		forbo marmoleum 3431 limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + 2 wanddelen Vescom behang + één	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		zie bijlage voor aanduiding Vescom
1.11	vervallen									
1.12	stamgroep p3		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + 2 wanddelen Vescom behang + één wandprint, type-	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		zie bijlage voor aanduiding Vescom
1.13	stamgroep p3		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + 2 wanddelen Vescom behang + één wandprint, type-	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		zie bijlage voor aanduiding Vescom
1.14	stamgroep p3		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + 2 wanddelen Vescom behang + één wandprint, type-	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		Is een speelleerplein geworden
1.15	berging		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	spuitwerk	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka		
1.16	lab muziek		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	Rockfon Blanka, verlijmd		dak brandwerend bekleden, latex. Spanten brandwerend aflakken , transparant
1.17	hal		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	-	-	systeemplafond Rockfon Blanka		
1.18	vluchtrap		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	spuitwerk	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka		
1.19	speel-leer-landschap		forbo marmoleum 3431 Limoncello	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
1.20	teamkamer		forbo projectvinyl 11632 light oak	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex + één wandprint (zie bijlage), type: Airtex, naadloos, B1 brandvertragen d Waterafstotend en vzw grijze achterzijde	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka		zie bijlage voor aanduiding wandprint
2e verdieping poort 4										
nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
2.01	hal		vloertegels als 0.04	hout, in kleur gelakt	schoonmetselwerk schoonmaken. Daarboven glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka	traptegels optrede vervangen	bordes als hal b.g.. Liftschacht zijkanten gesloten
2.02	wc poort 3 en 4		diba 660PU gietvloer RAL 6024	gietvloer holplint	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 19990, glasvlies +latex	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka	volkern sanitairwanden, kleur wit n.t.b.	spiegel
2.03	berging		diba 660PU gietvloer RAL 6024	gietvloer holplint	sputwerk	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka		
2.04	werkkast		diba 660PU gietvloer RAL 6024	gietvloer holplint	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 19990, glasvlies +latex	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka		
2.05	wc poort 3 en 4		diba 660PU gietvloer RAL 6024	gietvloer holplint	wandtegels 150x150mm tot 1.200mm, type Mosa 16740 wit + 10% Mosa 19990, glasvlies +latex	HPL kleur ntb	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka	volkern sanitairwanden, kleur n.t.b.	spiegel

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
2.06	lab keuken		forbo marmoleum 3430 Salsa Verde	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	Rockfon blanka verlijmd. Aantal m2 c.f. opgave Physibuild.	spanten brandwerend schilderen, transparante lak. Knieschotten glasvlies, latex	dak brandwerend afwerken. Overig latex
2.07	<i>vervallen</i>									
2.08	spreekkamer/werkplek		Modulyss Gleam 606	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka, verlijmd		behang, zie tek. Wandafwerking
2.09	spreekkamer/werkplek		Modulyss Gleam 606	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka, verlijmd		behang, zie tek. Wandafwerking
2.10	spreekkamer/werkplek		Modulyss Gleam 606	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka, verlijmd		behang, zie tek. Wandafwerking
2.11	berging/techniek		betonverf	hout, in kleur gelakt	-	HPL kleur U19014 SD	staal, Berkvens Avento o.g.	systeemplafond Rockfon Blanka, verlijmd		
2.12	speel-leer-landschap p4		forbo marmoleum 3430 Salsa Verde	hout, in kleur gelakt	glasvlies, latex	Forster presto xs stalen deuren/glas	staal, Forster presto xs	systeemplafond Rockfon Blanka, verlijmd		

diversen interieur

	onderdeel	fabrikaat merk materiaal	kleur	opmerking kenmerk
	vensterbanken	Holonite, L-type, kunststeen	n.t.b.	
	binnendorpels	holonite, kunststeen	n.t.b.	t.p.v. overgang verschillende materialen
	schakelmateriaal		wit	type e.d. zie installatieadviseur
	roosters		in kleur ondergrond	type e.d. zie installatieadviseur
	deurkrukken	Hoppe, model Amsterdam	RVS naturel	
	sanitairwanden	Kupan o.g.	wit	
	platformlift	easylift	n.t.b.	zijwanden glas/dicht wisselend per verdieping