

20.200

Willemspoort gebouw G

afwerkstaat exterieur

exterieur			
	fabrikaat merk materiaal	kleur	opmerking kenmerk
metselwerk, bestaand	bestaand	rood-bruin, plint bruin	bij aanpassingen: aanhelen/inboeten als bestaand (met bestaande, uitgekomen stenen)
voegwerk	bestaand	grijs	bij aanpassingen: aanhelen als bestaand
dakpannen, bestaand	als bestaand (gesmoorde verbeterde hollandse p	gesmoord	bemonsteren
kozijnen, ramen en deuren nieuw	fabr. Reynaers, aluminium	grijs-groen	volgens opgave Tarra
beglazing	nieuw: HR++	naturel	gelijk aan gebouw D
raamdorpels	bestaand, hergebruik	bruin	beschadigde dorpels vervangen door bestaande overgebleven dorpels
lateien	beton	schilderen betongrijs (opgave Tarra)	beschadigingen repareren, 1 nieuwe latei als bestaand
goot, bestaand	houten delen	wit (opgave Tarra)	hout repareren/vervangen waar nodig. Zinken bekleding vervangen
zonnepanelen		all black	
HWA	nieuwe zinken HWA's	grijs, naturel, onderste 2 m. zwart	
dorpels t.p.v. deuren	hardsteen		nieuwe dorpels hardsteen

afwerkstaat interieur

begane grond

nr	ruimte	vrije hoogte	vloer	plint	wand	deur	kozijn	plafond	overig	opmerking kenmerk
0.01	werkplaats		diba 660PU gietvloer RAL	holplint gietvloer	lambrizing betonplex met honingraat antislip, daarboven spuitwerk	-	-	-	houten spanten in zicht	ladder t.b.v. toegang zolder
0.02	fietsenstalling personeel		diba 660PU gietvloer RAL (anti slip topcoating)	holplint gietvloer	lambrizing betonplex met honingraat antislip, daarboven spuitwerk	-		multiplex		plafond tegen onderzijde bestaande balklaag
0.03	containerruimte		diba 660PU gietvloer RAL	holplint gietvloer	lambrizing betonplex met honingraat antislip, daarboven spuitwerk	stomp, hpl, kleur n.t.b.	staal	multiplex op nieuwe balklaag	houten spanten in zicht	rooster in deur
0.04	berging buitenspeelgoed		diba 660PU gietvloer RAL	holplint gietvloer	lambrizing betonplex met honingraat antislip, daarboven spuitwerk			-	houten spanten in zicht	

diversen interieur

	onderdeel	fabrikaat merk materiaal	kleur	opmerking kenmerk
	vensterbanken	Holonite, L-type, kunststeen	grannero (4)	in dag, 10 mm uitstekend
	schakelmateriaal			type e.d. zie installatieadviseur
	roosters			type e.d. zie installatieadviseur
	deurkrukken	zie gebouw D		