



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK VOOR:

GROENINRICHTING REIGERSBORG FASE V TE
HOOGKARSPER
IN DE GEMEENTE DRECHTERLAND

Besteknummer: 20HB0752-BE

In opdracht van: Gemeente Drechterland
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1616 AV Hoogkarspel
Postadres: Postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel

Adviesbureau: HB Adviesbureau

Adres: Comeniusstraat 7
1817 MS Alkmaar
Krijn Taconiskade 412
1087 HW Amsterdam

Telefoon: 088 - 4720600
Email: info@hbadvies.nl

Projectnummer: 20HB0752
Bestandsnaam: 20HB0752-BE-NVI-220912.gww
Datum bestek: 3 september 2021
Datum Nota van Inlichtingen: 12 september 2022
Status: NVI
Opgesteld door: N. Vermeulen
Projectleider: T. Hoek
Gecontroleerd door: F. Miedema





01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

06 Gewijzigd: Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsleidraad;
- Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan-ontwerpfase);
- Plantlijsten:
- 20HB0752-BE-PL 20220912;
- 20HB0752-BE-PL-TOTALEN 20220912;
- 20HB0752-BE-PL-FASE1A 20220912;
- 20HB0752-BE-PL-FASE2A 20220912;
- 20HB0752-BE-PL-FASE3A 20220912;
- 20HB0752-BE-PL-FASE3B 20220912;
- 20HB0752-BE-PL-FASE3C 20220912;
- 20HB0752-BE-PL-FASE4A 20220912;
- Bodemonderzoek:
- " Actualisatie bodemonderzoek Reigersborg deel V te Hoogkarspel " rapportnr. 2018462 d.d. 12 december 2018, opgesteld door Landview Bodemonderzoek;
- Waarderingsgrondslag - van de SROI in Noord-Holland Noord Toolkit 2017-2019.





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202020			Gewijzigd.			
202020	220101		Grond ontgraven uit plantvak vaste planten. Situering: t.p.v. plantvak vaste planten Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P. N.V.T. m .9. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m .9. Bovenoppervlak: ca. 964 m2 Bodem en zijanten van ontgraving loswerken tot een diepte van 0,40 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost- nr(s). 203010	m3	290,00	V
206010			Gewijzigd.			
206010	222104		Diepspitten. Situering: t.p.v. aan te planten hoge heesters Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden .1.7 Bewerkingsdiepte: 1,00 m	are	3,20	V
206110			Gewijzigd.			
206110	222104		Diepspitten. Situering: t.p.v. aan te planten lage heesters Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	are	30,80	V
206210			Gewijzigd.			
206210	222104		Diepspitten. Situering: t.p.v. in te zaaien grasvegetatie Grondsoort: klei Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Bovengrond ter dikte van 0,40 m bovenhouden .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m	are	115,00	V
301170			Gewijzigd.			
301170	510599		Aanbrengen gietrand. Situering: t.p.v. aan te planten bomen Betreft aanbrengen gietrand bij aangeplante bomen volgens bestekspostnr(s). 301150 Type: Aqua Max gietrand Materiaal: Biobased Kleur: bruin Lengte: 2,5 meter per stuk Hoogte: 30 cm Leverancier: Greenmax o.g. Bevestiging: Wand afsluiten met koppelstuk	st	72,00	V
				st		72,00 L
				st		72,00 L
404030			Gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
404030	515599		Watergeven vaste planten.	m2	7.712,00	V
			Situering: t.p.v. aangebrachte vaste planten			
			Hoeveelheid resultaatsverplichting			
			8 x 964 = 7.712 m2			
			Water op te pompen uit open water op aanwijs			
			directie			
			Hoeveelheid: ca. 20 liter per m2			
			Gerekend is met een frequentie van 2 keer			
802040			Toegevoegd.			
802040	610199		Inrichten en opruimen inkuilplaats.	EUR		V
			Situering: in overleg met de directie, binnen het			
			werkterrein			
			Betreft: inrichten terrein t.b.v. inkuilen van te			
			leveren beplanting			
			Inkuilplaats inrichten conform de eisen			
			opgenomen in deel 3 artikel 51.02.08			
			Gedurende werkzaamheden volgens dit bestek			
			inkuilplaats beheren en instandhouden en na			
			afloop werkzaamheden terugbrengen terrein in			
			oorspronkelijke staat			
						
						