



PLANTLIJST REIGERSBORG FASE 3B

HB Adviesbureau bv

BEHOREND BIJ BESTEKNR.: 20HB0752-BE-BO-220912

Project: Reigersborg V, Hoogkarspel

Projectnr. : 20HB0752

Datum: 12 september 2022

dkl. = draadkluit
kl. = kluitgoed
w. = wortelgoed

Besteks- postnr.	TBS	(Vak)code tekening	Geslacht, soort, varieteit	Kluit	Maat (cm)	Kwaliteit	Plantverba nd	Aantal per m2	Plantvak (m2)	Randafs tand (m1)	Plantaf stand (m1)	Aandeel in mengsel	Menging	Aantal st.
			Vaste planten											
		VP-01.C	Taluds						37					
			Geranium 'Rozanne'		P11		driehoeks	9,00		0,40	0,30	84%	uitvullen	280
			Molinia caerulea 'Moorhexe'		P11		groepen	3,00		0,80	0,50	6%	Groepen van 2, bij Pennisetum	7
			Pennisetum alopecuroides 'Hameln'		P11		groepen	5,00		0,80	0,50	10%	Groepen van 5, bij Molinia	19
		VP-06.A	Lange border						71					
			Brunnera macrophylla 'Seaheart'		P11		driehoeks	9,00		0,20	0,30	10%	groepen van 13-21	64
			Geranium macrorrhizum 'Spessart'		P11		driehoeks	9,00		0,10	0,30	13%	groepen van 15-25	83
			Phlomis russeliana		P11		driehoeks	9,00		0,20	0,30	10%	groepen van 7-13	64
			Agastache 'Black Adder'		P11		driehoeks	7,00		0,50	0,40	5%	groepen van 7-13	25
			Aster amellus 'Kobold'		P11		driehoeks	9,00		0,50	0,30	12%	groepen van 15-21	77
			Sedum spectabile 'Herbstfreude'		P11		driehoeks	9,00		0,50	0,30	10%	groepen van 15-21	64
			Liriope muscari 'Moneymaker'		P11		driehoeks	7,00		0,20	0,40	13%	groepen van 21-25	65
			Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'		P11		driehoeks	5,00		0,70	-	2%	verspr. dr plantvak	7
			Echinacea purpurea 'Magnus'		P11		driehoeks	9,00		0,50	0,30	5%	groepen van 5-7	32
			Pennisetum alopecuroides 'Hameln'		P11		driehoeks	7,00		0,50	0,50	15%	groepen van 5-9	75
			Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'		P11		driehoeks	3,00		0,50	0,50	5%	min. groep van 3	11



PLANTLIJST REIGERSBORG FASE 3B

HB Adviesbureau bv

BEHOREND BIJ BESTEKNR.: 20HB0752-BE-BO-220912

Project: Reigersborg V, Hoogkarspel

Projectnr. : 20HB0752

Datum: 12 september 2022

dkl. = draadkruit

kl. = kruitgoed

w. = wortelgoed

Besteks- postnr.	TB S	(Vak)code tekening	Geslacht, soort, variëteit	Kruit	Maat (cm)	Kwaliteit	Plantverba nd	Aantal per m2	Plantvak (m2)	Randaf stand (m1)	Plant afstan d (m1)	Aandeel in mengse l	Menging	Aantal st.
			Lage Heesters											
		LH-01.A	Taluds						30,5					
			Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'	-	C1,5		driehoeks	5,00		0,30			uitvullen	153
		LH-03.A	-					-	30,0					
			Buddleja davidii 'Blue Chip'	-	C1,5	3-4 tak	driehoeks	5,00		0,40			uitvullen	150
		LH-04.A	-					-	5,5					
			Spiraea japonica 'Genpei'	-	C1,5		driehoeks	5,00		0,30			uitvullen	28
		LH-04.B	-					-	5,0					
			Spiraea japonica 'Genpei'	-	C1,5		driehoeks	5,00		0,30			uitvullen	25
		LH-04.C	-					-	35,0					
			Spiraea japonica 'Genpei'	-	C1,5		driehoeks	5,00		0,30			uitvullen	175



PLANTLIJST REIGERSBORG FASE 3B

HB Adviesbureau bv

BEHOREND BIJ BESTEKNR.: 20HB0752-BE-BO-220912

Project: Reigersborg V, Hoogkarspel

Projectnr. : 20HB0752

Datum: 12 september 2022

dkl. = draadkluit

kl. = kluitgoed

w. = wortelgoed

Besteks- postnr.	TB S	(Vak)code tekening	Geslacht, soort, varieteit	Kluit	Maat (cm)	Kwaliteit	Plantverba nd	Aantal per m2	Plantvak (m2)	Randaf stand (m1)	Plant afstan d (m1)	Aandeel in mengse l	Menging	Aantal st.
			Lage heesters											
		LH-06.H	Middelgrote vakken wijk					-	97,0					
			Prunus laurocerasus 'Polster'	kl.	30/40	3-4 tak	driehoeks	3,00		0,50		30,00%	groepen van 3-5	87
			Hypericum kalmianum 'Sunny Boulevard'	-	C1,5			5,00		0,40		30,00%	uitvullen, groepen 15 - 25 st.	146
			Buddleja davidii 'Blue Chip'	-	C1,5	3-4 tak	driehoeks	5,00		0,40		25,00%	uitvullen, groepen 15 - 25 st.	121
			Potentilla fruticosa 'Limelight'	-	C1,5			5,00		0,40		15,00%	uitvullen, groepen 15 - 25 st.	73
		LH-07.G	Middelgrote vakken wijk					-	92,5					
			Prunus laurocerasus 'Polster'	kl.	30/40	3-4 tak	driehoeks	3,00		0,50		30,00%	groepen van 3-5	83
			Deutzia gracilis 'Nikko'	-	C1,5		driehoeks	5,00		0,40		20,00%	uitvullen, groepen 15 - 25 st.	93
			Spiraea japonica 'Genpei'	-	C1,5		driehoeks	5,00		0,40		25,00%	uitvullen, groepen 15 - 25 st.	116
			Callicarpa dichotoma 'Early Amethyst'	-	C1,5		driehoeks	5,00		0,40		15,00%	groepen van 5-9, niet langs rand	69



HB Adviesbureau bv

Project: Reigersborg V, Hoogkarspel

Projectnr. : 20HB0752

Datum: 12 september 2022

Tek.nr: 20HB0752

dkl. = draadkluit

kl. = kluutgoed

w. = wortelgoed

Blad 4 van 4