

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : 142708
Contractnummer : 2828392

Hoogheemraadschap van Rijnland

Polisblad Bouw- en Montageverzekering vervolg

Clausule(s)

Aanvullende clausules DBD99

Deze clausule geldt uitsluitend voor polisnummer 282839201
Beton clausule

Van de verzekering zijn uitgesloten de kosten van herstel of vervanging die betrekking hebben op het opheffen van tekortkomingen in beton(-constructies), bestaande uit onjuiste mortelsamenstellingen, onvoldoende en/of onjuiste verdichting, ontmenging, grindresten, krimp- of krimpscheuren, ondichte voegen en aansluitingen.

Damwanden

Van de verzekering zijn uitgesloten kosten van herstel of vervanging van damwandconstructies of delen daarvan in geval van:

- uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- lekkage op naden, springen, voegen en aansluitingen;
- mislocatie, scheefstand of verplaatsingen zonder dat er sprake is van bezwijking.

Grond-, weg- en waterwerken

Van dekking onder Rubriek 1 (Werk) zijn uitgesloten:

- schade aan grond(bagger-)werken door winderosie, wegspoelen, afkalven, vollopen, zettingen, inklinking, opbarsten, oppersen en afschuiven;
- schade aan verhardingen en/of terreinen door berijden met werkmateriaal, nazakken van sleuven en aanvullingen, alsmede inklinking van de ondergrond (eventueel ten gevolge van bemaling).

(Grout)ankers

Ten aanzien van de (grout-)ankers wordt geen vergoeding verleend, indien sprake is van het niet op spanning komen en/of verdwijnen van de spanning tijdens het spannen of daarna indien het (grout-)anker zelf niet is beschadigd en/of vervormd.

Boringen en (door)persingen

Van dekking voor boringen en doorpersingen zijn uitgesloten:

- het niet op de juiste plaats uitreden van de doorpersing en/of boring (derhalve buiten de toelaatbare tolerantie);
- vastlopen (het moeten opgeven van een boring/persing vanwege het overschrijden van de maximaal toelaatbare trekkracht/persdruk);
- het anderzijds mislukken of niet uitvoerbaar blijken op de gekozen plaats van de boring/persing uitsluitend als gevolg van obstakels in de bodem en/of grondsamenstelling;
- het verlies van bentoniet en/of gelijksoortige steunvloeistoffen en/of mortels;
- schade aan of verlies van boorequipment, inclusief de kosten voor het eventueel verwijderen daarvan en de kosten voor weer aansluiting krijgen met losgeraakt/gebroken boorequipment.

Kabels en leidingen

Opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, dient tijdig een graafmelding te (laten) doen bij de Dienst voor het kadaster en het openbare register, zoals bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster conform het handboek Grondroeders. Na ontvangst van het op de werkzaamheden betrekking hebbende kaartmateriaal is Opdrachtgever verplicht de ontvangen informatie vóór aanvang van de werkzaamheden op betrouwbaarheid te controleren door de feitelijke ligging van de kabel en/of leidingen vast te stellen, bijvoorbeeld door het graven van proefsleuven en/of het gebruik van radiodetectie apparatuur.

Indien in geval van kabelschade blijkt dat de bovengenoemde procedure niet is opgevolgd is een eigen risico van EUR 5.000,00 van toepassing.

Rook, roet en blusmiddelen

Meeverzekerd is:

- rook- en roetschade;
- schade veroorzaakt door het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen bij het bestrijden van brand in en/of aan het Werk.

Asbest

Uitgesloten is schade aan en/of verlies van het verzekerd Werk, bestaande eigendommen of aansprakelijkheid voor schade aan derden door het vrijkomen van respectievelijk verontreiniging door asbest. Deze uitsluiting geldt niet voor schade aan en/of verlies van het verzekerd Werk en/of bestaande eigendommen als gevolg van een plotseling onzekere gebeurtenis welke zich tijdens de bouwtermijn ondanks genomen voorzorgsmaatregelen voordoet én deze gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces.

Opdrachtgever heeft de plicht om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van dergelijke schaden zulks op straffe van het verval van recht op schadevergoeding terzake van dergelijke schaden.

Transport

Onder de rubriek 1 (Werk) is meeverzekerd schade aan en/of verlies van voor de bouw bestemde materialen tijdens transport binnen de Benelux, echter uitsluitend voor zover dit risico niet elders is verzekerd.

Antiquiteiten

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat oudheidkundige dan wel antiquarische waarde(n) nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Slechts de herstellkosten worden vergoed.

Telefoon (055) 579 8164
Datum 27 november 2021
Blad 14

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : 142708
Contractnummer : 2828392

Hoogheemraadschap van Rijnland

Polisblad Bouw- en Montageverzekering vervolg

Terrorismedekking

Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen het "terrorismerisico", is de schadevergoeding/dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het van toepassing zijnde Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 of de meest recente versie daarvan). De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Zie www.terrorismeverzekerd.nl.

Overheidsmaatregelen

Overheidsmaatregelen (kosten i.v.m. het moeten voldoen aan een nieuwe ingegane overheidsmaatregel welke maatregel de vervanging of het herstel beïnvloed) zijn verzekerd voor een verzekerde som van maximaal EUR 100.000.

Zoekkosten

Zoekkosten ten behoeve van het lokaliseren/ opsporen van materiële schade zijn verzekerd voor een verzekerde som van maximaal EUR 100.000.

BTW

Verzekeraar gaat akkoord dat indien schadepenningen worden uitgekeerd aan Opdrachtgever, en voor hem de BTW niet of niet geheel verrekenbaar is, de schadevergoeding op zijn verzoek zal geschieden inclusief de niet verrekenbare BTW. In dit geval mag de verzekeraar de premie over het Werk alsnog inclusief BTW berekenen.

Deelopleveringen

Indien gedeelten van het Werk tussentijds worden opgeleverd, zal de dekking krachtens rubriek 1 voor deze delen volledig van kracht blijven tot het einde van de bouw/montage termijn van het laatst gereedgekomen deel. Hierna zal de eventueel op het polisblad van toepassing zijnde onderhoudstermijn ingaan. Schade als gevolg van ingebruikname wordt uitgesloten.

Verzekerd bedrag Rubriek 5 Persoonlijke Eigendommen
In tegenstelling tot wat op het polisblad staat is het verzekerd bedrag voor Rubriek 5 Persoonlijke Eigendommen EUR 35.000,00.

Bouwtermijn

In tegenstelling tot wat eerder op het polisblad staat bedraagt de maximale bouwtermijn 36 maanden.

Contracttermijn

De Polis wordt aangegaan voor een initiële looptijd van drie (3) jaar, met daarna een verlengingsoptie. Nadat de initiële looptijd is verstreken kan de Polis worden verlengd. Het is mogelijk de Polis met één of meerdere jaren te verlengen. Minimaal vier (4) maanden voor het verstrijken van de looptijd van de Polis doet Opdrachtgever een verzoek aan Opdrachtnemer voor een verlenging van de Polis met één, twee of drie jaar. De verlengde Polis wordt van kracht na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever. Echter, de verzekeraar heeft het recht de polis per jaarlijkse premievalidatum op te zeggen met in achtneming van een termijn van vier (4) maanden, wanneer de geboekte en gereserveerde schade gedurende de eerste 8 maanden van een contractjaar meer bedraagt dan 50% van het premiebedrag over de omzet van de Werken, of indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat herverzekering niet mogelijk is. In deze situatie heeft verzekeraar het recht een nieuw premievoorstel te doen voor de komende 12 maanden, ingaande per jaarlijkse premievalidatum, met in achtneming van een termijn van minimaal vier (4) maanden, onder de voorwaarde dat wanneer achteraf blijkt dat deze premie aanpassing te hoog, dan wel onterecht is geweest op basis van de werkelijk uitgekeerde schade, verzekeraar met terugwerkende kracht de premie zal herzien. Een gereserveerde schade, dan wel uitgekeerde schade naar aanleiding van een reservering, telt maar één keer mee in de bepaling van de premie. Een nieuwe premie wordt pas van kracht na schriftelijk akkoord van verzekeringnemer. Indien verzekeringnemer niet akkoord gaat met het nieuwe premievoorstel wordt de polis beëindigd.

Verlenging contract

Zoals overeengekomen wordt de polis per 1-1-2020 met drie jaar verlengd. De einddatum van het contract is 1-1-2023.

Aan te melden werken DBQ90

Deze clausule geldt uitsluitend voor polisnummer 282839201
Welke werken meldt de verzekerde bij ons aan, minimaal 2 weken voordat het werk begint? Wij kunnen de premie of de voorwaarden aanpassen.
Deze werken zijn alleen verzekerd als de dekking door de maatschappij is bevestigd.

- heien of trillen van damwanden of heipalen binnen een afstand van 15 meter van bestaande bebouwing;
- bemaling beneden de laagst bekende grondwaterstand ter plaatse van bestaande bebouwing;
- ontgravingen binnen de 45-graden grens, gerekend vanaf de buitenkant-onderkant van de fundering van naast gelegen bebouwing;
- persingen en (horizontaal gestuurde) boringen met een

Telefoon (055) 579 8164
Datum 27 november 2021
Blad 15

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : 142708
Contractnummer : 2828392

Hoogheemraadschap van Rijnland

Polisblad Bouw- en Montageverzekering vervolg

eindwaarde boven de EUR 125.000,00;

- werkzaamheden aan dijken, sluizen en oeverwerken (waaronder kademuren);
- werken waarvan de voorlopige eindwaarde meer bedraagt dan het verzekerd bedrag van Rubriek 1 Het werk van deze polis;
- werken waarvan de maximum bouwtermijn van 36 maanden of de onderhoudstermijn van 12 maanden wordt overschreden;
- werken die niet binnen de omschrijving van de polis vallen.

alle bijkomende en hulpwerken, niets uitgezonderd zoals traditionele bouw, renovatie en verbouw, boringen et cetera.

Vaststelling eindwaarde DBW05

Wat is de eindwaarde van een werk?

- De aanneemsom van het werk.
- De werken buiten de bestekken.
- De waarde van bouwmaterialen die de opdrachtgever of de toekomstig eigenaar gebruikt of laat gebruiken voor een werk.
- De waarde van werkzaamheden die de opdrachtgever of toekomstig eigenaar zelf uitvoert.
- De honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs.
- De kosten van toezicht en van de bouwdirectie.

Voorwaarden NBBM DBX99

Deze clausule geldt uitsluitend voor polisnummer 282839201
In tegenstelling tot wat eerder op het polisblad wordt aangegeven gelden voor deze verzekering de volgende voorwaarden:

- Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor Bouw- en Montagewerken (NBBM), versie 01.10.2009.
- Aanvullende Voorwaarden Doorlopende Verzekering Nederlandse Beurspolis voor Bouw- en Montagewerken (NBBM), versie 01.07.2009.

In de NBBM voorwaarden wordt er van uitgegaan dat de verzekeringsovereenkomst met tussenkomst van een makelaar wordt uitgevoerd (premiebetaling, schade, mededelingen tussen verzekeringnemer en verzekeraar). Deze verzekering wordt zonder tussenkomst van een makelaar uitgevoerd. Premiebetaling, schade-afhandeling en mededelingen worden rechtstreeks aan/met verzekeraar gedaan.

Verzekerde werken DBY99

Deze clausule geldt uitsluitend voor polisnummer 282839201

Al datgene dat wordt gebouwd, onderhouden, gerepareerd, gerestaureerd of gerenoveerd en alle bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen en dergelijke, al dan niet volgens bestek, welke horen tot de taak van een waterschap, uitbesteed dan wel in eigen beheer uit te voeren, zoals:
- cultuurtechnische en waterstaatkundige bouwwerken die geen deel uitmaken van bouwwerken, zoals baggerwerk, kadeverbetering, aanleg van natuurvriendelijke oevers, maai- en snoeiwerkzaamheden, et cetera;
- overige werken waartoe opdracht wordt verstrekt, inclusief