

Besteknr. 20210092  
BEHEERCONTRACT VOOR HET TERREINONDERHOUD  
OP DE LOCATIES VAN TNO  
VOOR DE CONTRACTPERIODE 2023-2027

Opdrachtgever:

TNO  
Postbus 96800  
2595 DA Den Haag

Adviseur:

SmitsRinsma  
Advies- en ingenieursbureau  
Coehoornsingel 6  
7201 AB, Zutphen

\*Inclusief 1e Nota van Inlichtingen d.d. 20-09-2022.

Status : Definitief  
Versie : A2.1  
Datum : 20-09-2022

Auteur(s) : Daisy van Boven  
Gecontroleerd : Niek van Langen  
Goedgekeurd : Niek van Langen

Paraaf :



## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

TNO  
Postbus 96800  
2595 DA Den Haag

De opdrachtgever zal bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als opdrachtgever op te treden

**02 Directie**

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

Directie dient te worden gelezen als zijnde opdrachtgever of een persoon of organisatie namens de opdrachtgever.

**03 Locatie**

Het werk is verspreid over meerdere locaties gelegen in west- en midden-Nederland. Hierna wordt in dit document enkel verwezen naar locatienummers en plaatsnamen.

Locaties van TNO:

Rijswijk	Lange Kleiweg 137	Locatie 11
Delft	Van Amstelpark 8	Locatie 39
Soesterberg	Kampweg 55	Locatie 67
Helmond	Automotive Campus 30	Locatie 84 en 85
Den Haag	Oude Waalsdorperweg 63	Locatie 91
Ypenburg	Ypenburgse Boslaan 2	Locatie 99

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het jaarrond onderhouden en werkzaamheden t.b.v.:

1. Grassen, culturele beplantingen, natuurlijke beplantingen, verhardingen, terreininrichting en afvalbeheersing op kwaliteitsniveaus A, B en C.
2. Het onderhouden van watergangen, vijvers, oevers en andere waterelementen.
3. Het ledigen van kolken en lijngoten.

**05 Tijdsbepaling**

01 De contractperiode vangt aan op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 5 kalenderjaren tot en met 31 december 2027.

02 Opdrachtgever is voornemens in te zetten op een duurzame arbeidsrelatie en heeft de mogelijkheid om de contractperiode eenzijdig na de, onder lid 01 genoemde, contractperiode met 2 kalenderjaren te verlengen tot en met 31 december 2029. De verlenging zal per contractjaar worden uitgevoerd.

03 Voorafgaand aan een contractverlenging, zoals genoemd onder lid 02, behoudt opdrachtgever het recht voor om in nadere onderhandelingen tot een nieuwe overeenkomst te komen. Onderwerpen in de onderhandeling zijn o.a. past performance en prijseffecten als gevolg van wijzigingen in wet en regelgeving.

04 Bij contractverlenging, zoals genoemd onder lid 02, gelden de (geïndexeerde) eenheidsprijzen uit het laatste jaar van de hierboven bedoelde contractperiode, verhoogd met de indexering zoals genoemd in artikel 01.04.01 van deze overeenkomst. Een eventueel gegeven korting wordt niet geïndexeerd en elk nieuw contractjaar als negatief bedrag verrekend als eenmalige kosten.

05 In het eerste kwartaal van het laatste contractjaar van de contractperiode(n), zoals bedoeld onder lid 01 en lid 02, meldt opdrachtgever zijn intentie om het contract na het uitdienen van de contractperiode of contractjaar te verlengen of te beëindigen.

06 In geval van beoogde contractverlenging dienen de onderhandelingen, zoals bedoeld onder lid 03, binnen 3 maanden na het aangeven van de intentie tot het verlengen van de contractperiode, te leiden tot een wederzijdse overeenkomst. Het niet binnen 3 maanden komen tot een wederzijdse overeenkomst kan een reden zijn tot het beëindigen van de contractperiode of het contractjaar zoals genoemd onder lid 01 en lid 02.

07 Tevens behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de opdracht na de onder lid 01 genoemde contractperiode, niet te verlengen wegens o.a. past performance, organisatorische en/of budgettaire redenen.

PAR

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

**08 Hoeveelheden**

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de hoeveelheden resultaatsverplichting per jaar. Op het inschrijfbiljet dient de aannemer de aanneemsom per jaar in te vullen.

De hoeveelheid resultaatsverplichting staat gelijk aan het netto areaal c.q. netto aantal stuks/lengte. De hoeveelheid ter inlichting rekent met eventuele aangegeven frequenties dan wel bewerkingpercentages.

Posten welke een inspanning vragen die niet jaarlijks terugkeren zoals het actualiseren flora en faunagegevens conform deelhoofdstuk 702 van dit bestek, dienen afgeprijsd te worden over de gehele contractperiode zoals hiervoor genoemd in paragraaf 05 lid 01, waarbij het totaalbedrag omgerekend wordt naar een prijs per jaar t.b.v. inschrijving.

**09 Invasieve exoten**

Op locatie 11, Rijswijk en locatie 67, Soesterberg zijn invasieve exoten geconstateerd. Op locatie 11, Rijswijk is de reuze berenklaauw langs de waterkant gevestigd. Op locatie 67, Soesterberg is Japanse duizendknoop aan de achterzijde van het pand geconstateerd.

Deze dienen beheerst te worden middels frequent maaien van het terrein, actieve bestrijding t.b.v. uitputting van de wortels is niet van toepassing. Hierbij is het uitgangspunt dat de omvang van de invasieve exoten door de wijze van beheer niet verder toeneemt

**10 Wet Natuurbescherming**

Het werk is deels gelegen in juridisch beschermd gebied zoals bedoeld in artikel 2.1. van de Wet Natuurbescherming. De volgende situatie is op het werk van toepassing:

1. Locaties binnen het NatuurNetwerk Nederland (NNN):  
-Locatie 91, Den Haag

Op terreinen binnen het NatuurNetwerk is het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur van toepassing. Gezien de werkzaamheden zich beperkten tot regulier onderhoud / bestendig beheer wordt geen aantasting van de kernwaarden van het NNN verwacht.

2. Locaties grenzend aan Natura2000 gebied:  
-Locatie 91, Den Haag

Een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van Natura 2000-gebieden is niet aan de orde, omdat het regulier onderhoud / bestendig beheer betreft op het terrein waar dagelijkse activiteiten plaatsvinden die qua intensiteit (geluid, menselijke aanwezigheid, e.d.) gelijk staan aan de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

De opdrachtgever beschikt niet volledig over actuele (jonger dan 3 jaar) Flora en Fauna gegevens van het te onderhouden areaal.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten zoals de permanente aanwezigheid van reeën op locatie 99, Ypenburg.

Het onderhoud aan Flora- en Faunavoorzieningen is geen onderdeel van dit beheercontract. Opdrachtnemer dient wel rekening te houden met de aanwezigheid van de voorzieningen.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Bij deze overeenkomst behorende de volgende tekeningen:

Tekeningnummer	Locatie	Aantal bladen	Formaat	Schaal	Datum
20210092-BH-11	Rijswijk	1 van 2	A0	1:500	24-06-2022
20210092-BH-39	Delft	1 van 1	A1	1:200	24-06-2022
20210092-BH-67	Soesterberg	1 van 1	A1	1:500	24-06-2022
20210092-BH-84-85	Helmond	1 van 1	A1	1:500	24-06-2022
20210092-BH-91	Den Haag	1 van 1	A0	1:500	24-06-2022
20210092-BH-99	Ypenburg	1 van 4	A0	1:500	24-06-2022

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Zijn daar waar nodig op de tekeningen aangegeven.

**03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Staat van verrekenprijzen: '20210092 Staat van Verrekenprijzen TNO 2023-2027 A2.0' (zowel .pdf als .rsx)
2. Handboek Bomen 2018, incl. eventuele addenda (op te vragen bij [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl))
3. Bomenposter\_snoeien bomen (gratis te downloaden bij [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl))
4. Bomenposter\_werken rondom bomen (gratis te downloaden bij [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl))
5. Format snoei- en inboetplan op PDF-formaat (na gunning als \*.xlsx bij de directie op te vragen)
6. Veiligheid- en gezondheidsplan: '202100092 Veiligheid- en gezondheidsplan A2.0'

De volgende bijlagen worden na gunning aan de opdrachtnemer verstrekt:

1. Shapefiles (GIS-compatibel) van alle te onderhouden locaties
2. Excel-overzichten met hoeveelheden per locatie

**04 Wijziging in arealen**

TNO is een dynamisch bedrijf waar terreinen kunnen worden afgestoten en waar het te onderhouden areaal kan worden uitgebreid met nieuwe locaties. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op nieuwe locaties te laten uitvoeren conform de in dit bestek omschreven, binnen een straal van 25 km rondom een in dit bestek opgenomen locatie, hierbij blijven de percentages van uitvoeringskosten, winst en risico en algemene kosten gehandhaafd. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

Indien uitbreiding van een locatie plaatsvindt buiten een straal van 25 km rondom een in dit bestek opgenomen locatie kunnen de percentages van uitvoeringskosten, winst en risico en algemene kosten in overleg met de directie worden aangepast.

**05 Grondsoort en gebiedstype**

Vanwege de geografische spreiding van de te onderhouden locaties dient de opdrachtnemer rekening te houden met verschillende grondslagen.

Alle locaties worden gebruikt als werkgebied, opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden.

**06 Kwaliteitsniveaus**

Op de verschillende locaties van TNO is onderscheid gemaakt in de kwaliteitsniveaus. In het gebied komen de niveaus A, B en C voor. Het onderscheid in deze niveaus is bepaald op basis van representatieve en primaire functies in het gebied. De zonering van de kwaliteitsniveaus is vastgelegd op de beheertekeningen.

Een uitzondering op deze scheiding is de beheergroep grasveld die op beeldkwaliteit wordt onderhouden. Op alle locaties wordt dit op niveau B onderhouden. Ook wanneer deze zich in een A- en/of C-zone bevindt.

Daarnaast wordt het beheersen van waterlot in bomen ook enkel op B-niveau onderhouden, ook wanneer deze zich in een A- en/of C-zone bevindt.

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
11			<b>GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN</b> Betreft kleine tot grote percelen met zowel een goede als een beperkte bereikbaarheid. De aannemer dient rekening te houden met de machinekeuze. In grasvelden met eiken waar (in het verleden) nesten van eikenprocessierups (EPR) zijn aangetroffen dient de aannemer uit gezondheidsafwegingen voorzieningen te treffen om tijdens het bijmaaien rondom bomen aanraking met eventuele aanwezige brandharen te voorkomen zoals de inzet van een maaimachine voorzien van een overdrukcabine en het dragen van beschermende kleding.				
111			<b>Recreatief grasveld</b>				
111010	512599		Werkpakket grasveld-B. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Te onderhouden op: kwaliteitsniveau B -Vrijkomend maaisel gelijkmatig verspreiden over terrein -Overige vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	435,00 N		
111011	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte	week		52,00	I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		435,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">111012</a>				
111012	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met 10 obstakels per are	week		52,00	I
		1.	Te onderhouden aantal	st		4.350,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
111013	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het steken of afsnijden van zachte graskanten Lengte zachte graskant: ca. 1.900 m1	m		3.800,00	I
		9.	Langs beplantingsvakken en boomspiegels				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus				
			Uitvoering in afstemming met directie				
111014	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het steken of afsnijden van harde graskanten Lengte harde graskant: ca. 5.915 m1	m		11.830,00	I
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar rond eind mei en eind augustus				
			Uitvoering in afstemming met directie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112			<b>Extensief grasveld</b>				
112010	512599		Werkpakket Extensief grasveld, 2x. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening	are	540,00 N		
112011	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van extensief grasveld. Tijdstip o.a. afhankelijk van de begaanbaarheid van het terrein. Eerste maaibeurt medio mei Tweede maaibeurt medio oktober Aantal percelen: zie beheertekening .9. Grasveldtype: extensief gras .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">112013</a>	are		1.080,00 I	
112012	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom bomen. Gerekend is met 2 bomen per are 9. Bomen in extensief grasveld .2. Gerekend is met 2 beurten per jaar aansluitend op de maaibeurt volgens bestekspostnummer <a href="#">112011</a> Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">112013</a>	st		2.160,00 I	
112013	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. 1. Ecologisch beheer .9. Grasveldtype: extensief gras .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar .3 Maaisel ten minste 3 en ten hoogste 5 dagen op locatie laten drogen t.b.v. insecten en vervolgens afvoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are		1.080,00 I	
112110	512599		Werkpakket Extensief grasveld, 3x. Gerekend is met: -Situering: achterste veld locatie 91, Den Haag	are	30,00 N		
112111	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van extensief grasveld. Tijdstip o.a. afhankelijk van de begaanbaarheid van het terrein. Aantal percelen: zie beheertekening .9. Grasveldtype: extensief gras .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">112113</a>	are		90,00 I	
112112	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom bomen. Gerekend is met 3 bomen per are 9. Bomen in extensief grasveld .2. Gerekend is met 3 beurten per jaar aansluitend op de maaibeurt volgens bestekspostnummer <a href="#">112111</a> Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">112113</a>	st		270,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112113	512508	. . . . . 1. . . . . .9. . . . . .2. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .2. . . . . . . . . .3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Ecologisch beheer Grasveldtype: extensief gras Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar Maaisel ten minste 3 en ten hoogste 5 dagen op locatie laten drogen t.b.v. insecten en vervolgens afvoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are		90,00 I
113		. . . . .	<b>Grasveld met bloembollen</b>			
113010	512599	. . . . .	Werkpakket grasveld met bloembollen. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Te onderhouden op: kwaliteitsniveau B -Eerste maaibeurt maaisel afruimen -Vrijkomend maaisel gelijkmatig verspreiden over terrein	are	3,00 N	
113011	512503	. . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .9. . . . . . . . . .9	Maaien grasveld. Betreft het maaien van grasveld met bloembollen na afsterven loof Aantal percelen: zie beheertekening Grasveldtype: grasveld met bloembollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft de eerste maaibeurt na afsterven bollenloof Maaisel verwerken volgens <a href="#">113012</a>	are		3,00 I
113012	512508	. . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen bollenloof Grasveldtype: schraal grasveld met bloembollen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are		3,00 I
113013	512802	. 1. . . . . .3. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . .1. . . . .	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">113014</a>	week		30,00 I
113014	512804	. 1. . . . . .3. . . . . . . . . .4. . . . . . . . . .1. . . . .	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met 1 obstakels per are Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3	week		30,00 I
114		. . . . .	<b>Grasveld wadi</b>			
114010	511499	. .	Werkpakket onderhoud wadi, 2x uitmaaien. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	14,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114011	511408		Maaien droog profiel van waterpartij. Betreft het uitmaaien van een wadi Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Eerste beurt medio mei en tweede beurt medio oktober. Waarbij tijdens de eerste maaibeurt 50% wordt uitgemaaid Bij de 2e maaibeurt wordt de andere 50% gemaaid zodat het gehele oppervlak jaarlijks gemaaid wordt 1. Ecologisch beheer .9. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Breedte op de bodem: 35 tot 40 meter .1. Droge waterpartij Oeververdediging: geen .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are		14,00	I
114012	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaien van een wadi. Aantal beurten: 2 x per jaar Eerste beurt medio mei en tweede beurt medio oktober 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnummer: <a href="#">114011</a> .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	are		14,00	I
115			<b>Grasveld talud</b>				
115010	512599		Werkpakket grasveld taluds 2x per jaar. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Maximale tijdelijke belasting op taluds rondom gebouw 17 op locatie 99 betreft 850 kg	are	27,00	N	
115011	512501		Maaien bermen en taluds. Tijdstip o.a. afhankelijk van de begaanbaarheid van het terrein Eerste maaibeurt medio mei Tweede maaibeurt medio oktober 2. Standaard beheer .9. Zowel langs voetpaden als langs grasvelden .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurten: 2 x per jaar .9. Maaisel verwerken volgens bestekpostnummer <a href="#">115013</a>	are		54,00	I
115012	512505		Bijmaaien rondom bomen. Gerekend is met 1 boom per 10 are 9. Bomen op taluds .2. Gerekend is met 2 beurten per jaar aaneensluitend op het regulier maaien volgens <a href="#">115011</a> Maaisel verwerken volgens bestekpostnummer <a href="#">115013</a>	st		6,00	I
115013	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. 2. Standaard beheer .9. Zowel langs voetpaden als langs grasvelden .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurten: 2 x per jaar .9. ten minste 3 en ten hoogste 5 dagen op locatie laten drogen t.b.v. insecten en vervolgens afvoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are		54,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115020	512599	. . . . .	Werkpakket grasveld taluds uitsteken houtachtigen. Betreft grasvelden op taluds die niet maaibaar zijn Enige actie die wordt uitgevoerd is het steken van houtachtige gewassen uit de taluds incl. wortelgestel. Gerekend is met: -Situering: niet maaibare taluds op locatie 84 en 85, Helmond -Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	15,00	N
115021	514199	. . . . .	Uitsteken van houtachtigen in grasveld-talud. Betreft het uitsteken van houtachtige opslag in taluds Aantal percelen: zie beheertekeningen Gerekend is met 1 stuk per are Grasveldtype: recreatief grasveld op taluds Taluds 1:2 of steiler Gerekend is met 1 beurten per jaar Houtachtige opslag verwijderen incl. wortelgestel	st		15,00 I
116		. . . . .	<b>Bloemrijk grasland</b>			
116010	512599	. . . . .	Werkpakket bloemrijk grasland 1x per jaar. Gerekend is met: - Situering: zie beheertekening	are	27,00	N
116011	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen. Betreft het maaien van bloemrijk grasland 100% van het oppervlak maaien tussen 15 oktober en 15 november Uitvoeren bij droge bodemomstandigheden 1. Ecologisch beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are		27,00 I
116012	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom bomen in bloemrijk grasland Gerekend is met 1 bomen per 10 are 3. Bomen in kruidenrijke vegetatie .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar	st		3,00 I
116013	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het maaieren volgens bestekspostnummers <a href="#">116011</a> en <a href="#">116012</a> 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .3. Maaisel ten minste 3 en ten hoogste 5 dagen op locatie laten drogen t.b.v. insecten en vervolgens afvoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	are		27,00 I
116014	512104	. . . . .	Doorzaaien grasveld. Betreft het jaarlijks doorzaaien van bloemrijk grasland met een bloemenmengsel 9. Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijk grasland Gerekend is met 100 gram/are Mengsel G1 Leverancier: Cruydt Hoeck Tijdstip van uitvoering: vanaf 1 september tot 1 november .9. Zaaiafstand volgens beschrijving leverancier .4. Zaaimethode ter keuze aannemer	are		27,00 I
		. . . . .		kg		3,00 L
117		. . . . .	<b>Veiligheidsstroken langs hekwerken</b>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121030	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft het periodiek uitvoeren van de boomveiligheidscontrole conform hoofdstuk 10 Handboek Bomen 2018 (BVC) op randbomen Te inspecteren bomen worden in het eerste contractjaar aangewezen door directie BVC van de randbomen is van toepassing op de volgende locaties: -locatie 11, Rijswijk -locatie 67, Soesterberg -locatie 99, Ypenburg 4. Boomveiligheidscontrole .9. gerekend is met ca. 50 randbomen per jaar opnemen .1. Rapportage digitaal aanleveren in een GIS-compatibel bestand	st	50,00	V
122			<b>Begeleidingssnoei bomen</b> Van toepassing zijn de eisen genoemd in hoofdstuk 8 Snoeien bomen uit Handboek Bomen 2018.			
122000	515599		Werkpakket begeleidingssnoei <6 meter-regulier. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Uitvoeren begeleidingssnoei regulier boombeeld -Beheersen waterlot -Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	46,00	V
122001	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij een regulier snoeibeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Eindbeeld: zie Handboek bomen art. 8.23 - 8.25	st		46,00 I
122002	515801		Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot 1. Te onderhouden aantal bomen .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .9. Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet	week		52,00 I
122010	515599		Werkpakket begeleidingssnoei 6-15 meter-regulier. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Uitvoeren begeleidingssnoei regulier boombeeld -Beheersen waterlot -Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	24,00	V
122011	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij een regulier snoeibeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 15 m .1. Eindbeeld: zie Handboek bomen art. 8.23 - 8.25	st		24,00 I
122012	515801		Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot 1. Te onderhouden aantal bomen .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .9. Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet	week		52,00 I
				st		24,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122020	515599	. . . . .	Werkpakket begeleidingssnoei <6 meter-achterstallig. Gerekend is met: . . . . . -Situering: zie beheertekening . . . . . -Uitvoeren begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. . . . . . -Beheersen waterlot . . . . . -Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	6,00 V	
122021	515512	. . . . . . . . . . 1. . . . . .1. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij bomen met een achterstallig snoeibeeld. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: zie Handboek bomen art. 8.23 - 8.25	st		6,00 I
122022	515801	. . . . . . . . . . 1. . . . . .3. . . . . .4. . . . . . . . . .9.	Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet	week  st		52,00 I  6,00 I
122030	515599	. . . . .	Werkpakket begeleidingssnoei 6-15 meter-achterstallig. Gerekend is met: . . . . . -Situering: zie beheertekening . . . . . -Uitvoeren begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. . . . . . -Beheersen waterlot . . . . . -Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2,00 V	
122031	515512	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . .	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij bomen met een achterstallig snoeibeeld. Boomhoogteklasse: 6 tot 15 m Gewenst eindbeeld: zie Handboek bomen art. 8.23 - 8.25	st		2,00 I
122032	515801	. . . . . . . . . . 1. . . . . .3. . . . . .4. . . . . . . . . .9.	Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet	week  st		52,00 I  2,00 I
123		. . . . .	<b>Onderhoudssnoei bomen</b> Van toepassing zijn de eisen genoemd in hoofdstuk 8 Snoeien bomen uit Handboek Bomen 2018.			
123000	515599	. . . . .	Werkpakket onderhoudssnoei <6 meter-regulier. Gerekend is met: . . . . . -Situering: zie beheertekening . . . . . -Uitvoeren onderhoudssnoei regulier boombeeld. . . . . . -Beheersen waterlot . . . . . -Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	46,00 V	
123001	515599	. . . . .	Onderhoudssnoei regulier boombeeld. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij bomen met een regulier snoeibeeld. Boomhoogteklasse: tot 6 m. Eindbeeld is bereikt	st		46,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123002	515801	. . . . .	Beheersen waterlot.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot				
		1. . . . .	Te onderhouden aantal bomen	st			46,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .9. . . . .	Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet				
123010	515599	. . . . .	Werkpakket onderhoudssnoei 6-15 meter-regulier.	st	100,00 V		
		. . . . .	Gerekend is met:				
		. . . . .	-Situering: zie beheertekening				
		. . . . .	-Uitvoeren onderhoudssnoei regulier boombeeld.				
		. . . . .	-Beheersen waterlot				
		. . . . .	-Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
123011	515599	. . . . .	Onderhoudssnoei regulier boombeeld.	st			100,00 I
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij bomen met een regulier snoeibeeld.				
		. . . . .	Boomhoogteklasse: 6 tot 15 m.				
		. . . . .	Eindbeeld is bereikt				
123012	515801	. . . . .	Beheersen waterlot.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot				
		1. . . . .	Te onderhouden aantal bomen	st			100,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .9. . . . .	Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet				
123020	515599	. . . . .	Werkpakket onderhoudssnoei >15 meter-regulier.	st	265,00 V		
		. . . . .	Gerekend is met:				
		. . . . .	-Situering: zie beheertekening				
		. . . . .	-Uitvoeren onderhoudssnoei regulier boombeeld.				
		. . . . .	-Beheersen waterlot				
		. . . . .	-Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
123021	515599	. . . . .	Onderhoudssnoei regulier boombeeld.	st			265,00 I
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij bomen met een regulier snoeibeeld.				
		. . . . .	Boomhoogteklasse: >15 meter.				
		. . . . .	Eindbeeld is bereikt				
123022	515801	. . . . .	Beheersen waterlot.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot				
		1. . . . .	Te onderhouden aantal bomen	st			265,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .9. . . . .	Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet				
123050	515599	. . . . .	Werkpakket onderhoudssnoei <6 meter-achterstallig.	st	5,00 V		
		. . . . .	Gerekend is met:				
		. . . . .	-Situering: zie beheertekening				
		. . . . .	-Uitvoeren onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.				
		. . . . .	-Beheersen waterlot				
		. . . . .	-Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123051	515521	. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij bomen met een achterstallig snoeibeeld. 1. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. . . . . Gewenst eindbeeld: is bereikt	st		5,00 I
123052	515801	. . . . .	Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot 1. . . . . Te onderhouden aantal bomen .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . .9. Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet	week		52,00 I
123060	515599	. . . . .	Werkpakket onderhoudssnoei 6-15 meter-achterstallig. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Uitvoeren onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. -Beheersen waterlot -Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	6,00 V	
123061	515521	. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij bomen met een achterstallig snoeibeeld. 9. . . . . Boomhoogteklasse: 6 tot 15 m .1. . . . . Gewenst eindbeeld: is bereikt	st		6,00 I
123062	515801	. . . . .	Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot 1. . . . . Te onderhouden aantal bomen .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . .9. Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet	week		52,00 I
123070	515599	. . . . .	Werkpakket onderhoudssnoei >15 meter-achterstallig. Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Uitvoeren onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. -Beheersen waterlot -Incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	30,00 V	
123071	515521	. . . . .	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij bomen met een achterstallig snoeibeeld. 9. . . . . Boomhoogteklasse: >15 meter. .1. . . . . Gewenst eindbeeld: is bereikt	st		30,00 I
123072	515801	. . . . .	Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot 1. . . . . Te onderhouden aantal bomen .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . .9. Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak en van opslag van de stamvoet	week		52,00 I
124		. . . . .	<b>Fruitbomen</b>			30,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
124010	515599	. . . . .	Werkpakket fruitbomen hoogstam - situering: binnentuin locatie 91, Den Haag - snoeien van fruitbomen met een takvrije stamlengte vanaf 1,00 meter - incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5,00	N
124011	515599	. . . . .	Vormsnoei fruitbomen hoogstam. Betreft het uitvoeren van vormsnoei in het eerste contractjaar met als doel een evenwichtige kroonopbouw en een open kroonstructuur. Snoei aanpassen naar aard van de soort. Gerekend is met ca. 100% van de bomen in het eerste jaar. Tijdstip: op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 m en hoger. Wegnemen van waterlot op de hele boom en van opslag van stamvoet.	st		5,00 I
124012	515599	. . . . .	Snoeien bloesem- en vruchtdracht fruitbomen. Betreft het uitvoeren van snoei op bloesem- en vruchtdracht vanaf het tweede contractjaar. Snoei aanpassen naar aard van de soort. Gerekend is met ca. 100% van de bomen per jaar. Tijdstip: op aanwijs van directie. Boomhoogteklasse: 6 m en hoger. Wegnemen van waterlot op de hele boom en van opslag van stamvoet.	st		5,00 I
125		. . . . .	<b>Boomspiegels</b>			
125010	514899	. . . . .	Werkpakket boomspiegels in gras-A. Gerekend is met: - boomspiegel tot ca. 2,5 m2 - incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5,00	N
125011	514818	. . . . .	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft het onkruidvrij maken van een boomspiegel in gras, boomspiegel bolvormig afwerken.	week		52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		5,00 I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.4. . . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		. . . . .3.	Boom in gras			
125020	514899	. . . . .	Werkpakket boomspiegels in gras-B. Gerekend is met: - boomspiegel tot ca. 2,5 m2 - incl. vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20,00	N
125021	514818	. . . . .	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft het onkruidvrij maken van een boomspiegel in gras, boomspiegel bolvormig afwerken.	week		52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		20,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		. . . . .3.	Boom in gras			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
125030	514899	. . . . .	Werkpakket boomspiegels in verharding-A. Gerekend is met: . . . . . - boomspiegel tot ca. 2,5 m2 . . . . . - incl. vrijkomende materialen verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5,00	N
125031	514818	. . . . .	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid . . . . . Betreft het onkruidvrij maken van een boomspiegel in . . . . . verharding, boomspiegel bolvormig afwerken.	week		52,00 I
		2. . . . .	Te onderhouden aantal . . . . . Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 . . . . . .2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . . .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen . . . . . .2. . . . . Boom in verharding, zonder boomrooster	st		5,00 I
125040	514899	. . . . .	Werkpakket boomspiegels in verharding-B. Gerekend is met: . . . . . - boomspiegel tot ca. 2,5 m2 . . . . . - incl. vrijkomende materialen verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	10,00	N
125041	514818	. . . . .	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid . . . . . Betreft het onkruidvrij maken van een boomspiegel in . . . . . verharding, boomspiegel bolvormig afwerken.	week		52,00 I
		2. . . . .	Te onderhouden aantal . . . . . Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 . . . . . .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . . .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen . . . . . .2. . . . . Boom in verharding, zonder boomrooster	st		10,00 I
125050	514899	. . . . .	Werkpakket boomspiegels in verharding-C. Gerekend is met: . . . . . - boomspiegel tot ca. 2,5 m2 . . . . . - incl. vrijkomende materialen verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	15,00	N
125051	514818	. . . . .	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid . . . . . Betreft het onkruidvrij maken van een boomspiegel in . . . . . verharding, boomspiegel bolvormig afwerken.	week		52,00 I
		2. . . . .	Te onderhouden aantal . . . . . Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 . . . . . .4. . . . . Kwaliteitsniveau C . . . . . .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen . . . . . .2. . . . . Boom in verharding, zonder boomrooster	st		15,00 I
13		. . . . .	<b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>			
131		. . . . .	<b>Hagen en blokhagen</b>			
1311		. . . . .	<u>Hagen b= &lt;1,00m / h= &lt;1,50m.</u> Betreft lijnvormige elementen met een breedte tot 1,00m.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131110	514299	. . . . .	Werkpakket hagen b= <1,00m / h= <1,50m-A. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - oppervlakte haagvoet . . . . . - soorten o.a.: . . . . . Ligustrum . . . . . Fagus . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	220,00	N	
131111	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet.	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			2,00 I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
131112	514817	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Gerekend is met een knip-oppervlak van ca. 3,00 m <sup>2</sup> /m <sup>1</sup> haagvoet De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Hoogte van de haag: tot ca. 1,50 m Breedte van de haag: tot ca 1,00 m	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			220,00 I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
131120	514299	. . . . .	Werkpakket hagen b= <1,00m / h= <1,50m-B. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - oppervlakte haagvoet . . . . . - soorten o.a.: . . . . . Ligustrum . . . . . Fagus . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	405,00	N	
131121	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet.	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			3,60 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
131122	514817	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Gerekend is met een knip-oppervlak van ca. 3,00 m2/m1 haagvoet De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Hoogte van de haag: tot ca. 1,50 m Breedte van de haag: tot ca 1,00 m	week			52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			405,00	I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		.4. . . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen					
131130	514299	. . . . .	Werkpakket hagen b= <1,00m / h= <1,50m-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - oppervlakte haagvoet - soorten o.a.: Ligustrum Fagus - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	385,00	N		
131131	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet.	week			52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			2,40	I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C					
		.4. . . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen					
131132	514817	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Gerekend is met een knip-oppervlak van ca. 3,00 m2/m1 haagvoet De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Hoogte van de haag: tot ca. 1,50 m Breedte van de haag: tot ca 1,00 m	week			52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			385,00	I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C					
		.4. . . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen					
1312		. . . . .	Hagen b= <1,00m / h= >1,50m. Betreft lijnvormige elementen met een breedte tot 1,00m.					
131210	514299	. . . . .	Werkpakket hagen b= <1,00m / h= >1,50m-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - oppervlakte haagvoet - soorten o.a.: Ligustrum Fagus Taxus Prunus laurocerasus - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	65,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131211	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet.	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		0,65	I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
131212	514817	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Gerekend is met een knip-oppervlak van ca. 4,00 m <sup>2</sup> /m1 haagvoet De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Breedte van de haag: tot ca 1,00 m Hoogte van de haag: 1,50 tot ca. 3,00 m	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m		65,00	I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
1313		. . . . .	<u>Blokhagen</u> Betreft vierkante elementen of lijnvormige haagelementen met een breedte van 1,00m en meer. Het maken van z.g. 'snoeipaden' in blokhagen is pertinent niet toegestaan.				
131310	514299	. . . . .	Werkpakket blokhagen h= 1,0m - 1,5m-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - oppervlakte haagvoet - soorten o.a.: Lonicera - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	160,00	N	
131311	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		1,60	I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
131312	514817	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Gerekend is met een knip-oppervlak van 4,70 m <sup>2</sup> /m2 haagvoet De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Hoogte van de haag: 1,00m - 1,50m.	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m		130,00	I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131320	514299	. . . . .	Werkpakket blokhagen h= 1,0m - 1,5m-C. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - oppervlakte haagvoet . . . . . - soorten o.a.: . . . . . Lonicera . . . . . - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	115,00	N
131321	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid . . . . . Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte . . . . .	week		52,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C . . . . .	are		1,20 I
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
131322	514817	. . . . .	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen . . . . . Gerekend is met een knip-oppervlak van 4,70 m2/m2 . . . . . haagvoet . . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. de . . . . . kopse kanten . . . . . Hoogte van de haag: 1,00m - 1,50m. 1. . . . . Te onderhouden lengte . . . . .	week		52,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C . . . . .	m		70,00 I
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
132		. . . . .	<b>Heesters en bodembedekkers</b>			
1321		. . . . .	<u>Solitaire heesters</u>			
132110	514299	. . . . .	Werkpakket solitaire heesters. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	94,00	N
132111	514299	. . . . .	Snoeien solitaire heesters, 1x per jaar. Betreft onderhoudssnoei van de solitaire heesters. Gerekend is met 25% van de solitaire heesters per jaar. Snoei naar aard van de soort en soortspecifieke . . . . . sierwaarden, met inbegrip van het wegnemen van dood . . . . . of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. . . . . . Buddleja jaarlijks tot op oude hout wegnemen . . . . . Snoei conform op te stellen snoeiplan volgens . . . . . bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	st		24,00 I
1322		. . . . .	<u>Solitaire coniferen</u>			
132210	514299	. . . . .	Werkpakket solitaire coniferen. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - soorten: . . . . . Taxus . . . . . Juniperus . . . . . - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132211	514299	. . . . .	Scheren solitaire coniferen, 1x per jaar. Betreft het jaarlijks scheren van solitaire coniferen. Scheren naar oorspronkelijke kegelvorm. Gerekend is met 100% van de coniferen per jaar Hoogte: tot ca. 4,00 meter Breedte: tot ca. 1,00 meter Snoei naar aard van de soort en soortspecifieke sierwaarden, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Snoei conform op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	st		5,00	I
1323		. . . . .	<u>Gesloten opgaande heesters</u>				
132310	514299	. . . . .	Werkpakket gesloten opgaande heesters-A. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - gecombineerde beplanting . . . . . - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	155,00	N	
132311	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		1,60	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
132312	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van gesloten opgaande heesters	m2		25,00	I
		1. . . . .	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe				
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.1. . . .	Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>				
132313	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van gesloten opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2		40,00	I
		1. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.2. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
		.8. . . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen				
132314	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m		135,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132320	514299		Werkpakket gesloten opgaande heesters-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - gecombineerde beplanting - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	675,00	N
132321	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		6,80 I
132322	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van gesloten opgaande heesters 1. Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2		105,00 I
132323	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van gesloten opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a> 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen	m2		170,00 I
132324	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				m		375,00 I
132330	514299		Werkpakket gesloten opgaande heesters-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - gecombineerde beplanting - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.660,00	N
132331	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		16,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132332	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van gesloten opgaande heesters 1. . . . . Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe . . . . . .5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . . . . .1. . . . . Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a> . . . . .	m2		250,00 I
132333	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van gesloten opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten . . . . . Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar . . . . . beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a> 1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting .5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . . . . .2. . . . . Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m . . . . .8. . . . . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen . . . . .	m2		415,00 I
132334	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras 1. . . . . Te onderhouden lengte .4. . . . . Kwaliteitsniveau C . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .	week		52,00 I
1324		. . . . .	<u>Niet gesloten opgaande heesters</u> . . . . .	m		1.070,00 I
132410	514299	. . . . .	Werkpakket niet gesloten opgaande heesters-A. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - gecombineerde beplanting . . . . . - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer . . . . .	m2	280,00 N	
132411	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .	week		52,00 I
132412	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van niet gesloten opgaande heesters 1. . . . . Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe . . . . . .4. . . . . Betreft: niet gesloten opgaande, gemengde heesters .5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . . . . .1. . . . . Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a> . . . . .	m2		45,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
132413	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van niet gesloten opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2			70,00	I
		2. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting					
		.5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
		. .2. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
		. . .8. . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen					
132414	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	week			52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			185,00	I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
132420	514299	. . . . .	Werkpakket niet gesloten opgaande heesters-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - gecombineerde beplanting - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	405,00	N		
132421	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			4,10	I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
132422	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van niet gesloten opgaande heesters	m2			65,00	I
		1. . . . .	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe					
		.4. . . . .	Betreft: niet gesloten opgaande, gemengde heesters					
		. .5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
		. . .1. . .	Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>					
132423	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van niet gesloten opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2			105,00	I
		2. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting					
		.5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
		. .2. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m					
		. . .8. . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132424	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			190,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
132430	514299	. . . . .	Werkpakket niet gesloten opgaande heesters-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - gecombineerde beplanting - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.200,00 N		
132431	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			12,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
132432	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van niet gesloten opgaande heesters	m2			180,00 I
		1. . . . .	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe				
		.4. . . . .	Betreft: niet gesloten opgaande, gemengde heesters				
		.5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.1. . . . .	Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>				
132433	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van niet gesloten opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2			300,00 I
		2. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting				
		.5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.2. . . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
		.8. . . . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen				
132434	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			655,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
1325		. . . . .	<u>Bodembedekkende en opgaande heesters</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132510	514299	. . . . .	Werkpakket opg. en bodembed. heesters-A. Betreft gecombineerde beplanting van zowel opgaande als bodembedekkende heesters Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - gecombineerde beplanting - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	485,00	N	
132511	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			4,90 I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
132512	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van bodembedekkers en opgaande heesters	m2			75,00 I
		1. . . . .	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe				
		.6. . . . .	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		.5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.1. . . . .	Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>				
132513	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen. Betreft het toppen van bodembedekkers en opgaande heesters	m2			365,00 I
		2. . . . .	Zomersnoei toppen opgaande scheuten				
		.6. . . . .	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		.5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.1. . . . .	Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan				
		.1. . . . .	In beplantingsvak				
132514	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkende en opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar. beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2			125,00 I
		.5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.2. . . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
		.8. . . . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen				
132515	514813	. . . . .	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft bodembedekkende en opgaande heesters				
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			250,00 I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132520	514299		Werkpakket opg. en bodembed. heesters-B. Betreft gecombineerde beplanting van zowel opgaande als bodembedekkende heesters Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - gecombineerde beplanting - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.210,00	N	
132521	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			12,10 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
132522	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van bodembedekkers en opgaande heesters	m2			185,00 I
		1.	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe				
		.6.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.1.	Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>				
132523	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het toppen van bodembedekkers en opgaande heesters	m2			910,00 I
		2.	Zomersnoei toppen opgaande scheuten				
		.6.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.1.	Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan				
		.1.	In beplantingsvak				
132524	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkende en opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar. beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2			305,00 I
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.2.	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
		.8.	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen				
132525	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	week			52,00 I
			Betreft bodembedekkende en opgaande heesters				
		1.	Te onderhouden lengte	m			460,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132530	514299		Werkpakket opg. en bodembed. heesters-C. Betreft gecombineerde beplanting van zowel opgaande als bodembedekkende heesters Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - gecombineerde beplanting - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	340,00	N	
132531	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week			52,00 I
				are			3,40 I
132532	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van bodembedekkers en opgaande heesters 1. Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2			55,00 I
132533	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het toppen van bodembedekkers en opgaande heesters 2. Zomersnoei toppen opgaande scheuten .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan .1. In beplantingsvak	m2			255,00 I
132534	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkende en opgaande heesters naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar. beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a> .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .2. Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen	m2			85,00 I
132535	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft bodembedekkende en opgaande heesters 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week			52,00 I
				m			350,00 I
1326			<u>Bodembedekkers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132610	514299		Werkpakket bodembedekkers-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - sortiment in aandeelpercentage behouden - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	150,00	N
132611	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,50 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
132612	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van bodembedekkers	m2		25,00 I
		1.	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe			
		.7.	Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>			
132613	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het toppen van bodembedekkers	m2		115,00 I
		2.	Zomersnoei toppen opgaande scheuten			
		.7.	Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>			
		.1.	In beplantingsvak			
132614	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkers naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar. beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2		40,00 I
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m			
		.8.	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen			
132615	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.	week		52,00 I
		1.	Te onderhouden lengte	m		135,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132620	514299		<p>Werkpakket bodembedekkers-B.</p> <p>Gerekend is met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. . . . . - situering: zie beheertekening</li> <li>. . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B</li> <li>. . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant</li> <li>. . . . . - sortiment in aandeelpercentage behouden</li> <li>. . . . . - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</li> <li>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</li> </ul>	m2	265,00	N
132621	514807		<p>Beheersen onkruid-beplanting.</p> <p>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte</li> <li>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B</li> <li>.4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen</li> </ul>	week		52,00 I
				are		2,70 I
132622	514424		<p>Snoeien sierplantsoen.</p> <p>Betreft de snoei van bodembedekkers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. . . . . Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe</li> <li>.7. . . . . Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters</li> <li>.5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2</li> <li>.1. . . . . Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a></li> </ul>	m2		40,00 I
132623	514424		<p>Snoeien sierplantsoen.</p> <p>Betreft het toppen van bodembedekkers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. . . . . Zomersnoei toppen opgaande scheuten</li> <li>.7. . . . . Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters</li> <li>.5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2</li> <li>.1. . . . . Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a></li> <li>.1. . . . . In beplantingsvak</li> </ul>	m2		200,00 I
132624	514432		<p>Terugzetten beplanting.</p> <p>Betreft het terugzetten van bodembedekkers naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten</p> <p>Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar.</p> <p>beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2</li> <li>.1. . . . . Hoogte beplanting: tot ca. 1 m</li> <li>.8. . . . . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen</li> </ul>	m2		70,00 I
132625	514811		<p>Beheersen overgroei-bodembedekkers.</p> <p>Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras</p> <p>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</p> <p>Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. . . . . Te onderhouden lengte</li> <li>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B</li> <li>.4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen</li> </ul>	week		52,00 I
				m		160,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132630	514299		Werkpakket bodembedekkers-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - sortiment in aandeelpercentage behouden - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	340,00	N
132631	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,40 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
132632	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft de snoei van bodembedekkers	m2		55,00 I
		1.	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen van oude scheuten tot op de stobbe			
		.7.	Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>			
132633	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het toppen van bodembedekkers	m2		255,00 I
		2.	Zomersnoei toppen opgaande scheuten			
		.7.	Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters			
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Snoeiregiem: Jaarlijks 75% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>			
		.1.	In beplantingsvak			
132634	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkers naar aard van de soort en rekening houdend met vorstgevoeligheid wintergroene soorten Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar. beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2		85,00 I
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		.1.	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m			
		.8.	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen			
132635	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.	week		52,00 I
		1.	Te onderhouden lengte	m		390,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
133			<b>Rozen</b>			
1331			<u>Heesterrozen</u> Betreft botanische- en hybride heesterrozen op eigen wortel.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133110	514299		Werkpakket heesterrozen-B. Betreft botanische- en hybride heesterrozen op eigen wortel Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - bij gemengde vakken, sortiment in aandeelpercentage behouden - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	60,00	N
133111	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		0,60 I
133112	514424		Snoeien sierplantsoen. 1. Verjongingssnoei Het terugnemen van oude scheuten tot in de basis (ca. 0,05 m boven/vanaf de stobbe). .9. Betreft de snoei van botanische heesterrozen. .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2		10,00 I
133113	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van heesterrozen naar aard van de soort Gerekend is met het terugzetten van 25% van het oppervlak per jaar. beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a> 9. Betreft: botanische heesterrozen .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 1,5 m .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen	m2		15,00 I
133114	514425		Snoeien rand beplantingsvak. .9. Betreft: botanische heesterrozen .9. Hinderlijke en over hangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen. Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet toegestaan.	m		30,00 I
133120	514299		Werkpakket heesterrozen-C. Betreft botanische- en hybride heesterrozen op eigen wortel Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - bij gemengde vakken, sortiment in aandeelpercentage behouden - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	25,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133121	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		0,30 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C			
		. .4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
133122	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen.	m2		5,00 I
		1. . . . .	Verjongingssnoei			
		. . . . .	Het terugnemen van oude scheuten tot in de basis (ca.			
		. . . . .	0,05 m boven/vanaf de stobbe).			
		.9. . . . .	Betreft de snoei van botanische heesterrozen.			
		. .5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		. . .1. . . . .	Snoeiregiem: Jaarlijks 15% van de oppervlakte			
		. . . . .	beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan			
		. . . . .	volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>			
133123	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting.	m2		10,00 I
		. . . . .	Betreft het terugzetten van heesterrozen naar aard van			
		. . . . .	de soort			
		. . . . .	Gerekend is met het terugzetten van 25% van het			
		. . . . .	oppervlak per jaar.			
		. . . . .	beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan			
		. . . . .	volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>			
		9. . . . .	Betreft: botanische heesterrozen			
		.5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		. .9. . . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1,5 m			
		. . .8. . . . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m			
		. . . . .	boven maaiveld weg te nemen			
133124	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak.	m		35,00 I
		.9. . . . .	Betreft: botanische heesterrozen			
		. .9. . . . .	Hinderlijke en over hangende takken buiten de rand van			
		. . . . .	het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen.			
		. . . . .	Het scheren van beplanting is uitdrukkelijk niet			
		. . . . .	toegestaan.			
134		. . . . .	<b>Vaste planten</b>			
134110	514299	. . . . .	Werkpakket vaste planten-A.	m2	230,00 N	
		. . . . .	Gerekend is met:			
		. . . . .	- situering: zie beheertekening			
		. . . . .	- te onderhouden op: kwaliteitsniveau A			
		. . . . .	- leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		. . . . .	- traditionele, niet maaibare vaste planten			
		. . . . .	- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en			
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
134111	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		. . . . .	Betreft onkruidbeheersing vaste planten d.m.v. wieden of			
		. . . . .	schrepelen.			
		. . . . .	Schoffelen is uitdrukkelijk niet toegestaan			
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		2,30 I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
134112	514424	. . . . .	Snoeien sierplantsoen.	m2		175,00 I
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van een voorjaarsbeurt in de vaste			
		. . . . .	planten			
		9. . . . .	Verwijderen afgestorven delen, i.v.m. winterbeeld, bij			
		. . . . .	aanvang nieuw groeiseizoen			
		. .5. . . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		. . .1. . . . .	Snoeiregiem: Jaarlijks een oppervlakte van ca. 75% van			
		. . . . .	de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen			
		. . . . .1. . . . .	In beplantingsvak			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
134113	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van vaste planten met meststof op 100% organische basis na de voorjaarsbeurt volgens bestekpostnummer <a href="#">134112</a> .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g. .1. Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2	m2		230,00	I
				kg		19,00	L
134114	514434		Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. Betreft het opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten Alvorens herplanten het beplantingsvak bemesten volgens bestekpostnummer <a href="#">134115</a> Gerekend is met 10% van het oppervlakte opnemen, scheuren en herplanten per jaar .1. In beplantingsvak .1. Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken door het loswerken van de bovenste 0,20 m .3. Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2 .1. Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2		25,00	I
134115	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van vaste planten met meststof op 100% organische basis t.b.v. het herplanten volgens bestekpostnummer <a href="#">134114</a> 6. Betreft: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g. .1. Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2	m2		25,00	I
				kg		2,00	L
134120	514299		Werkpakket vaste planten-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening B - te onderhouden op: kwaliteitsniveau - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - traditionele, niet maaibare vaste planten - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	105,00	N	
134121	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing vaste planten d.m.v. wieden of schrepelen. Schoffelen is uitdrukkelijk niet toegestaan 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	week		52,00	I
				are		1,10	I
134122	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het uitvoeren van een voorjaarsbeurt in de vaste planten 9. Verwijderen afgestorven delen, i.v.m. winterbeeld, bij aanvang nieuw groeiseizoen .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: Jaarlijks een oppervlakte van ca. 75% van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen .1. In beplantingsvak	m2		80,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
134123	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van vaste planten met meststof op 100% organische basis na de voorjaarsbeurt volgens bestekpostnummer <a href="#">134122</a> .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . . . .2. . . . . Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g. . . . . .1. . . . . Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2	m2		105,00	I
		. . . . .		kg		9,00	L
134124	514434	. . . . .	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. Betreft het opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten . . . . . Alvorens herplanten het beplantingsvak bemesten volgens bestekpostnummer <a href="#">134125</a> . . . . . Gerekend is met 10% van het oppervlakte opnemen, scheuren en herplanten per jaar .1. . . . . In beplantingsvak . . . . .1. . . . . Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken door het loswerken van de bovenste 0,20 m . . . . .3. . . . . Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2 . . . . .1. . . . . Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2		15,00	I
134125	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van vaste planten met meststof op 100% organische basis t.b.v. het herplanten volgens bestekpostnummer <a href="#">134124</a> 6. . . . . Betreft: kruidachtigen .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . . . .2. . . . . Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g. . . . . .1. . . . . Hoeveelheid: 8 kg per 100 m2	m2		15,00	I
		. . . . .		kg		2,00	L
135		. . . . .	<b>Heide</b>				
135010	514899	. . . . .	Werkpakket heidevegetatie-A. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - niet gesloten heidevegetatie . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	85,00	N	
135011	514807	. . . . .	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in heidevegetatie 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	week		52,00	I
		. . . . .		are		0,85	I
135012	510205	. . . . .	Bemesten beplantingsvak. Betreft het jaarlijks bekalken van de heidevegetatie Betreft: heidevegetatie .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . . . .1. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg per 100 m2 . . . . .1. . . . . Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m	m2		85,00	I
		. . . . .		kg		3,00	L
136		. . . . .	<b>Duinvegetatie</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
136010	514899		Werkpakket duinvegetatie-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - niet gesloten duinvegetatie. - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	430,00	N	
136011	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing duinvegetatie	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,30 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
136012	514499		Onder profiel brengen belijning duin. Betreft het 10x per jaar opnieuw uitlijnen verwaaide delen van de duinen. Verwaaid zand op halfverharding terug brengen in duinlichaam waarbij natuurlijke vorm van duinlichaam in stand wordt gehouden. Incl. het verwijderen van puin uit het duinlichaam	m2			430,00 I
137			<b>Rhododendrons</b>				
137010	514499		Werkpakket rhododendrons-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - gecombineerde beplanting - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	850,00	N	
137011	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			9,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
137012	514432		Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van rhododendrons Gerekend is met het terugzetten van 10% van het oppervlak per jaar beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	m2			85,00 I
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.2.	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
		.8.	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 1.50 m boven maaiveld weg te nemen				
137013	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van rhododendrons in de periode van maart-mei	m2			850,00 I
		9.	Betreft: rhododendrons Jaarlijks 100% te bemesten				
		.9.	Bemesten met turf				
		.2.	Hoeveelheid: 1 m3 per 100 m2	m3			8,50 L
		.9	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m door middel van ompunten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
138			<b>Klimplanten hoger dan 2,50 meter</b>				
1381			<u>Slingerende klimplanten</u>				
138120	514299		Werkpakket slingerende klimplanten > 2,50m-A. Situatie: zie beheertekening Gerekend is met: -Situering: zie beheertekening -Te onderhouden op: kwaliteitsniveau A -eef tijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - groeiend tegen een klimconstructie - incl. vrijkomend groenafval verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	10,00	N	
138121	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in voet klimplanten	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,10 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
138122	514499		Knippen en aanbinden slingerende klimplanten. Betreft het knippen van slingerende of rankende klimplanten. Soorten: o.a.: - Wisteria Bij gemengde beplantingen het aangebracht sortiment in aandeelspercentage handhaven. Snoei naar soortspecifieke eigenschappen en bloemdracht. Netto lengte: ca. 10 m1 Gerekend is met: 2 knipbeurten per jaar Hinderlijke scheuten tot in de basis of de hoofdtak inkorten Na knippen de klimplanten opnieuw aanbinden	m			20,00 I
139			<b>Plantenbakken en schalen</b>				
1391			<u>Plantenbakken met solitaire heesters</u>				
139110	514299		Werkpakket plantenbakken met solitaire heesters-B. Type beplanting: meerjarige beplanting Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - beplantingsoppervlak: ca. 2,0 m2 per bak - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	N	
139111	514808		Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden aantal	st			1,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
139112	220311		Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. Betreft het aanvullen van plantenbakken met een dunne laag grond Grondsoort: moerige teelgrond, A1	m2			2,00 I
		.1.	Oppervlak (nagenoeg) horizontaal	m3			0,01 L
		.9.	Hoeveelheid: 0,50 m3 per are				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
139113	510208		Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft het bemesten met een 100% organische meststof van plantenbakken Eerste gift in het voorjaar. Oppervlak te onderhouden: ca. 2,0 m2/plantenbak Totaal aantal bakken/schalen 1 st 1. Plantenbak/-schaal met sierplantsoen .2. Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g. .1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2		1,00	I
139114	510208		Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft het bemesten met een 100% organische meststof van plantenbakken Tweede gift in de zomer. Oppervlak te onderhouden: ca. 2,0 m2/plantenbak Totaal aantal bakken/schalen 1 st 1. Plantenbak/-schaal met sierplantsoen .2. Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g. .1. Hoeveelheid: 6 kg per 100 m2	m2		1,00	I
139115	514437		Watergeven plantenbak/-schaal. Betreft het watergeven van de plantenbakken. 1. Water uit waterleidingnet .1. Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 Gerekend is met een frequentie van 1-3 keer per week in het groeiseizoen.	st		1,00	I
139116	514299		Snoeien solitaire heesters. Betreft onderhoudssnoei van de solitaire heesters. Gerekend is met 25% van de solitaire heesters per jaar. Snoei naar aard van de soort en soortspecifieke sierwaarden, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken. Buddleja jaarlijks tot op oude hout wegnemen beplanting snoeien op basis van op te stellen snoeiplan volgens bestekspostnummer <a href="#">701110</a>	st		1,00	I
1392			<u>Plantenbakken met vaste planten</u>				
139210	514299		Werkpakket plantenbakken vaste beplanting-A. Type beplanting: meerjarige beplanting Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - beplantingsoppervlak: ca. 2,0 m2 per bak - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2,00	N	
139211	514808		Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00	I
139212	220311		Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. Betreft het aanvullen van plantenbakken met een dunne laag grond Grondsoort: moerige teelgrond, A1 1. Oppervlak (nagenoeg) horizontaal .9. Hoeveelheid: 0,50 m3 per are	m2		4,00	I
				m3		0,02	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
139213	510208	. . . . .	Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft het bemesten met een 100% organische meststof van plantenbakken Eerste gift in het voorjaar. Oppervlak te onderhouden: ca. 2,0 m2/plantenbak Totaal aantal bakken/schalen 2 st	m2			2,00 I
		1. . . . .	Plantenbak/-schaal met sierplantsoen				
		. . . . .2.	Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g.				
		. . . . .1.	Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			1,00 L
139214	510208	. . . . .	Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft het bemesten met een 100% organische meststof van plantenbakken Tweede gift in de zomer. Oppervlak te onderhouden: ca. 2,0 m2/plantenbak Totaal aantal bakken/schalen 2 st	m2			2,00 I
		1. . . . .	Plantenbak/-schaal met sierplantsoen				
		. . . . .2.	Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g.				
		. . . . .1.	Hoeveelheid: 6 kg per 100 m2	kg			1,00 L
139215	514437	. . . . .	Watergeven plantenbak/-schaal. Betreft het watergeven van de plantenbakken.	st			2,00 I
		.1. . . . .	Water uit waterleidingnet				
		. . . . .1.	Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 Gerekend is met een frequentie van 1-3 keer per week in het groeiseizoen.				
139220	514299	. . . . .	Werkpakket plantenbakken vaste beplanting-B. Type beplanting: meerjarige beplanting Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - beplantingsoppervlak: ca. 2,0 m2 per bak - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	27,00 N		
139221	514808	. . . . .	Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden aantal	st			27,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
139222	220311	. . . . .	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. Betreft het aanvullen van plantenbakken met een dunne laag grond	m2			54,00 I
		. . . . .	Grondsoort: moerige teelgrond, A1	m3			0,30 L
		.1. . . . .	Oppervlak (nagenoeg) horizontaal				
		.9. . . . .	Hoeveelheid: 0,50 m3 per are				
139223	510208	. . . . .	Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft het bemesten met een 100% organische meststof van plantenbakken Eerste gift in het voorjaar. Oppervlak te onderhouden: ca. 2,0 m2/plantenbak Totaal aantal bakken/schalen 27 st	m2			27,00 I
		1. . . . .	Plantenbak/-schaal met sierplantsoen				
		. . . . .2.	Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO Leverancier: Innogreen o.g.				
		. . . . .1.	Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
139224	510208	. . . . .	Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft het bemesten met een 100% organische meststof van plantenbakken Tweede gift in de zomer. Oppervlak te onderhouden: ca. 2,0 m2/plantenbak Totaal aantal bakken/schalen 27 st	m2			27,00 I
		1. . . . .	Plantenbak/-schaal met sierplantsoen				
		. . . . .	Korrelachtige meststof BioBasis 7-7-8 +2 MgO				
		. . . . .	Leverancier: Innogreen o.g.				
		. . . . .	Hoeveelheid: 6 kg per 100 m2	kg			2,00 L
139225	514437	. . . . .	Watergeven plantenbak/-schaal. Betreft het watergeven van de plantenbakken.	st			27,00 I
		. 1. . . . .	Water uit waterleidingnet				
		. . . . .	Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2				
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 1-3 keer per week in het groeiseizoen.				
14		. . . . .	<b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>				
141		. . . . .	<b>Bos 1 - Dunnen</b>				
141010	514499	. . . . .	Werkpakket bos 1 - dunnen. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - houtige begroeiing in wisselende samenstellingen, stamdiameters en soortverhoudingen - werkzaamheden betreffen enkel randsnoei en dunning beplanting - aannemer wordt eigenaar van vrijkomende materialen.	are	1.185,00 N		
141011	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van hinderlijke en overhangende takken langs de randen van het bos. Totale lengte bosrand: 5.300 m1 Gerekend is met ca. 10% te snoeien per jaar	m			530,00 I
		. 9. . . . .	Betreft: bos				
		. . 1. . . . .	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
141014	514430	. . . . .	Dunnen beplanting. Betreft het vrijstellen van toekomstbomen Opdrachtnemer blest de bomen in afstemming met directie	m2			1.185,00 I
		5. . . . .	Betreft: bos				
		. 1. . . . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		. . 4. . . . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . . 5. . . . .	Dunnen door 10 % van de beplanting weg te nemen				
142		. . . . .	<b>Bos 2 - Kern-mantel-zoom beheer</b>				
142010	514499	. . . . .	Werkpakket bos 2 - kern-mantel-zoom beheer. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - houtige begroeiing in wisselende samenstellingen, stamdiameters en soortverhoudingen - onderhoud t.b.v. opbouw kern-mantel-zoom - aannemer wordt eigenaar van vrijkomende materialen.	are	685,00 N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142011	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van hinderlijke en overhangende takken langs de randen van het bos. Totale lengte bosrand: 2.650 m1 Gerekend is met ca. 10% te snoeien per jaar .9. . . . . Betreft: bos .1. . . . . Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m		265,00 I
142012	514422	. . . . .	Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien van de randen van de beplantingsvakken binnen het bos Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar waarbij 50% van het beplantingsvak wordt uitgemaaid Totale lengte bosrand: 2.650 m1 Soort en leeftijd van de beplanting: meeste inheems, ouder dan 10 jaar 1. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. . . . . Plantverband: wildverband, ca. 10 st per 100 m2 .2. . . . . Bewerkingsbreedte: ca. 2 m . . . . .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m		1.325,00 I
142013	514433	. . . . .	Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van beplanting Gerekend is met een strook van 3,00 m aan weerszijden van paden in bos Totale lengte bosrand: 2.650 m1 Totale oppervlakte: 68500 m2 Gerekend is met 20% jaarlijks af te zetten 5. . . . . Betreft: hinderlijke opslag in landschappelijke beplanting .1. . . . . Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 .4. . . . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .2. . . . . Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25% . . . . .4. Afzetten tot ten hoogste 0,10 m boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met verticaal inzagen	m2		1.600,00 I
142014	514430	. . . . .	Dunnen beplanting. Betreft het vrijstellen van toekomstbomen Opdrachtnemer blest de bomen in afstemming met directie 5. . . . . Betreft: bos .1. . . . . Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 .4. . . . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . . . . .5. Dunnen door 5 % van de beplanting weg te nemen	m2		35,00 I
143		. . . . .	<b>Bosplantsoen</b>			
143010	514499	. . . . .	Werkpakket bosplantsoen-A. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A . . . . . - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant . . . . . - betreft bosplantsoen bestaande uit struikachtigen met enkele boomvormers . . . . . - aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	are	10,00 N	
143011	514812	. . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras 1. . . . . Te onderhouden lengte .2. . . . . Kwaliteitsniveau A .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
		. . . . .		m		420,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143013	514432	. 9. . . . . .4. . . . . .3. . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van het bosplantsoen. Gerekend is met 10% van het oppervlak per jaar. Moment van terugzetten, vanaf ca. 5 jaar na aanplant, in overleg met de directie. Betreft: bosplantsoen Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m boven maaiveld weg te nemen	m2		100,00	I
143020	514499	. .	Werkpakket bosplantsoen-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - betreft bosplantsoen bestaande uit struikachtigen met enkele boomvormers - aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	are	5,00	N	
143021	514812	. 1. . . . . .3. . . . . .4. . . . . . . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00	I
143023	514432	. 9. . . . . .4. . . . . .3. . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van het bosplantsoen. Gerekend is met 10% van het oppervlak per jaar. Moment van terugzetten, vanaf ca. 5 jaar na aanplant, in overleg met de directie. Betreft: bosplantsoen Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m boven maaiveld weg te nemen	m2		50,00	I
143030	514499	. .	Werkpakket bosplantsoen-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - betreft bosplantsoen bestaande uit struikachtigen met enkele boomvormers - aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	are	130,00	N	
143031	514812	. 1. . . . . .4. . . . . .4. . . . . . . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00	I
143033	514432	. 9. . . . . .4. . . . . .3. . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . .	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van het bosplantsoen. Gerekend is met 10% van het oppervlak per jaar. Moment van terugzetten, vanaf ca. 5 jaar na aanplant, in overleg met de directie. Betreft: bosplantsoen Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,20 m boven maaiveld weg te nemen	m2		1.300,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
144			<b>Struweel</b>					
144010	514499		Werkpakket struweel. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant - betreft struweel, hoofdsoort bramen - vrijkomend materiaal laten liggen, t.b.v. stikstofbinding bodem	are		195,00	N	
144011	222199		Afzetten struweel tot op ca. 10 cm hoogte. Betreft het afzetten van het struweel, voornamelijk bramen t.b.v. instandhouding bramen Situering: zie beheertekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Uitvoeringsperiode: half oktober t/m eind november Jaarlijks 25% van het areaal afzetten Maximale hoogte struweel 3,00 meter hoog Struweel afzetten tot op ca. 10 centimeter hoogte Vrijkomend materiaal laten liggen	m2				4.875,00 I
145			<b>Braakliggend terrein</b>					
145010	514499		Werkpakket braakliggend terrein. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - betreft braakliggend terrein welke geen esthetische of praktische functie meer heeft	are		9,25	N	
145011	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van braakliggend terrein Ondergrond variërend van kale grond tot mulchlaag Aantal percelen: zie beheertekening Grasveldtype: braakliggend terrein 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel aansluitend verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">145012</a>	are				18,50 I
145012	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel aansluitend op maaibeurt conform bestekspostnummer <a href="#">145011</a> 2. Standaard beheer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are				18,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			<b>VERHARDINGEN</b>				
21			<b>GESLOTEN VERHARDINGEN</b>				
211			<b>Gesloten verharding-beton</b> Betreft in het werk gestort beton met topcoating				
211010	818199		Werkpakket gesloten verharding-A. Gerekend is met: - situering: locatie 99, Ypenburg - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - inclusief goten en randstroken - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	12.900,00	N	
211011	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op gesloten verharding	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlak	are			129,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
211012	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 1 obstakel per 100 m2 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden aantal	st			129,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.1.	Verhardingstype: gesloten verharding				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a>				
211013	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op gesloten verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">211012</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km			3,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a>				
211020	818199		Werkpakket gesloten verharding-C. Gerekend is met: - situering: locatie 99, Ypenburg - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - inclusief goten en randstroken - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	195,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211021	501705	. . . . .	Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op gesloten verharding	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlak	are			2,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
211022	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 1 obstakel per 100 m2 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden aantal	st			2,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .1. . .	Verhardingstype: gesloten verharding				
		. . . .1. . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">211021</a>				
211023	518806	. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op gesloten verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">211022</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km			0,15 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .1. . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">211021</a>				
212		. . . . .	<b>Gesloten verharding</b>				
212010	818199	. . . . .	Werkpakket gesloten verharding-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - betreft: verhardingen van asfalt en bedrijfsvloerplaten - inclusief goten en randstroken - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	15.945,00	N	
212011	501705	. . . . .	Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op gesloten verharding	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlak	are			160,00 I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
212012	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 1 obstakel per 100 m2 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden aantal	st			160,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.1.	Verhardingstype: gesloten verharding					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212011</a>					
212013	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op gesloten verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">212012</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km			5,80	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212011</a>					
212020	818199		Werkpakket gesloten verharding-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - betreft: verhardingen van asfalt en bedrijfsvloerplaten - inclusief goten en randstroken - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	18.030,00	N		
212021	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op gesloten verharding	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden oppervlak	are			181,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
212022	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 1 obstakel per 100 m2 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden aantal	st			181,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.1.	Verhardingstype: gesloten verharding					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212021</a>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212023	518806	. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op gesloten verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">212022</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km		3,25	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212021</a>				
212030	818199	. . . . .	Werkpakket gesloten verharding-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - betreft: verhardingen van asfalt en bedrijfsvloerplaten - inclusief goten en randstroken - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	27.020,00	N	
212031	501705	. . . . .	Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op gesloten verharding	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlak	are		271,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
212032	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 1 obstakel per 100 m2 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden aantal	st		271,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .1.	Verhardingstype: gesloten verharding				
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212031</a>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212033	518806	. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op gesloten verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">212032</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week		52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km		11,40 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C			
		. . . .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . .1. . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212031</a>			
22		. . . . .	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>			
220010	838199	. . . . .	Werkpakket elementenverharding-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - inclusief goten en randstroken - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	7.320,00 N	
220011	501705	. . . . .	Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op elementenverharding	week		52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlak	are		74,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . . .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
220012	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220014</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220013</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week		52,00 I
		. . . . .	Verhardingstype: elementenverharding			
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		74,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. . . .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . .1. . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220011</a>			
		. . . .4. . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220013	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op elementenverharding Gerekend is met 1 obstakel per 100 m2 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden aantal	st		74,00	I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. . . . .	Verhardingstype: elementenverharding				
		. . . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220011</a>				
220014	518806	. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op elementenverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220013</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km		5,40	I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220011</a>				
220020	838199	. . . . .	Werkpakket elementenverharding-B. Gerekend is met:	m2	12.700,00 N		
		. . . . .	- situering: zie beheertekening				
		. . . . .	- te onderhouden op: kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	- inclusief goten en randstroken				
		. . . . .	- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
220021	501705	. . . . .	Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op elementenverharding	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlak	are		127,00	I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
220022	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220024</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220023</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			127,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220021</a>					
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
220023	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op elementenverharding Gerekend is met 1 obstakel per 100 m2 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden aantal	st			127,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.9.	Verhardingstype: elementenverharding					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220021</a>					
220024	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op elementenverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220023</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km			7,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220021</a>					
220030	838199		Werkpakket elementenverharding-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - inclusief goten en randstroken - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	27.020,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
220031	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op elementenverharding	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden oppervlak	are			271,00	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
220032	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220034</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220033</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			271,00	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220031</a>					
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
220033	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op elementenverharding Gerekend is met 1 obstakel per 100 m2 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden aantal	st			271,00	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.9.	Verhardingstype: elementenverharding					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220031</a>					
220034	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten en randstroken op elementenverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220033</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: afsteken van graskanten volgens <a href="#">111014</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet achterblijven	week			52,00	I
		1.	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km			16,65	I
		.4.	Kwaliteitsniveau C					
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">220031</a>					
23			<b>HALFVERHARDINGEN</b>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231			<b>Halfverharding-schelpen</b>				
231010	848199		Werkpakket ongebonden schelpenverharding-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	625,00	N	
231011	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft onkruidbeheersing op paden met schelpenverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		3.	Gebiedstype: natuurgebied of agrarisch gebied				
232			<b>Halfverharding-grind</b>				
232010	848199		Werkpakket ongebonden verharding-A. Betreft halfverharding welke geen schelpenverharding is. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	350,00	N	
232011	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		3.	Gebiedstype: natuurgebied of agrarisch gebied				
232020	848199		Werkpakket ongebonden verharding-B. Betreft halfverharding welke geen schelpenverharding is. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	420,00	N	
232021	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			5,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		3.	Gebiedstype: natuurgebied of agrarisch gebied				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232030	848199		Werkpakket ongebonden verharding-C. Betreft halfverharding welke geen schelpenverharding is. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	775,00	N
232031	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 3. Gebiedstype: natuurgebied of agrarisch gebied	week		52,00 I
233			<b>Halfverharding-puin</b>			
233010	848199		Werkpakket ongebonden verharding. Betreft halfverharding van resterende bouwweg Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	6.620,00	N
233011	848199		Maaien puinverharding. Betreft het maaien van kruidachtigen op een resterende bouwweg Grasveldtype: kruidachtigen in halfverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurten per jaar	are		133,00 I
24			<b>GROENE ELEMENTENVERHARDING</b>			
241010	848199		Werkpakket groene elementenverharding. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - horizontaal of met talud tot 1:3 - grasbetontegel en/of steen - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.940,00	N
241011	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van een groene elementenverharding Aantal percelen: zie beheertekening 2. Standaard beheer 4. Grasveldtype: grasverharding 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar	are		194,00 I
241012	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij maaien groene verharding volgens bestekspostnummer <a href="#">241011</a> 2. Standaard beheer 5. Grasveldtype: grasverharding 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 10 beurt(en) per jaar	are		194,00 I
25			<b>OVERIGE VERHARDINGEN</b>			
251			<b>Kunstgras</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2510			<b>Kunstgras speelveld</b> Betreft kunstgras speelvelden (volleybal en tennisveld)				
251010	712499		Werkpakket kunstgras speelveld. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	165,00	N	
251011	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill. Betreft het pleksgewijs terugvegen en aanvullen van zand op kunstgras t.b.v. herstel van speelschade Gerekend is met 25% van het oppervlakte per keer per jaar 5. Gebruik: speelplaats .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Infill: zand In een laag, dik 2 mm Zand volgens voorschriften NOC NSF, M50 cijfer conform advies ISA Na aanvullen infill het kunstgras borstelen volgens bestekspostnummer <a href="#">251012</a>	m2			83,00 I
251012	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het onkruid, mos en algenvrij maken van kunstgras speelveld .1. Onkruidvrij maken door middel van borstelen met A-borstel .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			990,00 I
252			<b>Vlonders</b>				
252010	518899		Werkpakket vlonders-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	20,00	N	
252011	518899		Algenbestrijding op vlonders. Betreft het bestrijden van algen op loopbruggen en vlonders gemaakt van houten vlonderplanken Totaal oppervlakte te onderhouden: ca. 20 m2 Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Methode ter goedkeuring directie	m2			40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			<b>TERREININRICHTING</b>				
31			<b>MEUBILAIR</b>				
311			<b>Picknickbanken</b>				
311010	631099		Werkpakket picknickbanken. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	41,00 N		
311011	503399		Reinigen picknickbanken 2x per jaar. Betreft het tweejaarlijks reinigen van picknickbanken Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie	st		82,00 I	
312			<b>Zitbanken</b>				
312010	631099		Werkpakket zitbanken. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	40,00 N		
312011	503399		Reinigen zitbanken 2x per jaar. Betreft het tweejaarlijks reinigen van zitbanken Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie	st		80,00 I	
313			<b>Zitranden</b>				
313010	503399		Werkpakket zitranden. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	60,00 N		
313011	518899		Reinigen zitranden 2x per jaar. Betreft het reinigen van zitranden gemaakt van stenen elementen van ca. 0,50 cm breed Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie	m		120,00 I	
314			<b>Tafels</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
314010	631099		Werkpakket tafels. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - betreffen zowel reguliere tafels als tafelvoetbaltafels welke als speelelement zijn aangeduid op beheertekeningen - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2,00	N
314011	503399		Reinigen tafels 2x per jaar. Betreft het tweejaarlijks reinigen van tafels Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie	st		4,00 I
32			<b>AFVALBAKKEN</b>			
321010	506399		Werkpakket afvalbakken-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - afvalbakken metaal - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	5,00	N
321011	503399		Reinigen afvalbakken 2x per jaar. Betreft het tweejaarlijks reinigen van afvalbakken Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie	st		10,00 I
321012	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad	week		52,00 I
		1.	Te onderhouden aantal	st		5,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
321020	506399		Werkpakket afvalbakken-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - afvalbakken metaal - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	14,00	N
321021	503399		Reinigen afvalbakken 2x per jaar. Betreft het tweejaarlijks reinigen van afvalbakken Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie	st		28,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321022	506201	. . . . .	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad				
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-vullingsgraad				
		1. . . . .	Te onderhouden aantal	st			14,00 I
		. 3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . . 2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
33		. . . . .	<b>BOUWKUNDIGE ELEMENTEN</b>				
331		. . . . .	<b>Trappen</b>				
331010	100799	. . . . .	Werkpakket trap-A.	st	2,00 N		
		. . . . .	Gerekend is met:				
		. . . . .	- situering: zie beheertekening				
		. . . . .	- te onderhouden op: kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	- oppervlakte: tot 15 m2 per trap				
		. . . . .	- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en				
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
331011	503399	. . . . .	Reinigen trappen 2x per jaar.	st			4,00 I
		. . . . .	Betreft het tweejaarlijks reinigen van trappen				
		. . . . .	Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige				
		. . . . .	bevuilingen				
		. . . . .	Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100%				
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
		. . . . .	Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in				
		. . . . .	september				
		. . . . .	Methode ter goedkeuring directie				
331012	518805	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding tegels	week			52,00 I
		. . . . .	(bedekking voeglengte).				
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid tegels				
		. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer(s): n.v.t.				
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		. . . . .	bestekspostnummer(s): n.v.t.				
		. . . . .	Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.				
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet				
		. . . . .	achterblijven				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			0,30 I
		. 2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . 2. . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
331013	501705	. . . . .	Beheersen veegvuil-verharding.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlak	are			0,30 I
		. 2. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
331020	100799	. . . . .	Werkpakket trap-B.	st	3,00 N		
		. . . . .	Gerekend is met:				
		. . . . .	- situering: zie beheertekening				
		. . . . .	- te onderhouden op: kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	- oppervlakte: tot 10 m2 per trap				
		. . . . .	- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en				
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331021	503399	. . . . .	Reinigen trappen 2x per jaar. Betreft het tweejaarlijks reinigen van trappen Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie	st		6,00	I
331022	518805	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		0,30	I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. .2. . . . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
331023	501705	. . . . .	Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding	week		52,00	I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlak	are		0,30	I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
331030	100799	. . . . .	Werkpakket trap-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - oppervlakte: tot 25 m2 per trap - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	3,00 N		
331031	503399	. . . . .	Reinigen trappen 2x per jaar. Betreft het tweejaarlijks reinigen van trappen Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie	st		6,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
331032	518805		Beheersen onkruid-elementenverharding tegels (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid tegels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week		52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		0,65 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
331033	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding	week		52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlak	are		0,65 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
34			<b>HEKWERKEN EN POORTEN</b>			
341010	103199		Werkpakket hekwerken. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - vrijhouden van hekwerken i.v.m. zichtlijnen van camerapunten - vrijhouden van bliksemgeleiding (3 meter rondom bliksemgeleiders) - vrijhouden van hekwerken i.v.m. detectiesensoren - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	10.600,00 N	
341011	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van beplanting in en/of (boven) rondom bliksemgeleiders Betreft 4 bliksemgeleiders .9. . . . . Betreft: houtige begroeiing en/of klimplanten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar .9. . . . . Takken verwijderen tot 3,00 m rondom bliksemgeleiding Klimplanten zo mogelijk met beworteling verwijderen.	m		150,00 I
341012	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van beplanting in en/of (boven) langs hekwerken .9. . . . . Betreft: houtige begroeiing en/of klimplanten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar .9. . . . . Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant, of van de bovenzijde, van de hekwerken. Klimplanten zo mogelijk met beworteling verwijderen.	m		21.200,00 I
35			<b>VERLICHTING</b>			
351010	343099		Werkpakket verlichtingsobjecten. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	32,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
351011	503399	. . . . .	Reinigen verlichtingsobjecten 2x per jaar. Betreft het tweejaarlijks reinigen van verlichtingsobjecten Incl. verwijderen stickers, beplakking, algen en overige bevuilingen Gerekend is met een te behandelen oppervlak van 100% Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Tijdstip van uitvoering: 1e beurt in maart en 2e beurt in september Methode ter goedkeuring directie . . . . . . . . . . . . . . .	st			64,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			<b>WATER EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN</b>				
41			<b>WATERGANGEN EN SLOTEN</b>				
411			<b>Sloot</b>				
411010	511499		Werkpakket sloten. Betreft onderhoudsplichtige sloten en slootkanten met een watervoerende functie Gerekend is met: - situering: zie beheertekening	m	1.700,00 N		
411011	511402		Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Betreft het gefaseerd maaïen van beide zijden slootkant van een sloot Incl. 100% van de duiker in- en uitlaten vrijmaken van begroeiing Totale lengte van de watergang: ca. 1.700 m Aantal maaibeurten: 1x per jaar 100% Tijdstip: in de periode vanaf 15 september tot 15 oktober 2. Standaard beheer 4. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 2,50 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">411012</a>	m		3.400,00	I
411012	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij het maaïen van de slootkant van de sloot aansluitend op bestekspostnummer <a href="#">411011</a> Aantal beurten: 1x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens <a href="#">411011</a> 3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		3.400,00	I
411013	221102		Opschonen watergang. Betreft het opschonen en op diepte houden van sloten Situering: zie beheertekening Opschonen deels mogelijk vanaf slootkant Vrijkomend materiaal: blad, baggerspecie en groenresten Gerekend is met een bewerkingspercentage van 5% per jaar op te schonen Netto lengte watergang: 1.700 m 9. Hoeveelheid ca. 0,25 m <sup>3</sup> / 1m 1. Verlagen waterstand niet toegestaan 9. Ontgravingsbreedte op bodem is variabel, max 3,00 meter 4. Ongelijke taluds: van 1 : 1 tot 1 : 3 1. Taludlengte tot 4 m 2. Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend terrein	m <sup>3</sup>		21,25	I
42			<b>DUIKERS</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421010	472701	. . . . .	Reinigen duiker. Betreft het reinigen van duikers incl. het controleren op schades en verandering Situering: locatie 99, Ypenburg Totale lengte duiker: ca. 11 meter Rond, diameter 300 tot 800 mm 2. . . . . .1. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan .2. . . . . Vervuiling bestaande uit modder .1. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	11,00	N
43		. . . . .	<b>OEVERS</b>			
431010	511899	. . . . .	Werkpakket oevers. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - breedte oever: tot ca. 50 m . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	250,00	N
431011	511507	. . . . .	Maaien rietvegetatie. Betreft het maaien van rietvegetatie op oevers Netto oppervlakte rietvegetatie: ca. 250 are Gerekend is met ca. 50% maaien per jaar .2. . . . . Talud van 1 : 2 of steiler .5. . . . . Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 na het afsterven van het riet	are		125,00 I
44		. . . . .	<b>ECOLOGISCHE POELEN</b>			
441010	511899	. . . . .	Werkpakket ecologische poelen. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - breedte oever: ca. 15 m . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	8,00	N
441011	511507	. . . . .	Maaien rietvegetatie. Betreft het maaien van rietvegetatie in ecologische poelen Betreft rietvegetatie op zowel droog als nat terrein Netto oppervlakte rietvegetatie: 8 are Gerekend is met ca. 50% maaien per jaar .2. . . . . Talud van 1 : 2 of steiler .5. . . . . Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 x per jaar in de zomer	are		4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			<b>RIOLERING</b>				
51			<b>KOLKEN</b>				
511010	257599		Werkpakket kolken. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	315,00	N	
511011	257599		Controleren kolken. Betreft het controleren van kolken op de werking Kolken mogen niet volstaan Bij constatering van onvoldoende werking dient dit zo spoedig mogelijk aan de directie te worden gemeld.	week			52,00 I
511012	257521		Reinigen kolken. Betreft het reinigen van straat- en trottoirkolken. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg reinigen kolkwanden en bodem .9. Machinaal en handmatig reinigen al naar gelang de bereikbaarheid van de kolk.	st			315,00 I
511013	257521		Reinigen kolken. Betreft het reinigen van straat- en trottoirkolken. Gerekend is met 1 extra onderhoudsbeurt per jaar op ca. 25% van het totale aantal 3. Straat- en trottoirkolken .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg reinigen kolkwanden en bodem .9. Machinaal en handmatig reinigen al naar gelang de bereikbaarheid van de kolk.	st			80,00 I
52			<b>LIJNGOTEN</b>				
521010	257599		Werkpakket lijngoten-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	205,00	N	
521011	258502		Beheersen vullingsgraad-lijngoot. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-lijngoot-vullingsgraad 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week			52,00 I
521020	257599		Werkpakket lijngoten-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	40,00	N	
521021	258502		Beheersen vullingsgraad-lijngoot. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-lijngoot-vullingsgraad 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen	week			52,00 I
				m			40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521030	257599	. . . . .	Werkpakket lijngoten-C. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	250,00	N	
521031	258502	. . . . .	Beheersen vullingsgraad-lijngoot. Betreft het beheersen van vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-lijngoot-vullingsgraad	week			52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			250,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.3. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			<b>AFVALBEHEERSING</b>			
61			<b>ZWERFAFVALBEHEERSING</b>			
611			<b>Zwerfafvalbeheersing op grasvelden</b>			
611010	501599		Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	230,00 N	
611011	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Beheersen van fijn zwerfafval op alle typen gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal Grastype: gras en kruidachtigen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
611012	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Beheersen van grof zwerfafval op alle typen gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
611020	501599		Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	200,00 N	
611021	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Beheersen van fijn zwerfafval op alle typen gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal Grastype: gras en kruidachtigen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
611022	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Beheersen van grof zwerfafval op alle typen gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		200,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
611030	501599		Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden-C. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	775,00	N
611031	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Beheersen van fijn zwerfafval op alle typen gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal Grastype: gras en kruidachtigen 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		775,00 I
611032	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Beheersen van grof zwerfafval op alle typen gras en kruidenvegetatie binnen het beheerareaal 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		775,00 I
612			<b>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</b>			
612010	501599		Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	28,00	N
612011	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Beheersen van fijn zwerfafval in alle typen beplanting binnen het beheerareaal 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		28,00 I
612012	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Beheersen van grof zwerfafval in alle typen beplanting binnen het beheerareaal 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		28,00 I
612020	501599		Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	40,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
612021	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
		. . . . .	Beheersen van fijn zwerfafval in alle typen beplanting			
		. . . . .	binnen het beheerareaal			
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		40,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
612022	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval			
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof			
		. . . . .	Beheersen van grof zwerfafval in alle typen beplanting			
		. . . . .	binnen het beheerareaal			
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		40,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
612030	501599	. . . . .	Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting-C.	are	2.230,00 N	
		. . . . .	Gerekend is met:			
		. . . . .	- situering: zie beheertekening			
		. . . . .	- te onderhouden op: kwaliteitsniveau C			
		. . . . .	- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en			
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
612031	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
		. . . . .	Beheersen van fijn zwerfafval in alle typen beplanting			
		. . . . .	binnen het beheerareaal			
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		2.230,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
612032	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval			
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof			
		. . . . .	Beheersen van grof zwerfafval in alle typen beplanting			
		. . . . .	binnen het beheerareaal			
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		2.230,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
613		. . . . .	<b>Zwerfafvalbeheersing op verharding</b>			
613010	501599	. . . . .	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding-A.	are	390,00 N	
		. . . . .	Gerekend is met:			
		. . . . .	- situering: zie beheertekening			
		. . . . .	- te onderhouden op: kwaliteitsniveau A			
		. . . . .	- incl. vrijgekomen materialen verzamelen en			
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
613011	501505	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
		. . . . .	Beheersen van fijn zwerfafval op alle typen verhardingen			
		. . . . .	binnen het beheerareaal			
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		390,00 I
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.1. . . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens			
		. . . . .	bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a> , <a href="#">212011</a> en <a href="#">220011</a>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
613012	501517	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-zwerfafval grof . . . . . Beheersen van grof zwerfafval op alle typen verhardingen binnen het beheerareaal				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			390,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">211011</a> , <a href="#">212011</a> en <a href="#">220011</a>				
613020	501599	. . . . .	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding-B.	are	315,00	N	
		. . . . .	Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
613021	501505	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn . . . . . Beheersen van fijn zwerfafval op alle typen verhardingen binnen het beheerareaal				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			315,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212021</a> en <a href="#">220021</a>				
613022	501517	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-zwerfafval grof . . . . . Beheersen van grof zwerfafval op alle typen verhardingen binnen het beheerareaal				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			315,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">212021</a> en <a href="#">220021</a>				
613030	501599	. . . . .	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding-C.	are	535,00	N	
		. . . . .	Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
613031	501505	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn . . . . . Beheersen van fijn zwerfafval op alle typen verhardingen binnen het beheerareaal				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			535,00 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">211021</a> , <a href="#">212031</a> en <a href="#">220031</a>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
613032	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Beheersen van grof zwerfafval op alle typen verhardingen binnen het beheerareaal	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			535,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">211021</a> , <a href="#">212031</a> en <a href="#">220031</a>				
614			<b>Zwerfafvalbeheersing op trappen</b>				
614010	501599		Werkpakket zwerfafvalbeheersing op trappen-A. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A - oppervlakte: tot 15 m2 per trap - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2,00 N		
614011	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Beheersen van fijn zwerfafval op gesloten trapelementen	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,30 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
614012	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Beheersen van grof zwerfafval op gesloten trapelementen	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,30 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
614020	501599		Werkpakket zwerfafvalbeheersing op trappen-B. Gerekend is met: - situering: zie beheertekening - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B - oppervlakte: tot 10 m2 per trap - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	3,00 N		
614021	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Beheersen van fijn zwerfafval op gesloten trapelementen	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,30 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
614022	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Beheersen van grof zwerfafval op gesloten trapelementen	week			52,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,30 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
614030	501599	. . . . .	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op trappen-C. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C . . . . . - oppervlakte: tot 25 m2 per trap . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	3,00	N
614031	501505	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Beheersen van fijn zwerfafval op gesloten trapelementen	week		52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		0,65 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C			
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
614032	501517	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Beheersen van grof zwerfafval op gesloten trapelementen	week		52,00 I
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		0,65 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C			
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
62		. . . . .	<b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING</b>			
621		. . . . .	<b>Natuurlijk afvalbeheersing op grasvelden</b>			
621010	512811	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in gras en kruidachtigen Situering: zie beheertekening Bladvalperiode: van week 42 t/m 52	week	52,00	N
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		230,00 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
621020	512811	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in gras en kruidachtigen Situering: zie beheertekening Bladvalperiode: van week 42 t/m 52	week	52,00	N
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		200,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
621030	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in gras en kruidachtigen Situering: zie beheertekening Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N
622			<b>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</b>			
622010	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in beplanting Situering: zie beheertekening Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N
622020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in beplanting Situering: zie beheertekening Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N
622030	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in beplanting Situering: zie beheertekening Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N
623			<b>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</b>			
				are		775,00 I
				are		28,00 I
				are		40,00 I
				are		2.230,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
623010	518799	. . . . .	Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding-A. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau A . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	390,00	N
623011	518701	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding . . . . . Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval op . . . . . verhardingen . . . . . Situering: zie beheertekening . . . . . Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte . . . . . 2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . . 4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		390,00 I
623012	518702	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval in goten en . . . . . randstroken-verharding. . . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken . . . . . Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in . . . . . goten en randstroken . . . . . Situering: zie beheertekening . . . . . Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden lengte . . . . . 2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . . 4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				km		14,20 I
623020	518799	. . . . .	Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding-B. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau B . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en . . . . . vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	315,00	N
623021	518701	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding . . . . . Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval op . . . . . verhardingen . . . . . Situering: zie beheertekening . . . . . Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte . . . . . 3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . . 4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		315,00 I
623022	518702	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval in goten en . . . . . randstroken-verharding. . . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken . . . . . Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in . . . . . goten en randstroken . . . . . Situering: zie beheertekening . . . . . Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden lengte . . . . . 3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . . 4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				km		10,25 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
623030	518799	. . . . .	Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding-C. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	535,00	N
623031	518701	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding . . . . . Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval op verhardingen . . . . . Situering: zie beheertekening . . . . . Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte . . . . . .4. . . . . Kwaliteitsniveau C . . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				are		535,00 I
623032	518702	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken . . . . . Betreft het jaarrond beheersen van natuurlijk afval in goten en randstroken . . . . . Situering: zie beheertekening . . . . . Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden lengte . . . . . .4. . . . . Kwaliteitsniveau C . . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week		52,00 I
				km		28,20 I
624			<b>Natuurlijk afvalbeheersing op trappen</b>			
624010	518701	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding . . . . . Betreft: natuurlijk afvalbeheersing op gesloten trapelementen . . . . . Situering: zie beheertekening . . . . . Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte . . . . . .2. . . . . Kwaliteitsniveau A . . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . . .9. . . . . Verhardingstype: trapelementen . . . . . .4. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N
				are		0,30 I
624020	518701	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding . . . . . Betreft: natuurlijk afvalbeheersing op gesloten trapelementen . . . . . Situering: zie beheertekening . . . . . Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte . . . . . .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . . .9. . . . . Verhardingstype: trapelementen . . . . . .4. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N
				are		0,30 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
624030	518701	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: natuurlijk afvalbeheersing op gesloten trapelementen Situering: zie beheertekening Bladvalperiode: van week 42 t/m 52 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .4. . . . . Kwaliteitsniveau C .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen . . .9. . . Verhardingstype: trapelementen . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	N	
63		. . . . .	<b>DRIJF- EN ZINKVUILBEHEERSING</b>				
631010	501699	. . . . .	Werkpakket drijf- en zinkvuilbeheersing-C. Gerekend is met: . . . . . - situering: zie beheertekening . . . . . - te onderhouden op: kwaliteitsniveau C . . . . . - incl. vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	540,00	N	
631011	501601	. . . . .	Beheersen drijfvuil in water. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .4. . . . . Kwaliteitsniveau C .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	week			52,00 I
		. . . . .		are			540,00 I
631012	501602	. . . . .	Beheersen drijfvuil tegen oever. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever 1. . . . . Te onderhouden lengte .4. . . . . Kwaliteitsniveau C .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	week			52,00 I
		. . . . .		km			20,50 I
631013	501603	. . . . .	Beheersen zinkvuil in water. Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .4. . . . . Kwaliteitsniveau C .4. . . . . Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen	week			52,00 I
		. . . . .		are			540,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
701			<b>GROENVOORZIENING</b>			
7011			<u>Overigen</u>			
701110	514499		Opstellen snoeiplan. Betreft het jaarlijks opstellen van een snoeiplan ten aanzien van alle sierbeplantingen. Het snoeiplan opstellen aan het einde van ieder groeiseizoen. De aannemer dient het inboetplan voor 1 november ter goedkeuring aan de directie te overhandigen.	EUR		N
701120	514499		Opstellen inboetplan van alle beplanting. Betreft het jaarlijks opstellen van een inboetplan ten aanzien van alle sierbeplantingen. Het inboet opstellen aan het einde van ieder groeiseizoen. De aannemer dient het inboetplan voor 1 november ter goedkeuring aan de directie te overhandigen.	EUR		N
701130	514499		Opstellen revisiegegevens. Betreft het jaarlijks opstellen van de revisiegegevens. De aannemer dient aan ten minste voor 1 december de mutaties per beheereenheid analoog en digitaal in .PDF op tekening aan te leveren. Gegevens van de bomen worden aangeleverd zoals beschreven in deel 3, 51.25.15 Bij voorkeur worden mutaties ook middels shapefiles aangeleverd indien mogelijk. Deze resultaten dienen uiterlijk 1 december aan de directie overhandigd te worden.	EUR		N
702			<b>INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA</b>			
7021			<u>Inventariseren fauna</u>			
702110	640105		Inventariseren en registreren fauna Betreft het verkennend inventariseren fauna en registreren van(potentieel) aanwezige beschermde soorten. Doel van de maatregel: het borgen van de actualiteit van de soortgegevens per locatie. 9. Uit te voeren door een ecologisch deskundige, conform richtlijnen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) .9. Gerekend is met een inventarisatie waarin alle in beheer opgenomen locaties in het eerste (2023) en vierde (2026) contractjaar worden opgenomen. Verwezen wordt naar het bepaalde in artikel 08 van deel 1 van dit bestek. .1. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage en een ecologisch werkprotocol gericht op het bestendig beheer van de locaties van TNO De rapportage en het geactualiseerde plan van aanpak omgang met beschermde soorten binnen 3 maanden na afronding van de inventarisatie op PDF formaat aan de directie ter beschikking stellen. Vastgestelde locaties dienen te worden geregistreerd op coördinaten in een GIS-compatibel systeem	keer	1,00	N
7022			<u>Inventariseren flora</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
702210	645003	. . . . .	Inventariseren en registreren flora	keer	1,00	N
		. . . . .	Betreft het verkennend inventariseren flora en			
		. . . . .	registreren van(potentieel) aanwezige beschermde			
		. . . . .	soorten.			
		. . . . .	Doel van de maatregel: het borgen van de			
		. . . . .	actualiteit van de soortgegevens per locatie			
		1. . . . .	Betreft een verkennende inventarisatie			
		. . . . .	Gelijktijdig uitvoeren met de verkennende			
		. . . . .	inventarisatie beschermde fauna conform			
		. . . . .	bestekpostnummer: <a href="#">702110</a>			
		.9. . . . .	Uit te voeren door een ecologisch deskundige,			
		. . . . .	conform richtlijnen Rijksdienst voor Ondernemend			
		. . . . .	Nederland (RVO)			
		. . .9. . . . .	Gerekend is met een inventarisatie waarin alle in			
		. . . . .	beheer opgenomen locaties in het eerste (2023) en			
		. . . . .	vierde (2026) contractjaar worden opgenomen.			
		. . . . .	Verwezen wordt naar het bepaalde in artikel 08			
		. . . . .	van deel 1 van dit bestek.			
		. . . .1. . . . .	Registraties en meetgegevens opnemen in een			
		. . . . .	rapportage en een ecologisch werkprotocol gericht			
		. . . . .	op het bestendig beheer van de locaties van TNO			
		. . . . .	De rapportage en het geactualiseerde plan van			
		. . . . .	aanpak omgang met beschermde soorten binnen 3			
		. . . . .	maanden na afronding van de inventarisatie op PDF			
		. . . . .	formaat aan de directie ter beschikking stellen.			
		. . . . .	Vastgestelde locaties dienen te worden geregistreerd			
		. . . . .	op coördinaten in een GIS-compatibel systeem			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		. . . . .	<b>Staatposten</b>			
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018, zoals laatstelijk vastgesteld in juni 2018, hierna te noemen 'KOR', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de KOR behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de KOR, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 04 De KOR is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).
- 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018, incl. de addenda welke eventueel beschikbaar zijn op de dag van aanbesteding.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen artikel 51.51.03 lid 01 van de Standaard 2020 en het onder hoofdstuk 8 genoemde in Handboek Bomen 2018 prevaleert, voor zover niet specifiek anders voorgescreven, het onder hoofdstuk 8 genoemde in Handboek Bomen 2018.
- 07 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van €195,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De addenda van het Handboek Bomen 2018 zijn te downloaden via [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl).
- 08 Op dit werk is van toepassing voor het bepalen van boomschades de taxatiemethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

**01 01 02 Inschrijving**

- 06 Van de inschrijver aan wie het werk zal worden gegund, wordt binnen 5 werkdagen na bekendmaking van het voornemen tot gunning, een gedetailleerde begroting verlangd.

De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de bestekpostnummers conform deel 2.2 van dit bestek. De eenheidsprijzen van zowel de werkpakketten (10-posten) als van de bundelingsposten (volg- of '11' posten) worden ingediend.  
Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.

Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeldt op het inschrijvingsbijlet.

De gedetailleerde begroting wordt gebruikt om de hoogte van de eenheidsprijzen ten behoeve van de verrekening van meer- en minderwerk of eventuele bestekwijzigingen te bepalen. De aannemer kan geen aanspraak maken op bijbetaling van kosten als gevolg van eventuele fouten in de begroting.

HFD PAR ART LID

**01 01 13****Overige algemene bepalingen**

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen voor rekening van de aannemer.
- 07 Het is niet toegestaan om op locatie 67, Soesterberg voor 09:00 's ochtends werkzaamheden uit te voeren met een geluidsniveau hoger dan 60 dB(A).

Indien de aannemer voornemens is om werkzaamheden te verrichten buiten de reguliere werktijden, dient deze ten minste vijf (5) dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, hierom schriftelijk toestemming te vragen. De directie is niet gehouden aan dit verzoek gevolg te geven.

- 08 Het is niet toegestaan om in de binnentuinen van locatie 11, Rijswijk en locatie 91, Den Haag werkzaamheden uit te voeren waarbij een geluidsniveau hoger dan 60 dB(A) vrijkomt.

Indien de aannemer voornemens is om werkzaamheden te verrichten met een geluidsniveau hoger dan 60 dB(A) dient deze ten minste vijf (5) dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, hierom schriftelijk toestemming te vragen. De directie is niet gehouden aan dit verzoek gevolg te geven.

**01 01 14****Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:
- gebruik opslagterrein
  - gebruik openbare ruimte
  - toepassen verkeersmaatregelen
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van storkosten, tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders staat vermeldt.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.
- 05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter blijft het wettelijk bepaalde en voorgeschreven van toepassing voor het gebruik van de openbare weg.
- 06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat, naar haar mening, onbekwame dan wel ongeschikte personen die namens de aannemer, onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen en het werkterrein dienen te verlaten.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de provinciale milieu verordening (PMV).
- 10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
- 11 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan, door het vinden van voorwerpen zoals in deze paragraaf bedoeld, moet

HFD PAR ART LID

worden onderbroken, de schade die de aannemer lijdt vanwege deze onderbreking hem wordt vergoed.

- 12 In aanvulling op paragraaf 33 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de directie vermoedt dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, de aannemer verplicht is maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of dit al dan niet het geval is. In geval het werk niet aan de gestelde eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde maatregelen voor rekening van de aannemer.

In het geval dat de werkzaamheden wel aan de gestelde eisen voldoet worden de te nemen maatregelen, evenals de kosten van herstel, verrekend als meerwerk en wordt eventuele schade vergoed.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

**01 02 01 Betaling**

- 05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 geschiedt de betaling in 12 gelijke termijnen per jaar.
- 06 De betalingstermijnen bestaan uit de som van alle besteksposten plus de staartkosten gedeeld door twaalf.
- 07 De rekeningen specificeren naar de aard van de werkzaamheden en naar hoog en laag BTW-tarief.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 geldt, dat wanneer de aannemer in zijn inschrijvingsstaat na het subtotale bedrag opneemt, dit wordt verdeeld over de betalingstermijnen als bedoeld in 01.02.01 lid 01.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 geldt, dat de opdrachtnemer iedere 1e week van de maand een financieel overzicht overhandigt aan de opdrachtgever waarin de totale bestedingen op de staat van verrekenprijzen inzichtelijk zijn gemaakt.
- 10 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 geldt, dat de opdrachtnemer 2 weken voorafgaand elk kwartaaloverleg een financieel overzicht dient aan te leveren. In dit financieel overzicht worden bestedingen op het onderhoudscontract, de staat van verrekenprijzen, meer- en minderwerk en aanvullende offertes inzichtelijk gemaakt.

**01 02 03 Grootte van de betalingstermijn**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 01 bestaat een betalingstermijn uit de som van alle besteksposten plus de staartkosten gedeeld door twaalf.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 06 omvat de twaalfde termijn (december) de jaarlijkse eindafrekening. Ten behoeve van een tijdige eindafrekening wordt de aannemer verzocht de concept-eindafrekening per 15 december, of uiterlijk de eerste werkdag na deze datum, aan de directie ter beschikking te stellen. Na goedkeuring van de directie dient de definitieve eindafrekening voor de laatste week van december aan de directie te worden verzonden.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 geldt, dat wanneer de aannemer in zijn inschrijvingsstaat na het subtotale bedrag opneemt, dit wordt verdeeld over de betalingstermijnen als bedoeld in 01.02.01 lid 01.

HFD PAR ART LID

**01 02 05****Verrekening meer- en minderwerk**

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan om zonder vooraf schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever meer en/of minderwerk uit te voeren, danwel in de uitvoering af te wijken van het werk en/of een eerder overeengekomen opdracht en/of een door de opdrachtgever goedgekeurde of verstrekte (deel)opdracht.
- Zonder een door de opdrachtgever goedgekeurde werkopdracht voor het uitvoeren van meerwerk vindt geen verrekening plaats van meerwerk. Eventueel reeds uitgevoerd werk is voor rekening en risico van de aannemer.
- 02 De opdrachtgever is bevoegd in overleg met de aannemer de inhoud c.q. de omvang van het werk als gevolg van o.a. terreinmutaties te wijzigen en deze door te voeren in bestek, tekeningen, werkinstructies of opdrachtspecificaties.
- 03 Indien één of meerdere locaties wegens renovatie of anderszins voor langere tijd of blijvend uit onderhoud worden genomen, zullen de arealen volgens de eenheidsprijzen van de betreffende resultaatsverplichtingen als minderwerk op het bestek worden verrekend.
- 04 Indien een locatie na herinrichting weer in onderhoud dient te worden genomen zullen de arealen volgens de eenheidsprijzen van de betreffende resultaatsverplichtingen als meerwerk op het bestek worden verrekend.
- 05 De prijzen, genoemd in de meer- en minderwerk opdracht zijn inclusief alle rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering verbonden kosten.
- 06 Werkzaamheden op regie worden verrekend tegen de verrekenbare tarieven van ter beschikking stellen arbeid en materieel volgens het onderdeel Personeel en Materieel in de staat van verrekenprijzen die als bijlage is toegevoegd aan dit bestek.
- 07 Offertes voor meer- en minderwerk dienen gespecificeerd (omschrijving met bijbehorende hoeveelheid, prijs per eenheid, totaalprijs en staartkosten) ter goedkeuring bij de directie op PDF-formaat te worden ingediend.
- 08 Het meer- en minderwerk zal vanaf de eerst volgende betalingstermijn, gerekend vanaf het moment waarop het object uit onderhoud wordt genomen, per betalingstermijn worden verrekend. De verrekenprijs wordt op basis van de eenheidsprijzen van de inschrijfstaat per object vastgesteld. Daarnaast wordt er een percentage van 10% over de eenheidsprijs gerekend ter verrekening van de algemene kosten, uitvoeringskosten en winst en risico.
- 09 Declaraties voor meer- en minderwerk geadresseerd aan de opdrachtgever bij de directie indienen. De rekeningen specificeren naar aard van de werkzaamheden en naar hoog en laag BTW-tarief.
- 10 Vanuit de staat van verrekenprijzen is er geen omzetgarantie of afnameverplichting vanuit TNO richting de aannemer.

**01 04****Betalingsregelingen: risicoregeling**

HFD PAR ART LID

- 01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgroepen**
- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt het hierna genoemde percentage van de aannemingsom:  
Loonkosten Percentage (%)  
00 Loonkosten 80%
- 02 Het brandstof bestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt het hierna genoemde percentage van de aannemingsom:  
Brandstofgroep Percentage (%)  
01 Gasolie hoog accijnstarief 10%  
04 Elektriciteit 5%
- 03 Het indexeringscijfer wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de recentste loonkosten- en brandstoffenindex van de Raadscommissie Risicoregeling GWW welke op die datum beschikbaar is.

De grondslag voor de berekening van de loonkosten en brandstoffenindex loopt over een periode van 12 maanden en sluit, indien van toepassing, aan op de datum van het laatst gebruikte indexcijfer. Het berekende indexcijfer betreft het berekende gemiddelde over de 12 voorgaande maanden. De eenheidsprijzen voor het nieuwe contractjaar worden per januari vermeerderd met het vastgestelde indexcijfer.

Over het eerste contractjaar vindt geen verrekening plaats.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan**

**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- a. de indeling en opvolging van de werkzaamheden.
  - b. een plan van aanpak voor het omgaan met beschermde planten- en diersoorten;
    - verwezen wordt verder naar het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020.
  - c. een werkplan voor het op verantwoorde wijze uitvoeren van snoeiwerkzaamheden aan bomen conform hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van Handboek Bomen 2018:
    - wanneer en op welke wijze snoeien van de bomen;
    - op welke wijze wordt geborgd dat uitvoering plaatsvindt volgens eisen Handboek Bomen.
  - d. een plan van aanpak voor het omgaan met invasieve exoten;
    - verwezen wordt naar op het moment van aanbesteding aanwezige protocollen met betrekking tot de bestrijding van de in het werk aanwezige invasieve soorten. De opdrachtgever beschikt over de lijst en locaties met de in het werk aanwezige invasieve exoten.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de in dit bestek aangegeven eisen en voorwaarden en de onder artikel 01.13.08 genoemde werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren.

- 03 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.
- 05 De aannemer dient met betrekking tot het snoeien van bomen aantoonbaar in overeenstemming te werken met het bepaalde in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2018.
- 06 De aannemer dient aantoonbaar in overeenstemming met het op te stellen snoei- en inboetplan te werken en dient dit werkproces in het algemeen tijdschema op te nemen.
- 07 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke

HFD PAR ART LID

verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

**01 13 08 Werken, die in elkander grijpen**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:

- (ver)bouwwerkzaamheden op het terrein,
- onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen,
- (terrein)onderhoudswerkzaamheden op belendingen,
- werkzaamheden aan nutsvoorzieningen.
- proeven die op dagelijkse basis worden uitgevoerd door de TNO-organisatie.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt.

De voorman dient zich dagelijks te melden bij de servicecoördinator van de locatie om navraag te doen over werken die door derden worden uitgevoerd.

**01 16 Verzekeringen en vergunningen****01 16 02 Vergunningen door de aannemer te verzorgen**

01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur) en na toestemming van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

**01 17 Vrijgekomen materialen****01 17 08 Bewijs van ontvangst**

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen vijf (5) werkdagen aan de directie.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard 2020 kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,- per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

**01 17 11 Gescheiden afvalinzameling**

01 De opslag, verwerking en het afvoeren van o.a. puin, bouw- en groenafval, verpakkingsmaterialen, grof zwerfafval en dergelijke, moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieu-wetgeving.

Materialen dienen gescheiden te worden ingezameld en worden aangeboden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

**01 18 Beschermen te handhaven vegetatie****01 18 05 Schadevergoeding bomen**

01 In aanvulling op het bepaalde in 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 zal bij schade aan geregistreerde monumentale of waardevolle bomen, te behouden beeldbepalende en structuurdragende bomen de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd taxateur van de NVTB.

**01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 is de volgende boetebepaling voor niet voldoende snoeiwerk opgenomen:

- a. Bij constatering van ondeskundig uitgevoerd snoeiwerk of het inzetten van daartoe niet geëigende snoeimethoden, volgt een formele melding van het geconstateerde. Bij een tweede en/of hierna volgende constatering volgt een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het areaal niet voldoende snoeiwerk, vermeerderd met een boete ter grootte van € 50,- per m2 dan wel per m1 niet voldoende snoeiwerk.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

HFD PAR ART LID

- 01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**
- 03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet jaarlijks bij afsluiting van het onderhoudsjaar worden overgedragen aan de opdrachtgever.
- 04 Voor werkzaamheden waarbij een risico bestaat op vallen van hoogte dient de aannemer de artikelen 7.23a en 7.23c van hoofdstuk VII afdeling 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde arbeidsmiddelen en de daaruit voorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikelen 8.1 t/m 8.4 van hoofdstuk VIII afdeling 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking te stellen.
- 01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**
- 01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**
- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 moet het plan van aanpak omgaan met beschermde diersoorten tevens worden aangevuld met een omschrijving welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het gaat hierbij over:
- de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
  - het voorkomen van slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten;
  - het voorkomen van verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten;
  - het voorkomen van het vernielen en/of verstoren van rust- en verblijfplaatsen;
  - het voorkomen van het vernielen van beschermde planten;
  - de momenten waarop ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden noodzakelijk is.
- Tevens wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 02, sublid b van dit bestek.
- 02 Het plan van aanpak voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten bestendig beheer zal 1 keer per jaar door de directie ge-audit worden.
- 01 23 Communicatie**
- 01 23 02 Bouwvergaderingen**
- 01 De bouwvergadering als bedoeld in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 lid 9 zal ca. vier (4) keer jaar worden gehouden.
- 02 Paragraaf 27 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:  
De werkbespreking zal zo vaak als de aannemer en de directie dit nodig achten worden georganiseerd en bedraagt ten minste vier (4) x per jaar.
- 03 Te verstaan onder:
- a. Bouwvergadering: Een periodiek overleg met de aanwezigheid van alle betrokken partijen. Vanuit de opdrachtgever zijn de betreffende coördinator(en), de projectleider en inkoop aanwezig. Namens de opdrachtgever is eveneens de persoon aanwezig welke door de opdrachtgever als directie is aangesteld. Vanuit de aannemer zijn tenminste de projectleider en de uitvoerder(s) aanwezig.
- b. Werkbespreking: Een periodiek overleg met de aanwezigheid van alle betrokken partijen. Vanuit de opdrachtgever zijn de betreffende coördinator(en) aanwezig. Namens de opdrachtgever is eveneens de persoon(en) aanwezig welke door de opdrachtgever als directie is aangesteld. Vanuit de aannemer is ten minste de betrokken uitvoerder aanwezig. In het werkoverleg o.a. de voortgang van de werkzaamheden besproken.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in U.A.V. 2012 paragraaf 27 wordt het volgende geëist van opdrachtnemer:
- Opdrachtnemer dient twee weken voor aanvang van de werkbespreking de overleg-agenda op te stellen en te verstrekken aan de genodigden.
  - Opdrachtnemer zit de werkbespreking voor.
  - Opdrachtnemer dient de notulen van de werkbespreking binnen 5 werkdagen in concept aan de genodigden te verstrekken.

HFD PAR ART LID

**01 23 03 Geschillen met derden**

01 Geschillen met derden of niet-belanghebbenden worden in geen geval door personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen hiervan dient direct melding te worden gemaakt bij de directie.

**01 23 04 Klachtenafhandeling**

01 Klachten waartoe, door de directie, opdracht is verleend dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen te zijn uitgevoerd. De aannemer meldt de directie wanneer er met de werkzaamheden, betreffende de klachtenafhandeling, wordt begonnen en zijn beëindigd. Tevens meldt de aannemer aan de directie hoe de klacht is opgelost.

02 SPOED klachten waartoe, door de directie, opdracht is verleend dienen binnen 24 uur te zijn uitgevoerd. De aannemer meldt aan de directie hoe de klacht is opgelost.

Meldingen van repeterende of aanhoudende overlast worden in afstemming met de opdrachtgever gedaan.

**01 24 Beeldkwaliteit****01 24 04 Meetlocaties**

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 01 betreft een meetlocatie een beheerlocatie binnen de werkgrenzen volgens de beheertekening of werkgrenzentekening.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 03 geldt dat indien een beheerlocatie binnen de werkgrens, zoals bedoeld onder lid 01, groter is dan 1,00 ha, deze beheerlocatie wordt opgedeeld in meerdere delen met een grootte van ten hoogste 1,00 ha.

**01 24 08 Opneming**

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.24.08 lid 01 worden ook de posten met de eenheden m1, m2, are en st in de opneming meegenomen.

Indien geen kwaliteitsniveau is toegewezen aan besteksposten met een andere eenheid dan 'week' dan zullen deze besteksposten worden beoordeeld als 'voldoet', 'voldoet niet' of 'niet van toepassing' en zullen deze worden voorzien van tekstuele toelichting.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard 2020 wordt de opneming uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.

**01 24 09 Korting**

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.24.09 lid 01 worden ook de posten met de eenheden m1, m2, are en st in de verrekening van eventuele kortingen meegenomen.

**01 26 Aanvullende bepalingen uitvoering****01 26 03 Milieu en duurzaamheid**

01 De aannemer is verplicht waar mogelijk milieuvriendelijke alternatieven voor conventionele brandstoffen te gebruiken zoals bijv. hernieuwbare diesel, GTL, LPG, CNG (aardgas), Aspen of Motomix. Daarnaast is het gebruik van een lekbak voor vullen van tanks, de aanwezigheid van absorptiekorrels, het toepassen van een anti-lekdop en het zich houden aan voorschriften voor maximale opslag hoeveelheid brandstof in nabijheid van het werk, verplicht gesteld.

**01 26 04 Past performance**

01 Opdrachtgever hecht grote waarde aan een professionele en gezonde arbeidsrelatie gedurende de contractperiode. De score van de aannemer op het onderdeel past performance over de voorafgaande contractperiode is een punt van onderhandeling dat bij optionele contractverlenging wordt meegewogen. Past performance is een agendapunt bij de periodieke bouwvergaderingen en wordt op de volgende onderdelen gewogen:

1. Pro-actieve werkhouding
2. Het aantal bestekmeldingen en op welke wijze deze werden opgelost
3. Het aantal klachten en de wijze waarop deze werden opgelost
4. De wijze van meedenken in het verbeteren van het beheerareaal
5. De score op de KPI's die elk kwartaal worden opgesteld

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

09 De inspingsdiepte van materieel ten behoeve van o.a. maaien / bemesten / zaaien / bezoden / planten / bezanden / snoeiwerkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

**51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 lid 01 is bij de uitvoering van de werkzaamheden het gebruik van bestrijdingsmiddelen uitsluitend toegestaan bij de bestrijding van invasieve exoten. Verwezen wordt naar het bepaalde in lid 03 en 04 van dit artikel.

Deze middelen kunnen slechts na goedkeuring en opdracht van de directie worden ingezet.

02 In aanvulling op het bepaalde in de artikel 51.02.09 van de Standaard 2020 wordt schade als gevolg van niet geëigend gebruik van bestrijdingsmiddelen berekend volgens artikel 01.18.04 schadevergoeding van deze standaard.

03 Verwezen wordt naar artikel 27b lid 02 a en b van het besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0022530/2018-07-01>).

04 Verwezen wordt naar artikel 8.2 en artikel 8.3 van de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2019-01-01#Hoofdstuk8>).

05 Verificatie: De aannemer kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat voldaan wordt aan bovenstaande eisen zoals beschreven in lid 01 t/m lid 04.

**51 02 12 Certificering**

01 Snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door een ETW-gecertificeerd boomverzorger.

**51 02 13 Snoei- en inboetplan**

01 Van de aannemer wordt voor aanvang van de snoei- en inboetwerkzaamheden een snoei- en inboetplan verlangd. Dit plan dient te worden ingevuld volgens het door de directie aangeleverde format. Het snoei- en inboetplan dient voor aanvang van de werkzaamheden te worden goedgekeurd door de directie.

**51 04 Risicoverdeling en garanties****51 04 03 Opruimingswerk**

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.04.03 van de Standaard 2020 dient vrijgekomen materiaal binnen 24 uur na het vrijkomen te zijn afgevoerd dan wel in het terrein te zijn verwerkt volgens de daartoe opgenomen resultaatsverplichting.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.04.03 van de Standaard 2020 is het verzamelen van vrijkomende materialen op verhardingen niet toegestaan bij het beheersen van natuurlijk afval en onkruid in beplanting. De vorming van voedingsbodem op verhardingen dient te worden voorkomen.

**51 06 Bouwstoffen****51 06 01 Teelgrond**

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 dient de te gebruiken teelgrond overeen te komen met de ter plaatse aanwezige grondslag, tenzij de bestekspost uitdrukkelijk anders vermeldt.

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 dient de teelgrond nagenoeg vrij te zijn van wortelonkruiden, overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals bijvoorbeeld puin, hout, plastics, ijzer en glas.

**51 06 02 Bodemverbeteraar**

03 BioBodem  
Bodemverbeteraar met micro-organismen

Leverancier: Innogreen

HFD PAR ART LID

- 51 06 04 Meststoffen**
- 01 De toe te passen aardachtige meststoffen dienen duurzaam te zijn, stabiel en voldoende uitgerijpt zodat er geen zuurstof- en stikstofverbruik rond de plantenwortels optreedt. Te denken valt hierbij aan restproducten uit de champioenteelt (Champost) of groencompost uit tuinafval. De toepassing van compost uit GFT is niet toegestaan.
- 02 De toe te passen samengestelde meststoffen dienen gecertificeerd en 100% organisch te zijn en een bijdrage te leveren aan een gezonde bodem en bodemleven.
- 03 BioBasis  
Samengestelde organische meststof 8-3-9 +2 MgO en micro-organismen  
  
Leverancier: Innogreen
- 51 07 Meet- en verrekenmethoden groenvoorzieningen**
- 51 07 08 Onderhoudswerkzaamheden**
- 02 In afwijking van artikel 51.07.08 lid 02 van de Standaard 2020 zijn de bij de besteksposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting de opgemeten hoeveelheden.
- 51 07 09 Meet- en verrekenmethoden bladafvalbeheersing**
- 01 De beoordeling van de eisen behorend bij 'bladafvalbeheersing' gedurende de in de desbetreffende bestekspost aangegeven periode bij het ingaan van die periode, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de leden 02 tot en met 07, door de directie in overleg met de aannemer.
- 02 Een meetvak voor bladafvalbeheersing is 100 m<sup>2</sup>.
- 03 De directie bepaald willekeurig welke delen worden beoordeeld.
- 04 De waarden behorende bij de gestelde eisen mogen op één dag in maximaal 20% van het totaal aantal meetvakken worden overschreden.
- 05 De waarden van meetvakken waarbij een overschrijding van de gestelde eisen is geconstateerd mogen bij de volgende meting niet wederom worden overschreden, indien dit een gevolg is van afval dat bij de eerdere beoordeling reeds aanwezig was.
- 06 De beoordeling van de bedekking geschiedt loodrecht tot op het maaiveld.
- 07 De aannemer kan verlangen dat de beoordeling schriftelijk wordt vastgelegd. Hieraan zal de directie gevolg geven.
- 51 2 Gras en kruidachtigen**
- 51 22 Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen**
- 51 22 05 Maaien**
- 12 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard 2020 geldt dat indien de hoeveelheid vrijkomend maaisel, als gevolg van het onjuist hanteren van de voorgeschreven beeldkwaliteit dusdanig groot is zodat niet wordt voldaan aan de beeldkwaliteit, door de aannemer voor eigen rekening dient te worden verwijderd.
- 51 22 15 Beheersing natuurlijk afval op gras**
- 01 Binnen de bladvalperiode (week 42 t/m 52) mag verstikking van de grasmat door hoeveelheden aanwezig natuurlijk afval mag niet voorkomen. Er is sprake van verstikking van de grasmat door natuurlijk afval indien de resten van natuurlijk afval het perceel of gedeelten van het perceel (lokaal) meer dan 50% bedekt.
- 51 23 Informatie-overdracht**
- 51 23 02 Aanwezigheid eikeprocessierups (EPR)**
- 01 Van de aannemer wordt verlangd werkzaamheden rondom infectiehaarden van EPR in het gedetailleerde werkplan nader te omschrijven. Voor de uitvoering wordt een werkinstructie verlangd zodat de gezondheid van de medewerkers is geborgd. Verwezen wordt naar het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 02 sub d.
- 51 25 Bijbehorende verplichting**

HFD PAR ART LID

- 51 25 01 Maaien**
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 geldt dat t.b.v. het maaien rondom bomen in kruidenvegetatie een afstand van 0,50 m. tot de stamvoet gewaarborgd dient te worden om maaischades te voorkomen. Het bijmaaien geschiedt met handbediend materieel met een voorziening tegen maaischades.
- 04 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 voorafgaand aan maaiwerkzaamheden gras de te maaien percelen ontdoen van takhout.
- 05 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 voorafgaand aan maaiwerkzaamheden gras de te maaien percelen ontdoen van zwerf- en waaivuul.
- 06 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 dient het maaien rondom obstakels en bomen aansluitend op de reguliere maaibeurt uitgevoerd te worden.
- 07 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan grasvelden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 51 25 02 Vrijkomende materialen**
- 01 Onverhoopt achterblijvend organisch materiaal op (half)verhardingen die een potentiële bron vormen voor het ontstaan van een zogenaamde voedingsbodem dienen per ommekeer en grondig te worden verwijderd.
- 51 4 Beplantingen**
- 51 41 Begrippen**
- 51 41 01 Algemeen**
- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 2 van de Standaard 2020 wordt verstaan: de aanduiding niet gesloten opgaande beplanting wil zeggen dat de aard van het toegepaste sortiment opgaand is en het beplantingsvak daardoor niet geheel in sluiting is.
- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 3 van de Standaard 2020 wordt verstaan: de aanduiding gesloten opgaande beplanting wil zeggen dat de aard van het toegepaste sortiment een gesloten beplantingsvak geeft.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 van de Standaard 2020 wordt verstaan: de aanduiding bodembedekkers wil zeggen dat dit een zode- of uitlopervormende houtige, halfhoutige of kruidachtige beplanting betreft.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 van de Standaard 2020 wordt onder botanische heesterrozen verstaan: rozen die in het wild voorkomen en in cultuur praktische gebruikswaarden hebben. Uit de diverse soorten zijn cultivars ontstaan die vanwege de afwijkende eigenschappen andere toepassingsmogelijkheden kennen. De rozen staan op eigen wortel.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 van de Standaard 2020 wordt onder hybride heesterrozen verstaan: rozen die ontwikkeld zijn uit verschillende wilde rozen om aan specifieke eisen zoals hoogte, groeiwijze, doorbloei en gezondheid te voldoen. Voorbeelden zijn o.a. Fleur Robuste, Flowercarpet- en Meidiland-rozen. De rozen staan op eigen wortel.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 van de Standaard 2020 worden de z.g. halfheesters zoals o.a. Lavendula, Pachysandra, Perovskia, Salvia en Vinca onder de heesterbeplanting gerekend.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 van de Standaard 2020 wordt met het begrip hechtende klimplanten het volgende verstaan: klimplanten die door middel van hechtwortels in staat zijn zelfstandig te via objecten omhoog te klimmen.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 van de Standaard 2020 wordt met het begrip slingerende klimplanten het volgende verstaan: klimplanten die zich met behulp van ranken en/of scheuten door objecten of klimconstructies heen groeien en zo in staat zijn om hoog te klimmen.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 van de Standaard 2020 wordt met het begrip klimconstructie het volgende verstaan: een constructie van welke aard dan ook met als doel om aan klimplanten voldoende ondersteuning te bieden bij het klimmen en/of omhoog groeien.
- 10 Te verstaan onder:  
Bos: Houtopstand bestaande uit landschappelijke beplanting met zowel een boomlaag, een struiklaag als een kruidenlaag. Aan bos zijn zowel

HFD PAR ART LID

hoogte-eisen gesteld volgens bepaling 01.27.01 lid 03 van dit bestek als afstandseisen volgens bijlage 11 van dit bestek. De aanwezige boom-, struik- en kruidenlaag komt voor in wisselende samenstellingen, stamdiameters en verhoudingen waarbij de sluitingsgraad van de boomkronen variabel is. Bos kan zich bevinden op vlakke terreindelen evenals op taluds, houtwallen of rabatten.

- Begroeiing:** Houtopstand, struweel of landschappelijk element bestaande uit zowel landschappelijke als gecultiveerde beplanting met een hoge dichtheid van zowel boom als struikvormers met wisselende stam- en/of takdiameters. Eventueel is ook een kruidlaag aanwezig. Aan begroeiing zijn zowel hoogte-eisen gesteld volgens bepaling 01.27.01 lid 03 van dit bestek als afstandseisen volgens bijlage 11 van dit bestek. Begroeiing kan zich bevinden op vlakke terreindelen evenals op taluds, houtwallen of rabatten.
- Boomvormers:** Een boomvormer is een houtig, opgaand gewas met ontwikkeling van één of meer hoofdtakken met een wisselende stam- en/of takdiameter. Een boomvormer kan uitgroeien tot een boom, een meerstammige boom of een boomachtige struik.
- Knotboom:** Landschappelijk boomvormig element als solitair of in een rij aangeplant als markering van een perceel, watergang of een ontsluiting met de eenheid 'stuks'. Knotbomen kunnen bestaan uit verscheidende boomsoorten die om de 3 tot 5 jaar worden geknot op een hoogte van ca. 2m door het wegnemen van de nieuw uitgelopen takken. De verdikking aan de basis van de uitlopers vormt de knot waaraan de knotboom zijn naam dankt.
- Wortelopslag:** Jonge takken, gegroeid uit knoppen die aan wortels van bomen ontstaan.
- Opslag:** Houtig gewas dat opkomt zonder door de mens te zijn geplant of gezaaid

## **51 42 Eisen en uitvoering beplantingen**

### **51 42 05 Aanbrengen beplanting**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 1 van de Standaard 2020 dient het wortelgoed (beplanting zonder kluit) te worden aangebracht in de periode van 15 november tot en met 31 december.

### **51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters**

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 geldt bij beheersen snoeibeeld hagen dat het na voldoende afharding van de twijgen aan het voorgeschreven kwaliteitsbeeld moet worden voldaan.
- 07 In afwijking op de beoordelingsnorm van het CROW waarbij 90% van de meetvakken voldoet aan de beeldkwaliteit, dient het snoeibeeld van de hagen en blokhagen 100% aan het omschreven kwaliteitsbeeld te voldoen.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 is het zonder overleg met de directie knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een door een tractor aangedreven werktuig niet toegestaan.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 dient al het eenjarige hout te worden verwijderd en te worden teruggeknipt tot op het oude hout.
- 10 Een meetvak voor het bepalen van het snoeibeeld is de gehele haag.
- 11 De directie bepaald willekeurig welke hagen worden beoordeeld.
- 12 De beoordeling van de lengte van de uitlopers geschiedt loodrecht op de knipmaat.
- 13 De aannemer kan verlangen dat de beoordeling schriftelijk wordt vastgelegd. Hieraan zal de directie gevolg geven.

HFD PAR ART LID

**51 42 09****Snoeien van en sierplantsoen**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.09 van de Standaard 2020 worden onder vorstgevoelige soorten o.a. Buddleja en de bladhoudende sierheesters verstaan.
- 03 Het jaarlijks op te stellen snoeiplan t.a.v. alle sierbeplantingen wordt door de aannemer opgesteld en ter goedkeuring aan de directie overhandigd. Het snoeiplan dient volgens format Snoeiplan conform bijlage 7 te worden opgesteld.
- Het snoeiplan moet de volgende informatie bevatten:
- Uitgesplitst naar beheergroep volgens bestek,
  - De locatie van de te snoeien vakken, incl. aanduiding op de beheertekening,
  - De Wetenschappelijke en Nederlandse naam van de te snoeien soort,
  - Eventuele vorstgevoeligheid van de te snoeien soorten zoals vermeldt onder lid 02.
  - Het oppervlakte te snoeien sierbeplanting.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.09 van de Standaard 2020 is het zogenaamde blokken of scheren van beplantingen uitdrukkelijk niet toegestaan.
- De randensnoei van de volgende soorten kan onder bepaalde omstandigheden, na overleg met en na goedkeuring van de directie met een heggenschaar worden geknipt:
- Hedera helix 'CV' (m.u.v. 'Arborescent Group'en 'Zorgvlied')
  - Hedera hibernica 'CV' (m.u.v. 'Arborescens')
  - Lonicera pileata 'CV'
  - Lonicera nitida 'CV'
  - Symphoricarpos chenaultii 'CV'
- 05 In geval van het snoeien van randen van een beplantingsvak: Takken verwijderen tot op de stam of tot op de stobbe. Indien takken tot de stobbe verwijderd dienen te worden dan maximaal tot ca. 1,00 m vanaf de rand van het beplantingsvak en banken e.d.

**51 42 15****Beheersen natuurlijk afval beplantingen**

- 11 Het is toegestaan om vrijkomend natuurlijk afval in plantvakken te verwerken zodat dit een bijdrage levert aan het in kringloop houden van voedingsstoffen en het bevorderen van een gunstige bodemstructuur. Tevens wordt verwezen naar het bepaalde in lid 03 van dit artikel.
- 12 Verstikking van beplanting door hoeveelheden aanwezig of verwerkt natuurlijk afval mag niet voorkomen. Er is sprake van verstikking van beplanting door resten natuurlijk afval indien de resten de eerste takaanzet en/of de basis bedekken.
- 13 Harde of zure bladsoorten zoals die van o.a. Platanus of Quercus worden in hun geheel verwijderd en mogen niet in plantvakken worden verwerkt.

**51 42 30****Aanvullende eisen onkruidbeheersing beplanting**

- 01 In aanvulling op de het bepaalde in artikel 51.42 van de Standaard 2020 dient de onkruidbeheersing in bodembedekkers en vaste planten handmatig middels plukken of met behulp van de schrepel te worden uitgevoerd om beschadiging aan (wortel)uitlopers en beplanting te voorkomen.
- 02 In aanvulling op de het bepaalde in artikel 51.42 van de Standaard 2020 wordt schade als gevolg van onjuist uitgevoerde onkruidbeheersing verrekend. Als schade bedoeld in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020.

**51 43****Informatie overdracht**

HFD PAR ART LID

**51 43 02 Inboeten beplantingen**

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 51.43.02 van de Standaard 2020 worden het inboetplan voor sierbeplanting door de aannemer opgesteld en ter goedkeuring aan de directie overhandigd.

Het inboetplan moet de volgende informatie bevatten:

- De locatie van de inboet, incl. aanduiding op de beheertekening;
- De Wetenschappelijke en Nederlandse naam van de in te boeten soort;
- Indien de inboet een andere soort betreft dan de oorspronkelijke beplanting, dit vermelden;
- Indien inboet leidt tot verandering van beheergoep, dit vermelden;
- Het oppervlakte in te boeten sierbeplanting;
- De te leveren maat en kwaliteitsaanduiding;
- Het aantal per m2, dan wel per m1 toe te passen beplanting;
- Het aantal in te boeten beplanting per inboetvak.

- 02 De aannemer maakt een offerte op basis van het door de directie goedgekeurde inboetplan. De offerte dient per inboetvak te worden afgeprijsd. Daarnaast maakt de offerte onderscheidt in de af te prijzen werkhandeling conform de besteksposten en de daaraan verbonden eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat en de leveranties welke op stelpost worden verrekend.

**51 45 Bijbehorende verplichtingen****51 45 02 Aligement van de inrichting**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.45 van de Standaard 2020 dient bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan graskanten het alignement van de terreininrichting behouden te blijven.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.45 van de Standaard 2020 dient het zogenaamde 'verlopen' van de graskanten ten opzichte van gevels, plantvakken en verharding gedurende het groeiseizoen zoveel als mogelijk te worden voorkomen, dan wel in de contractperiode te worden hersteld.

**51 5 Bomen****51 51 Begrippen****51 51 03 Boombeeld**

- 01 Aanvaard boombeeld: In afwijking op artikel 51.51.03 lid 1 sub a van de Standaard 2020 en in overeenstemming met het handboek bomen 2018; wordt onder aanvaard boombeeld verstaan een boom die geen actuele snoei-behoefte heeft of wordt geacht geen snoei-behoefte te hebben en dus niet gesnoeid mag worden.
- 02 Regulier boombeeld: In aanvulling op artikel 51.51.03 van de Standaard 2020 wordt onder een regulier boombeeld verstaan dat bij een boom met een regulier boombeeld in één reguliere snoei-beurt alle probleemtakken moeten worden verwijderd. Er moet na de reguliere snoei-ingreep sprake zijn van een boom met een aanvaard boombeeld zonder probleemtakken en gesnoeid volgens de gestelde criteria.
- Begeleidingssnoei regulier boombeeld: een reguliere ingreep; waarbij de kroonvolumereductie tussen de ca. 20% tot 25% ligt.
- 03 Achterstallig boombeeld: In afwijking op artikel 51.51.04 lid 1 sub b van de Standaard 2020 wordt onder een achterstallig boombeeld verstaan dat bij een boom met een achterstallig boombeeld in één verzwaarde snoei-beurt alle probleemtakken worden verwijderd zodat er aansluitend sprake is van een aanvaard boombeeld zonder probleemtakken en gesnoeid volgens de gestelde criteria.
- Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld: een verzwaarde ingreep; waarbij de kroonvolumereductie tussen de ca. 30% tot maximaal 40% ligt.
- 04 Verwaarloosd boombeeld: In afwijking op artikel 51.51.04 lid 1 sub c van de Standaard 2020 wordt onder verwaarloosd boombeeld verstaan dat bij een boom met een verwaarloosd meerdere snoei-beurten nodig zijn om alle probleemtakken te verwijderen. Dit mag niet in één snoei-beurt plaatsvinden (m.u.v. probleemtakken in het kader van veiligheid) om zo een overmatige snoei-ingreep te voorkomen. Er is daarom, om te komen tot een aanvaard boombeeld, als regel bij een verwaarloosd boombeeld, in het kader van begeleidingssnoei gefaseerde snoei over meerdere groeiseizoenen noodzakelijk.

Bij onderhoudssnoei is het boombeeld 'verwaarloosd' niet van toepassing. Een verzwaarde ingreep in het kader van onderhoudssnoei valt onder het boombeeld 'achterstallig'.

HFD PAR ART LID

- 51 51 04 Snoeien**  
01 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub h van de Standaard 2020 wordt onder een probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.
- 51 52 Eisen en uitvoering bomen**
- 51 52 09 Snoeien bovengronds algemeen**  
06 Het tijdstip van snoeien van fruitbomen dient te worden aangewezen door de directie. Hier dient in het algemeen rekening te worden gehouden met:  
- Snoeien van steenvruchten in september;  
- Snoeien van overige fruitbomen in februari.
- 51 52 15 Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar**  
02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.25.15, 51.25.16 en 51.25.17 wordt verwacht van de opdrachtnemer dat deze jaarlijks, ten minste, voor 1 december een volledig bijgewerkt bomenbestand aanlevert aan de directie.  
  
Dit dient te worden aangeleverd in GIS-compatibel bestand, bij voorkeur middels een GeoDatabase (.gdb) en/of MapPackage (.mpkx) en/of ProjectPackage (ppkx).
- 51 52 19 Voorkomen besmettingen**  
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.19 lid 01 dienen bij iepen snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm te worden behandeld met een wondafdekmiddel.
- 51 52 25 Aantoonbare kennis en certificaten**  
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 Handboek Bomen 2018 'VAKBEKWAAMHEID EN PERSOONSCERTIFICATEN' worden de volgende specifieke persoonscertificaten verlangd:  
- BVC: Groenkeurcertificaat boomveiligheidscontroleur, voor controle en vastlegging van de boomveiligheid.  
- ETW: Europees EAC-certificaat 'European Tree Worker', voor uitvoerende boomverzorgingswerkzaamheden.  
- ETT: Europees EAC-certificaat 'European Tree Technician', voor onderzoek en advies  
- NVTB: Geregistreerd taxateur aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, voor boomtaxatie en schade-expertise.
- 51 56 Bouwstoffen**
- 51 56 01 Bomen algemeen**  
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.56.01 lid 01 dienen de toe te passen of te leveren bomen op eigen wortel te staan, tenzij de plantsoenlijst dit uitdrukkelijk anders vermeldt.  
02 Het bepaalde in Handboek Bomen 2018 hoofdstuk 5 'Leveren (laan)bomen is van toepassing.
- 51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**
- 51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verhardingen**
- 51 82 10 Onkruidbeheersing op verhardingen**  
01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.  
02 Alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden waarbij sprake is van open vuur of waarbij risico bestaat dat onkruidresten kunnen ontbranden zijn pertinent niet toegestaan. Methode ter bestrijding altijd ter goedkeuring aan de directie voorleggen.  
03 Van de aannemer wordt verwacht dat deze een combinatie van bestrijdingsmethoden inzet om dominantie van resistente soorten te voorkomen.

Behoort bij: 20210092

.....

### INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20210092

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

---

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 20210092

.....

### INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
11	<b>GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN</b>				
111	<b>Recreatief grasveld</b>				
111010	Werkpakket grasveld-B.	are	435,00N		
112	<b>Extensief grasveld</b>				
112010	Werkpakket Extensief grasveld, 2x.	are	540,00N		
112110	Werkpakket Extensief grasveld, 3x.	are	30,00N		
113	<b>Grasveld met bloembollen</b>				
113010	Werkpakket grasveld met bloembollen.	are	3,00N		
114	<b>Grasveld wadi</b>				
114010	Werkpakket onderhoud wadi, 2x uitmaaien.	are	14,00N		
115	<b>Grasveld talud</b>				
115010	Werkpakket grasveld taluds 2x per jaar.	are	27,00N		
115020	Werkpakket grasveld taluds uitsteken houtachtigen.	are	15,00N		
116	<b>Bloemrijk grasland</b>				
116010	Werkpakket bloemrijk grasland 1x per jaar.	are	27,00N		
117	<b>Veiligheidsstroken langs hekwerken</b>				
117010	Werkpakket gras langs hekwerken.	are	115,00N		
118	<b>Bijkomende werkzaamheden grassen en kruidachtigen</b>				
118010	Monitoring en bestrijding mollen.	week	52,00N		
12	<b>BOMEN</b>				
121	<b>Controleren van bomen</b>				
121010	Periodieke controle onderhoudstoestand.	st	160,00N		
121020	Periodiek Visuele Boomveiligheidscontrole (BVC).	st	160,00N		
121030	Periodiek Visuele Boomveiligheidscontrole-randbomen .	st	50,00V		
122	<b>Begeleidingssnoei bomen</b>				
122000	Werkpakket begeleidingssnoei <6 meter-regulier.	st	46,00V		
122010	Werkpakket begeleidingssnoei 6-15 meter-regulier.	st	24,00V		
122020	Werkpakket begeleidingssnoei <6 meter-achterstallig.	st	6,00V		
122030	Werkpakket begeleidingssnoei 6-15 meter-achterstallig.	st	2,00V		
123	<b>Onderhoudssnoei bomen</b>				
123000	Werkpakket onderhoudssnoei <6 meter-regulier.	st	46,00V		
123010	Werkpakket onderhoudssnoei 6-15 meter-regulier.	st	100,00V		
123020	Werkpakket onderhoudssnoei >15 meter-regulier.	st	265,00V		
123050	Werkpakket onderhoudssnoei <6 meter-achterstallig.	st	5,00V		
123060	Werkpakket onderhoudssnoei 6-15 meter-achterstallig.	st	6,00V		
123070	Werkpakket onderhoudssnoei >15 meter-achterstallig.	st	30,00V		
124	<b>Fruitbomen</b>				
124010	Werkpakket fruitbomen hoogstam	st	5,00N		
125	<b>Boomspiegels</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125010	Werkpakket boomspiegels in gras-A.	st	5,00N		
125020	Werkpakket boomspiegels in gras-B.	st	20,00N		
125030	Werkpakket boomspiegels in verharding-A.	st	5,00N		
125040	Werkpakket boomspiegels in verharding-B.	st	10,00N		
125050	Werkpakket boomspiegels in verharding-C.	st	15,00N		
13	<b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>				
131	<b>Hagen en blokhagen</b>				
1311	<u>Hagen b= &lt;1,00m / h= &lt;1,50m.</u>				
131110	Werkpakket hagen b= <1,00m / h= <1,50m-A.	m	220,00N		
131120	Werkpakket hagen b= <1,00m / h= <1,50m-B.	m	405,00N		
131130	Werkpakket hagen b= <1,00m / h= <1,50m-C.	m	385,00N		
1312	<u>Hagen b= &lt;1,00m / h= &gt;1,50m.</u>				
131210	Werkpakket hagen b= <1,00m / h= >1,50m-B.	m	65,00N		
1313	<u>Blokhagen</u>				
131310	Werkpakket blokhagen h= 1,0m - 1,5m-A.	m2	160,00N		
131320	Werkpakket blokhagen h= 1,0m - 1,5m-C.	m2	115,00N		
132	<b>Heesters en bodembedekkers</b>				
1321	<u>Solitaire heesters</u>				
132110	Werkpakket solitaire heesters.	st	94,00N		
1322	<u>Solitaire coniferen</u>				
132210	Werkpakket solitaire coniferen.	st	5,00N		
1323	<u>Gesloten opgaande heesters</u>				
132310	Werkpakket gesloten opgaande heesters-A.	m2	155,00N		
132320	Werkpakket gesloten opgaande heesters-B.	m2	675,00N		
132330	Werkpakket gesloten opgaande heesters-C.	m2	1.660,00N		
1324	<u>Niet gesloten opgaande heesters</u>				
132410	Werkpakket niet gesloten opgaande heesters-A.	m2	280,00N		
132420	Werkpakket niet gesloten opgaande heesters-B.	m2	405,00N		
132430	Werkpakket niet gesloten opgaande heesters-C.	m2	1.200,00N		
1325	<u>Bodembedekkende en opgaande heesters</u>				
132510	Werkpakket opg. en bodembed. heesters-A.	m2	485,00N		
132520	Werkpakket opg. en bodembed. heesters-B.	m2	1.210,00N		
132530	Werkpakket opg. en bodembed. heesters-C.	m2	340,00N		
1326	<u>Bodembedekkers</u>				
132610	Werkpakket bodembedekkers-A.	m2	150,00N		
132620	Werkpakket bodembedekkers-B.	m2	265,00N		
132630	Werkpakket bodembedekkers-C.	m2	340,00N		
133	<b>Rozen</b>				
1331	<u>Heesterrozen</u>				
133110	Werkpakket heesterrozen-B.	m2	60,00N		
133120	Werkpakket heesterrozen-C.	m2	25,00N		
134	<b>Vaste planten</b>				
134110	Werkpakket vaste planten-A.	m2	230,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134120	Werkpakket vaste planten-B.	m2	105,00N		
135	<b>Heide</b>				
135010	Werkpakket heidevegetatie-A.	m2	85,00N		
136	<b>Duinvegetatie</b>				
136010	Werkpakket duinvegetatie-A.	m2	430,00N		
137	<b>Rhododendrons</b>				
137010	Werkpakket rhododendrons-B.	m2	850,00N		
138	<b>Klimplanten hoger dan 2,50 meter</b>				
1381	<u>Slingerende klimplanten</u>				
138120	Werkpakket slingerende klimplanten > 2,50m-A.	m	10,00N		
139	<b>Plantenbakken en schalen</b>				
1391	<u>Plantenbakken met solitaire heesters</u>				
139110	Werkpakket plantenbakken met solitaire heesters-B.	st	1,00N		
1392	<u>Plantenbakken met vaste planten</u>				
139210	Werkpakket plantenbakken vaste beplanting-A.	st	2,00N		
139220	Werkpakket plantenbakken vaste beplanting-B.	st	27,00N		
14	<b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>				
141	<b>Bos 1 - Dunnen</b>				
141010	Werkpakket bos 1 - dunnen.	are	1.185,00N		
142	<b>Bos 2 - Kern-mantel-zoom beheer</b>				
142010	Werkpakket bos 2 - kern-mantel-zoom beheer.	are	685,00N		
143	<b>Bosplantsoen</b>				
143010	Werkpakket bosplantsoen-A.	are	10,00N		
143020	Werkpakket bosplantsoen-B.	are	5,00N		
143030	Werkpakket bosplantsoen-C.	are	130,00N		
144	<b>Struweel</b>				
144010	Werkpakket struweel.	are	195,00N		
145	<b>Braakliggend terrein</b>				
145010	Werkpakket braakliggend terrein.	are	9,25N		
2	<b>VERHARDINGEN</b>				
21	<b>GESLOTEN VERHARDINGEN</b>				
211	<b>Gesloten verharding-beton</b>				
211010	Werkpakket gesloten verharding-A.	m2	12.900,00N		
211020	Werkpakket gesloten verharding-C.	m2	195,00N		
212	<b>Gesloten verharding</b>				
212010	Werkpakket gesloten verharding-A.	m2	15.945,00N		
212020	Werkpakket gesloten verharding-B.	m2	18.030,00N		
212030	Werkpakket gesloten verharding-C.	m2	27.020,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
220010	Werkpakket elementenverharding-A.	m2	7.320,00N		
220020	Werkpakket elementenverharding-B.	m2	12.700,00N		
220030	Werkpakket elementenverharding-C.	m2	27.020,00N		
23	<b>HALFVERHARDINGEN</b>				
231	<b>Halfverharding-schelpen</b>				
231010	Werkpakket ongebonden schelpenverharding-A.	m2	625,00N		
232	<b>Halfverharding-grind</b>				
232010	Werkpakket ongebonden verharding-A.	m2	350,00N		
232020	Werkpakket ongebonden verharding-B.	m2	420,00N		
232030	Werkpakket ongebonden verharding-C.	m2	775,00N		
233	<b>Halfverharding-puin</b>				
233010	Werkpakket ongebonden verharding.	m2	6.620,00N		
24	<b>GROENE ELEMENTENVERHARDING</b>				
241010	Werkpakket groene elementenverharding.	m2	1.940,00N		
25	<b>OVERIGE VERHARDINGEN</b>				
251	<b>Kunstgras</b>				
2510	<u>Kunstgras speelveld</u>				
251010	Werkpakket kunstgras speelveld.	m2	165,00N		
252	<b>Vlonders</b>				
252010	Werkpakket vlonders-A.	m2	20,00N		
3	<b>TERREININRICHTING</b>				
31	<b>MEUBILAIR</b>				
311	<b>Picknickbanken</b>				
311010	Werkpakket picknickbanken.	st	41,00N		
312	<b>Zitbanken</b>				
312010	Werkpakket zitbanken.	st	40,00N		
313	<b>Zitranden</b>				
313010	Werkpakket zitranden.	m	60,00N		
314	<b>Tafels</b>				
314010	Werkpakket tafels.	st	2,00N		
32	<b>AFVALBAKKEN</b>				
321010	Werkpakket afvalbakken-A.	st	5,00N		
321020	Werkpakket afvalbakken-B.	st	14,00N		
33	<b>BOUWKUNDIGE ELEMENTEN</b>				
331	<b>Trappen</b>				
331010	Werkpakket trap-A.	st	2,00N		
331020	Werkpakket trap-B.	st	3,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331030	Werkpakket trap-C.	st	3,00N		
34	<b>HEKWERKEN EN POORTEN</b>				
341010	Werkpakket hekwerken.	m	10.600,00N		
35	<b>VERLICHTING</b>				
351010	Werkpakket verlichtingsobjecten.	st	32,00N		
4	<b>WATER EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN</b>				
41	<b>WATERGANGEN EN SLOTEN</b>				
411	<b>Sloot</b>				
411010	Werkpakket sloten.	m	1.700,00N		
42	<b>DUIKERS</b>				
421010	Reinigen duiker.	m	11,00N		
43	<b>OEVERS</b>				
431010	Werkpakket oevers.	are	250,00N		
44	<b>ECOLOGISCHE POELEN</b>				
441010	Werkpakket ecologische poelen.	are	8,00N		
5	<b>RIOLERING</b>				
51	<b>KOLKEN</b>				
511010	Werkpakket kolken.	st	315,00N		
52	<b>LIJNGOTEN</b>				
521010	Werkpakket lijngoten-A.	m	205,00N		
521020	Werkpakket lijngoten-B.	m	40,00N		
521030	Werkpakket lijngoten-C.	m	250,00N		
6	<b>AFVALBEHEERSING</b>				
61	<b>ZWERFAFVALBEHEERSING</b>				
611	<b>Zwerfafvalbeheersing op grasvelden</b>				
611010	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden-A.	are	230,00N		
611020	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden-B.	are	200,00N		
611030	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op grasvelden-C.	are	775,00N		
612	<b>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</b>				
612010	Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting-A.	are	28,00N		
612020	Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting-B.	are	40,00N		
612030	Werkpakket zwerfafvalbeheersing in beplanting-C.	are	2.230,00N		
613	<b>Zwerfafvalbeheersing op verharding</b>				
613010	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding-A.	are	390,00N		
613020	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding-B.	are	315,00N		
613030	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op verharding-C.	are	535,00N		
614	<b>Zwerfafvalbeheersing op trappen</b>				
614010	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op trappen-A.	st	2,00N		
614020	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op trappen-B.	st	3,00N		
614030	Werkpakket zwerfafvalbeheersing op trappen-C.	st	3,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	<b>NATUURLIJK AFVALBEHEERSING</b>				
621	<b>Natuurlijk afvalbeheersing op grasvelden</b>				
621010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-A.	week	52,00N		
621020	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-B.	week	52,00N		
621030	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-C.	week	52,00N		
622	<b>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</b>				
622010	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-A.	week	52,00N		
622020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-B.	week	52,00N		
622030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-C.	week	52,00N		
623	<b>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</b>				
623010	Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding-A.	are	390,00N		
623020	Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding-B.	are	315,00N		
623030	Werkpakket natuurlijk afvalbeheersing op verharding-C.	are	535,00N		
624	<b>Natuurlijk afvalbeheersing op trappen</b>				
624010	Beheersen natuurlijk afval-trappen-A.	week	52,00N		
624020	Beheersen natuurlijk afval-trappen-B.	week	52,00N		
624030	Beheersen natuurlijk afval-trappen-C.	week	52,00N		
63	<b>DRIJF- EN ZINKVUILBEHEERSING</b>				
631010	Werkpakket drijf- en zinkvuilbeheersing-C.	are	540,00N		
7	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
701	<b>GROENVOORZIENING</b>				
7011	<u>Overigen</u>				
701110	Opstellen snoeiplan.	EUR		N	
701120	Opstellen inboetplan van alle beplanting.	EUR		N	
701130	Opstellen revisiegegevens.	EUR		N	
702	<b>INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA</b>				
7021	<u>Inventariseren fauna</u>				
702110	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00N		
7022	<u>Inventariseren flora</u>				
702210	Inventariseren en registreren flora.	keer	1,00N		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				