

Bijlage V – Beeldkwaliteit groenvoorziening buiten



Inhoud

Inhoud.....	2
1. Groen-Beplanting	3
1.1 Groen-beplanting-onkruid.....	3
1.2 Groen-beplanting-heesters	4
1.3 Groen-beplanting-hagen	6
1.4 Groen-beplanting-bosplantsoen	7
2. Groen-gras.....	9
3. Groen-ruwgras	12
4. Bomen	13
5. Verharding.....	14
6. Reiniging.....	15
6.1 Reiniging zwerfafval.....	15
7. Water	18

1. Groen-Beplanting

1.1 Groen-beplanting-onkruid

Groen	beplanting-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 40% per 100m ²	bedekking > 40% per 100m ²	bedekking > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 10% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 25% per 100m ²	bedekking door resten > 25% per 100m ²	bedekking door resten > 25% per 100m ²
maximale hoogte 0 cm	maximale hoogte ≤ 10 cm	maximale hoogte ≤ 30 cm	maximale hoogte ≤ 50 cm	maximale hoogte > 50 cm
zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming ja

1.2 Groen-beplanting-heesters

Groen beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
 De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	 De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	 De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	 De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	 De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei > 40 cm per 100m ¹
maximale lengte overgroei 0 cm	maximale lengte overgroei ≤ 30 cm	maximale lengte overgroei ≤ 45 cm	maximale lengte overgroei ≤ 75 cm	maximale lengte overgroei > 75 cm

Groen				
beplanting-heesters-snoeibeeld				
A+	A	B	C	D
 Heesters vertonen geen snoeiachterstand. Er zijn geen holle heesters.	 Heesters vertonen weinig snoeiachterstand. Er zijn weinig holle heesters.	 Heesters vertonen in beperkte mate snoeiachterstand. Er zijn in beperkte mate holle heesters.	 Heesters vertonen redelijk veel snoeiachterstand. Er zijn redelijk veel holle heesters.	 Heesters vertonen veel snoeiachterstand. Er zijn veel holle heesters.
dode takken 0% per 100m ²	dode takken ≤ 1% per 100m ²	dode takken ≤ 5% per 100m ²	dode takken ≤ 10% per 100m ²	dode takken > 10% per 100m ²
lengte ongewenste scheuten en opslag 0 m per 100m ²	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 0,30 m per 100m ²	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 0,50 m per 100m ²	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 0,80 m per 100m ²	lengte ongewenste scheuten en opslag > 0,80 m per 100m ²
mate 'holle' heesters 0% per 100m ²	mate 'holle' heesters 0% per 100m ²	mate 'holle' heesters ≤ 2,5% per 100m ²	mate 'holle' heesters ≤ 5% per 100m ²	mate 'holle' heesters > 5% per 100m ²

1.3 Groen-beplanting-hagen

Groen beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
A+	A	B	C	D
 De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	 De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	 De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	 De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	 De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand.
gemiddelde lengte uitlopers 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers ≤ 20 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers ≤ 30 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers > 30 cm per 100m ¹
maximale lengte uitgroeiende uitlopers 0 cm	maximale lengte uitgroeiende uitlopers ≤ 30 cm	maximale lengte uitgroeiende uitlopers ≤ 40 cm	maximale lengte uitgroeiende uitlopers ≤ 50 cm	maximale lengte uitgroeiende uitlopers > 50 cm

1.4 Groen-beplanting-bosplantsoen

Groen	beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroei > 40 cm per 100m ¹
maximale lengte overgroei 0 cm	maximale lengte overgroei ≤ 30 cm	maximale lengte overgroei ≤ 45 cm	maximale lengte overgroei ≤ 75 cm	maximale lengte overgroei > 75 cm
takken in vrije doorgang nee	takken in vrije doorgang nee	takken in vrije doorgang nee	takken in vrije doorgang nee	takken in vrije doorgang ja

Groen				
beplanting-bosplantsoen-snoeibeeld				
A+	A	B	C	D
 Het bosplantsoen vertoont geen snoei- en/of dunningsachter stand.	 Het bosplantsoen vertoont weinig snoei- en/of dunningsachter stand.	 Het bosplantsoen vertoont in beperkte mate snoei- en/of dunningsachter stand.	 Het bosplantsoen vertoont redelijk veel snoei- en/of dunningsachter stand.	 Het bosplantsoen vertoont veel snoei- en/of dunningsachter stand.
dunningsachterstand 0% per 100m²	dunningsachterstand ≤ 5% per 100m²	dunningsachterstand ≤ 15% per 100m²	dunningsachterstand ≤ 25% per 100m²	dunningsachterstand > 25% per 100m²
lengte ongewenste scheuten en opslag 0 m	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 0,80 m	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 1,50 m	lengte ongewenste scheuten en opslag ≤ 2,50 m	lengte ongewenste scheuten en opslag > 2,50 m

2. Groen-gras

Groen				
gras-gazon-grashoogte				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel en komt niet overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.
hoogte gras ≤ 50 mm per per100 m ²	hoogte gras ≤ 50 mm per per100 m ²	hoogte gras ≤ 70 mm per per100 m ²	hoogte gras ≤ 70 mm per per100 m ²	hoogte gras > 70 mm per per100 m ²
hoogte na maaien ≥ 20 mm per 100 m ² ≤ 30 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 20 mm per 100 m ² ≤ 30 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 20 mm per 100 m ² ≤ 30 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 20 mm per 100 m ² ≤ 30 mm per 10 0 m ²	hoogte na maaien < 20 mm per 100 m ² > 30 mm per 100 m ²
hoogteverschil na maaien ≤ 5 mm per 100m ²	hoogteverschil na maaien ≤ 5 mm per 100m ²	hoogteverschil na maaien ≤ 5 mm per 100m ²	hoogteverschil na maaien ≤ 5 mm per 100m ²	hoogteverschil na maaien > 5 mm per 100m ²

Groen				
gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen				
A+	A	B	C	D
				
Grasvegetatie rondom obstakel of boom is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel of boom is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel of boom is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel of boom is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel of boom is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie gelijke hoogte	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie $\leq 1,5 \times$ zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie $\leq 2 \times$ zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie $\leq 3 \times$ zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie $> 3 \times$ zo hoog

Groen				
gras-overgroei randen verharding				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïend gras 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïend gras > 25 cm per 100m ¹
maximale lengte overgroeïend gras 0 cm	maximale lengte overgroeïend gras ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeïend gras ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeïend gras ≤ 40 cm	maximale lengte overgroeïend gras > 40 cm

3. Groen-ruwgras

Groen				
gras-ruw gras-grashoogte				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
hoogte gras ≤ 400 mm per 100m ²	hoogte gras ≤ 400 mm per 100m ²	hoogte gras ≤ 400 mm per 100m ²	hoogte gras ≤ 400 mm per 100m ²	hoogte gras > 400 mm per 100m ²
hoogte na maaien ≥ 50 mm per 100 m ² ≤ 100 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 50 mm per 100 m ² ≤ 100 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 50 mm per 100 m ² ≤ 100 mm per 100 m ²	hoogte na maaien ≥ 50 mm per 100 m ² ≤ 100 mm per 100 m ²	hoogte na maaien < 50 mm per 100 m ² > 100 mm per 100 m ²

4. Bomen

Groen		boom-opkroonhoogte wegtype 1-5 (erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen)		
A+	A	B	C	D
 Boom belemmert de vrije doorgang niet.	 Boom belemmert de vrije doorgang niet.	 Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	 Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	 Boom groeit over de weg en belemmert de vrije doorgang in ernstige mate.
jong hout in vrije doorgang nee	jong hout in vrije doorgang nee	jong hout in vrije doorgang ja	jong hout in vrije doorgang ja	jong hout in vrije doorgang ja
meerjarig hout in vrije doorgang nee	meerjarig hout in vrije doorgang nee	meerjarig hout in vrije doorgang nee	meerjarig hout in vrije doorgang nee	meerjarig hout in vrije doorgang ja
vrije doorrijhoogte ≥ 4,50 m	vrije doorrijhoogte ≥ 4,50 m	vrije doorrijhoogte ≥ 4,50 m	vrije doorrijhoogte ≥ 4,50 m	vrije doorrijhoogte < 4,50 m

5. Verharding

Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 2% per 100m ²	bedekking ≤ 4% per 100m ²	bedekking ≤ 8% per 100m ²	bedekking > 8% per 100m ²

6. Reiniging

6.1 Reiniging zwerfafval

Groen				
beplanting-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	grof zwerfafval (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²

Groen				
beplanting-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per m ²

Verharding	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per m ²

Verharding	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	grof zwerfafval (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²

Groen				
gras-gazon-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm) 0 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	fijn zwerfafval (1-10 cm) > 25 stuks per m ²

Groen				
gras-gazon-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²

7. Water

Water				
vegetatie in nat profiel				
A+	A	B	C	D
 Geen noemenswaardig e begroeiing binnen het nat profiel met waterbodembort elende planten. De water aan- en afvoer wordt nergens belemmerd.	 Enige begroeiing binnen het nat profiel met waterbodembort elende planten. De water aan- en afvoer wordt nergens belemmerd.	 Het nat profiel is deels begroeid met waterbodembort elende planten. De water aan- en afvoer wordt in geringe mate belemmerd maar nergens over de gehele breedte van het profiel.	 Het nat profiel is begroeid met uitgegroeide beplanting. De water aan- en afvoer wordt duidelijk zichtbaar belemmerd, waarbij peilverschillen zichtbaar zijn.	 Het nat profiel is begroeid met uitgegroeide beplanting. De water aan- en afvoer wordt duidelijk zichtbaar belemmerd, waarbij peilverschillen zichtbaar zijn.
bedekkingsgraad wateroppervlak ≤ 20% per 100m ²	bedekkingsgraad wateroppervlak ≤ 30% per 100m ²	bedekkingsgraad wateroppervlak ≤ 40% per 100m ²	bedekkingsgraad wateroppervlak ≤ 50% per 100m ²	bedekkingsgraad wateroppervlak > 50% per 100m ²
belemmering water aan- en afvoer 0% per 100m ²	belemmering water aan- en afvoer ≤ 5% per 100m ²	belemmering water aan- en afvoer ≤ 20% per 100m ²	belemmering water aan- en afvoer ≤ 40% per 100m ²	belemmering water aan- en afvoer > 40% per 100m ²
drijfslagen 0% per 100m ²	drijfslagen ≤ 10% per 100m ²	drijfslagen ≤ 30% per 100m ²	drijfslagen ≤ 50% per 100m ²	drijfslagen > 50% per 100m ²
houtachtige beplanting 0 per 100m ¹	houtachtige beplanting ≤ 5 % per 100m ¹	houtachtige beplanting ≤ 20 % per 100m ¹	houtachtige beplanting ≤ 50 % per 100m ¹	houtachtige beplanting > 50 % per 100m ¹
maximale breedte houtachtige beplanting ≤ 50 cm	maximale breedte houtachtige beplanting ≤ 100 cm	maximale breedte houtachtige beplanting ≤ 150 cm	maximale breedte houtachtige beplanting ≤ 200 cm	maximale breedte houtachtige beplanting > 200 cm