

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2022-09 incl. Nvl, 'Raamovereenkomst dagelijks en groot onderhoud elementenverhardingen en straatmeubilair 2023-2024

Directiemededelingen:

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:

- 720310, bestekspost is gewijzigd, de omschrijving van de afvalbak en de hoeveelheid resultaatsverplichting zijn aangepast.
- 720330, bestekspost is vervallen.
- 720340, bestekspost is gewijzigd, de omschrijving van de afvalbak is aangepast.
- 720350, bestekspost is gewijzigd, de omschrijving van de afvalbak is aangepast.
- 720360, bestekspost is toegevoegd.
- 720370, bestekspost is toegevoegd.
- 720380, bestekspost is toegevoegd.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
720310			Deze bestekspost is gewijzigd!				
720310	100899		Leveren afvalbak - Bammens Capitole 50L incl. tussenstrip Betreft: afvalbak van staal Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g. Type: Capitole Prestige Inhoud: ca. 50 liter Staander: stalen staander 1252 mm, verzinkt, inclusief betonvoet Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat inclusief tussenstrip Kleur: dennengroen (RAL 6009) Logo's: voorzien van tidyman logo Binnenbak: staal, verzinkt Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
				st			5,00 L
720330			Deze bestekspost is vervallen!				
720330	100899		Leveren afvalbak - Grijsen Constructo 50L Betreft: afvalbak van staal Fabrikaat: Grijsen park & straatdesign, o.g. Type: Constructo incl. betonvoet en vuurwerk afdekplaat Inhoud: 50 liter Staander: staal, verzinkt en gecoat Kleur staander: blank aluminium (RAL 9006) Voor- en achterpaneel: aluminium tranenplaat gecoat, voorzien van 4 gaten t.b.v. bevestiging reclame / sfeerplaatjes Kleur voor- en achterpaneel: zwartblauw (RAL 5004) Binnenbak: RVS Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
				st			5,00 L
720340			Deze bestekspost is gewijzigd!				
720340	100899		Leveren afvalbak - Grijsen Constructo 100L Betreft: afvalbak van staal Fabrikaat: Grijsen park & straatdesign, o.g. Type: Constructo 100 Bovenkap: 4 mm staal glad en 2 gladde zijpanelen: 2,5 mm staal, thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120 µ in RAL 9006 Inclusief RVS asbak in kap Inworpopening voorzien van inworpverkleiner (staafje) Voor- en achterpaneel: aluminium tranenplaat en tweelaags gepoedercoat 120 µ in RAL 5004, voorzien van pianoscharnier Beide zijkanten van het frame en het voorpaneel voorzien van 4 gaatjes t.b.v. bevestiging reclame / sfeerplaatjes Inclusief RVS binnenbak 100 liter Inclusief betonvoet en vuurwerk afdekplaat Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
				st			5,00 L
720350			Deze bestekspost is gewijzigd!				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
720350	100899		Leveren afvalbak - Grijsen Constructo 240L Betreft: afvalbak van staal Fabrikaat: Grijsen park & straatdesign, o.g. Type: Constructo 240 Bovenkap: 4 mm staal glad en 2 gladde zijpanelen: 2,5 mm staal, thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120 µ in RAL 9006 Inclusief RVS asbak in kap Inworpopening voorzien van inworpverkleiner (staafje) Voor- en achterpaneel: 2,5 mm staal noppenplaat, thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120 µ in RAL 5004, voorzien van pianoscharnier Beide zijkanten van het frame en het voorpaneel voorzien van 4 gaatjes t.b.v. bevestiging reclame / sfeerplaatjes Inclusief kunststof container 240 liter Inclusief betonvoet Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
				st			5,00 L
720360			Deze bestekspost is toegevoegd!				
720360	100899		Leveren afvalbak - Bammens Capitole 70L incl. tussenstrip Betreft: afvalbak van staal Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g. Type: Capitole Prestige L Inhoud: ca. 70 liter Staander: stalen staander 1252 mm, verzinkt, inclusief betonvoet Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat inclusief tussenstrip Kleur: dennengroen (RAL 6009) Logo's: voorzien van tidyman logo Binnenbak: aluminium Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
				st			5,00 L
720370			Deze bestekspost is gewijzigd!				
720370	100899		Leveren afvalbak - Bammens Capitole 50L incl. klep Betreft: afvalbak van staal Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g. Type: Capitole Prestige Inhoud: ca. 50 liter Staander: stalen staander 1252 mm, verzinkt, inclusief betonvoet Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat inclusief stank- en dierwerende klep Kleur: dennengroen (RAL 6009) Logo's: voorzien van tidyman logo Binnenbak: staal, verzinkt Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
				st			5,00 L
720380			Deze bestekspost is toegevoegd!				
720380	100899		Leveren afvalbak - Bammens Capitole 70L incl. klep Betreft: afvalbak van staal Fabrikaat: Koninklijke Bammens B.V., o.g. Type: Capitole Prestige L Inhoud: ca. 70 liter Staander: stalen staander 1252 mm, verzinkt, inclusief betonvoet Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat inclusief stank- en dierwerende klep Kleur: dennengroen (RAL 6009) Logo's: voorzien van tidyman logo Binnenbak: aluminium Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
				st			5,00 L