

Projectleiding namens de opdrachtgever

Gemeente Gouda
Afdeling Projecten Openbare Ruimte
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Uitgangspunt

Dit is bestek is gebaseerd op het Moederbestek van 11 januari 2022.

Besteknummer: 2022-10

Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van: 'Raamovereenkomst Omleidingen en evenementen 2023-2024' in de gemeente Gouda.

Opgesteld door: Buro CITE BV
Auteur: A. van Houdt
Projectleider: J. Blom
Versie: Definitief incl. NvI

Inhoudsopgave

| | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 1. Algemeen | 2 |
| 01 Opdrachtgever | 3 |
| 02 Directie | 3 |
| 03 Locatie | 3 |
| 04 Algemene beschrijving | 3 |
| 05 Tijdsbepaling | 3 |
| 06 Onderhoudstermijn | 4 |
| 07 Kwaliteitsborging | 4 |
| 08 Voertaal | 4 |
| 09 Afnameplicht | 4 |
| 2. Beschrijving | 5 |
| 2.1 Algemene gegevens | 5 |
| 01 Tekeningen | 6 |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen | 6 |
| 03 Bijlagen | 6 |
| 04 Betaald parkeren | 6 |
| 05 Werkterrein en precario | 6 |
| 06 RVV-ontheffing | 6 |
| 07 Werken in (verontreinigde) grond | 7 |
| 08 Social Return | 7 |
| 2.2 Nadere beschrijving | 8 |
| 1 Vorbereiding deelopdracht | 10 |
| 10 Opneming in voorbereiding op deelopdracht | 10 |
| 100 Vorbereiding deelopdracht | 10 |
| 101 Bijkomende werkzaamheden | 10 |
| 2 Afstemming en omgevingsmanagement | 12 |
| 21 Afstemming en omgevingsmanagement | 12 |
| 2100 <u>Communicatie en coördinatie evenementen</u> | 12 |
| 2101 <u>Coördinatie derden</u> | 12 |
| 2102 <u>Communicatie particulieren</u> | 13 |
| 3 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen | 14 |
| 31 Kunststof loopschotten | 14 |
| 32 Stalen rijplaten | 14 |
| 33 Boombescherming | 14 |
| 34 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen | 15 |
| 340 Algemene werkzaamheden | 15 |
| 341 Toepassen afzekhekken | 15 |
| 342 Toepassen geleidebaak + voet | 16 |
| 343 Toepassen verkeersborden | 16 |
| 344 Toepassen pijlborden | 16 |
| 345 Toepassen tekstborden | 16 |
| 346 Toepassen bouwhekken | 17 |
| 35 Tijdelijke maatregelen t.b.v. evenementen | 17 |
| 350 Fietsrekken | 17 |
| 351 Toepassen dranghekken | 18 |
| 36 Instellen tijdelijke parkeerverboden | 19 |
| 8 Werk van algemene aard | 20 |
| 84 Inzetten werknemers en materieel | 20 |
| 8400 <u>Inzetten werknemers</u> | 20 |
| 8401 <u>Inzetten materieel</u> | 21 |
| 86 Overige werkzaamheden van algemene aard | 22 |
| 87 Werkterrein | 22 |
| 870 Inrichten en opruimen werkterrein | 22 |

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9 | Staartposten | 24 |
| | 3. B e p a l i n g e n | 25 |
| 01 | Algemeen en administratief | 26 |
| 01 01 | Algemene bepalingen | 26 |
| 01 04 | Betalingsregelingen: risicoregeling | 26 |
| 01 06 | Betalingsregelingen: declaraties | 26 |
| 01 07 | Zekerheidstelling | 27 |
| 01 09 | Kabels en leidingen | 27 |
| 01 10 | Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen | 27 |
| 01 11 | Verband met andere werken | 28 |
| 01 12 | Maatregelen in het belang van het verkeer | 28 |
| 01 13 | Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn | 28 |
| 01 14 | Bouwstoffen | 29 |
| 01 16 | Verzekeringen | 29 |
| 01 18 | Bescherming te handhaven vegetatie | 30 |
| 01 19 | Arbeidsomstandigheden | 30 |
| 01 21 | RAW-raamovereenkomst | 30 |
| 01 22 | Te beschermen plant- en diersoorten | 31 |
| 01 26 | Inzet personen in het kader van Social Return | 31 |
| 01 27 | Algemene verplichtingen van partijen | 34 |
| 01 28 | Verantwoordelijkheden en bevoegdheden | 34 |
| 01 29 | Bescherming persoonsgegevens | 34 |
| 01 32 | Door de aannemer te verstrekken gegevens | 35 |
| 01 40 | Bepalingen t.a.v. geluidhinder | 35 |
| 62 | Tijdelijke verkeersmaatregelen | 36 |
| 62 1 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, algemeen | 36 |
| 62 12 | Eisen en uitvoering | 36 |
| 62 13 | Informatie-overdracht | 36 |
| 62 15 | Bijbehorende verplichtingen | 36 |

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een gemachtigde namens het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Gouda.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Gouda. De werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst kunnen plaatsvinden op elke locatie binnen het grondgebied van de gemeente Gouda.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opstellen verkeersmaatregelenplannen t.b.v. uitvoeringswerkzaamheden;
- Het toepassen van verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingen;
- Actief bijwonen van overleggen met betrekking tot evenementen;
- Coördineren en verzorgen ondersteunende werkzaamheden bij evenementen;
- Verzorgen nul- en eindopnames bij evenementen, inclusief het opstellen van processen verbaal van opnames;
- Verzorgen van opslagruimte voor divers materiaal van de gemeente Gouda.

Werkzaamheden die tot de scope van deze Raamovereenkomst behoren, worden gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst via deelopdrachten aan de Opdrachtnemer gegund.

De situatie kan zich voordoen dat werkzaamheden opgenomen in onderhavige overeenkomst, in een eerder afgesloten contract zijn opgenomen als (bijkomende) werkzaamheden. Ook is het mogelijk dat werkzaamheden opgenomen in onderhavige overeenkomst in een toekomstig af te sluiten contract als (bijkomende) werkzaamheden worden opgenomen. De onderhavige overeenkomst prevaleert in beide situaties niet ten aanzien van de met een derde partij aangegane of aan te gane overeenkomst. Opdrachtnemer van onderhavige overeenkomst heeft daarmee geen exclusief recht om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Indien een van beide situaties van toepassing is bepaalt Opdrachtgever onder welke overeenkomst de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal in genoemde situatie een bedrijfseconomische/technische afweging minimaal 2 keer per jaar maken

05 Tijdsbepaling

1. Looptijd

De initiële looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 24 maanden:

- a) startdatum: 01-01-2023.
- b) einddatum: 31-12-2024.

2. De Opdrachtgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de werking van de raamovereenkomst met maximaal 2 x 1 jaar te verlengen. Indien de Opdrachtgever daartoe overgaat, is de Opdrachtnemer verplicht daaraan gehoor te geven. De Opdrachtgever neemt een goede eindscore van de past-performance meting mee in zijn afweging om de raamovereenkomst te verlengen. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de opdrachtgever uitsluitel geven of de raamovereenkomst zal worden verlengd.

3. Werktijden

De Opdrachtnemer dient de directie te melden wanneer hij buiten de reguliere werktijden werkzaamheden gaat verrichten. De reguliere werktijden zijn als volgt:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;

Indien de Opdrachtnemer voor bijkomende werkzaamheden zoals het plaatsen, dan wel opdraaien van de verkeersmaatregelen, af moet wijken van de aangegeven reguliere werktijden dient de Opdrachtnemer dit te melden bij de directie. Het is de Opdrachtnemer toegestaan om op maandag t/m vrijdag tussen 06:00 en 07:00 's ochtends en tussen 19:00 en 22:00 's avonds de werkzaamheden enkel ter kennisgeving bij de directie te melden.

Op maandag t/m vrijdag voor 06:00 'sochtends en na 22:00 's avonds, op zaterdag voor 09:00 's ochtends en na 17:00 's avonds en op zon- en feestdagen dient de Opdrachtnemer is het de Opdrachtnemer niet toegestaan op zonder toestemming van de directie werkzaamheden uit te voeren.

4. Korting te late oplevering van deelopdracht

De korting wegens te late oplevering van de deelopdracht als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV

PAR

2012 bedraagt €250,00 per dag.

- 06 Onderhoudstermijn**
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
- 07 Kwaliteitsborging**
Van de aannemer wordt per deelopdracht een kwaliteitsplan voor de uit te voeren werkzaamheden uit deze Raamovereenkomst verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
- 08 Voertaal**
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.
- 09 Afnameplicht**
Deze raamovereenkomst heeft geen afnamegarantie.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen werktekeningen. De Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht een of meerdere overzichtstekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. De aannemer dient op basis van deze overzichtstekeningen werktekeningen op te stellen. E.e.a. conform artikel 01.21.05 lid 06 uit deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

Deze werktekeningen worden geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofdafmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld, zijn gemaakt ten opzichte van vaste objecten of gemaakt in RD-coördinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dxf-formaat.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Inschrijfbijlet
Inschrijfstaat
RSX-bestand inschrijfstaat

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bijlage 01 | V&G-plan ontwerpfase |
| Bijlage 02 | Aannemersexemplaar CAR-polis |
| Bijlage 03 | Formulier registratie kentekens t.b.v. handhaving tijdelijke parkeerverboden |
| Bijlage 04 | Begrippenlijst |
| Bijlage 05 | Ster- en overige evenementen gemeente Gouda |
| Bijlage 06 | meedraaiboek Gouda bij Kaarslicht |
| Bijlage 07 | Werkinstructie gebruik bodemkwaliteitskaart |
| Bijlage 08 | Tijdelijk verkeersverbod detail U-10SM-01-01 |
| Bijlage 09 | Stroomschema VKM evenementen |

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

| | |
|------------|--------------------------------------------------|
| Bijlage 10 | Voorbeeld Past Performance-formulier voor werken |
| Bijlage 11 | Inventarisatie materialen opslag gemeente Gouda |

04 Betaald parkeren

In en rond de binnenstad geldt betaald parkeren. Werknemers van de aannemer die hier hun auto willen parkeren dienen hiervoor een uur- of dagkaart te kopen bij de parkeerautomaat.

05 Werkterrein en precario

Werkterrein

Onder werkterrein zoals genoemd in lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt verstaan het deel van de gemeentelijke openbare ruimte waarin de aannemer de werkzaamheden uitvoert. Onder werkterrein valt ook de benodigde werkruimte voor het materieel en materiaal (dagvoorraad) dat de aannemer op dat moment daadwerkelijk nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Precario

Voor het gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte anders dan als werkterrein is de aannemer precario verschuldigd zoals bedoeld in lid 3c uit § 6 van de UAV 2012. Het gaat hierbij om het gebruik van de openbare ruimte als plaats voor keten, opslag en als opstelruimte voor vast en rollend materieel. Conform lid 2 uit § 15 van de UAV 2012 wijst de directie deze ruimte, na overleg met de aannemer, aan. In afwijking van lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt deze ruimte echter niet beschouwd als werkterrein waarover de aannemer de kosteloze beschikking heeft.

De tarieven waarmee de aannemer rekening moet houden bij zijn inschrijving zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende Verordening precariobelasting van de gemeente Gouda.

In artikel 01.01.13 van deel 3 van dit bestek zijn aanvullende verplichtingen van de aannemer opgenomen met betrekking tot precario.

06 RVV-ontheffing

Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig. De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij het Frontoffice Bouwen. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.gouda.nl.

07 Werken in (verontreinigde) grond

Bij (graaf)werkzaamheden in de bodem binnen de gemeente Gouda is de kans aanwezig dat deze uitgevoerd moeten worden in verontreinigde grond. Zowel bij werkzaamheden in schone grond als in verontreinigde grond dient het uitgangspunt te zijn dat de uitkomende grond, zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de ontgraving. Voor het werken in verontreinigde grond gelden t.a.v. de op te nemen/toe te passen arbeidshygiënische veiligheidsmaatregelen de volgende uitgangspunten:

Werkwijze: Omdat het veelal niet mogelijk is om bij de kleine graafwerkzaamheden vooraf onderzoek te doen naar de kwaliteit van de te ontgraven grond, dient de aannemer uit te gaan van hieronder aangegeven veiligheidsklasse.

- Veiligheidsklasse Binnenstad Gouda
Diepte (bovengrond) 0,0 - 0,5 meter onder maaiveld - Basis hygiëne
Diepte (bovengrond) 0,5 - 2,0 meter onder maaiveld - Oranje niet vluchtig
- Veiligheidsklasse overige wijken/gebieden
Diepte (bovengrond) 0,0 - 0,5 meter onder maaiveld - Basis hygiëne
Diepte (bovengrond) 0,5 - 2,0 meter onder maaiveld - Basis hygiëne

08 Social Return

Oprachtgever vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt werkzoekenden met een uitkering, die vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, deze kans. Voor deze aanbesteding geldt dat de Opdrachtnemer Social Return (SR) dient toe te passen ter hoogte van 2% van de geraamde waarde van de Overeenkomst.

Omdat het een Raamovereenkomst betreft en het dus niet bekend is voor welk bedrag per contractjaar daadwerkelijk aan Opdrachten wordt verstrekt, zal voor het tweede en eventuele derde en vierde contractjaar de SR verplichting worden bijgesteld op basis van de daadwerkelijk verstrekte Opdrachten in de voorgaande contractjaren.

Voor het bepalen van de Social Return verplichting wordt uitgegaan van een door Oprachtgever ingeschatte gemiddelde Opdrachtwaarde per jaar. Aan dit bedrag kan, behalve voor het bepalen van de Social Return-verplichtingen, op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De wijze waarop de Social Return verplichting wordt bepaald is hierna uiteengezet.

Verklaring afkortingen

- " SR1,2,3,4 = Social Return verplichting in het eerste, tweede en eventuele derde en vierde contractjaar
- " I = door Oprachtgever ingeschatte gemiddelde contractwaarde/jaar
- " C1,2,3 = verstrekte Opdrachten in contractjaar 1,2 en eventueel 3

Vaststelling SR verplichting

SR verplichting wordt per contractjaar als volgt vastgesteld:

- " $SR1 = 0,02 * I$
- " $SR2 = (0,02 * (C1 + I)) - SR1$
- " $SR3 = (0,02 * (C1 + C2 + I)) - SR1 - SR2$
- " $SR4 = (0,02 * (C1 + C2 + C3 + I)) - SR1 - SR2 - SR3$

Voorbeeld

Voorbeeld waarbij: I = 1.000.000; C1 = 800.000; C2 = 1.400.000; C3 = 400.000

- " $SR1 = 0,02 * 1.000.000 = € 20.000$
- " $SR2 = (0,02 * (800.000 + 1.000.000)) = 32.000 - 20.000 = € 12.000$
- " $SR3 = (0,02 * (800.000 + 1.400.000 + 1.000.000)) = 64.000 - 20.000 - 12.000 = € 32.000$
- " $SR4 = (0,02 * (800.000 + 1.400.000 + 400.000 + 1.000.000)) = 72.000 - 20.000 - 12.000 - 32.000 = € 8.000$

Na afloop van het tweede of eventuele derde en vierde contractjaar zal, omdat de waarde van het laatste contractjaar vooraf niet bekend is, de Social Return verplichting zeer waarschijnlijk niet precies overeenkomen met de theoretische Social Return verplichting. In het voorbeeld zou de contractwaarde precies € 1.000.000 moeten bedragen. Het verschil in opgelegde en de vooraf berekende Social Return verplichting, wordt niet verrekend.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 1 | | | Vorbereiding deelopdracht | | | |
| 10 | | | Opneming in voorbereiding op deelopdracht | | | |
| 100 | | | Vorbereiding deelopdracht De aannemer dient (verkeers)plannen (omleidings/werk)tekeningen voor werkzaamheden t.b.v. gemeentelijke projecten en evenementen op te stellen. Plannen en tekeningen t.b.v. gemeentelijke projecten en evenementen dienen door de directie bij de aannemer van deze RAW-raamovereenkomst aangevraagd te worden. De kosten voor het opstellen van deze stukken dient de aannemer te verrekenen op bestekspostnr. 100020 . Het omleidingsplan dient conform CROW-publicatie 96b "Werk in uitvoering" te worden opgesteld. Nadat de aannemer het omleidingsplan heeft opgesteld, dient de aannemer de omleidingsroute uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan te vragen bij de gemeente Gouda via www.gouda.nl/verkeersmaatregelen . Toepassen van de maatregelen beschreven in het omleidingsplan volgens toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep 3 . | | | |
| 100010 | 100799 | | Offreren deelopdracht Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking van een deelopdracht Werkzaamheden: - opnemen werk deelopdracht volgens opgave c.q. overzichtstekening directie; - werk splitsen in besteksposten volgens deze RAW-raamovereenkomst; - per bestekspost hoeveelheden bepalen; - per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de RAW-raamovereenkomst voorkomen; - opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht; - in overleg treden met directie omtrent concept offerte; - na overleg uitbrengen definitieve offerte. | st | 165,00 | F |
| 100020 | 100799 | | Opstellen plannen en tekeningen Betreft: opstellen plannen en tekeningen door aannemer t.b.v. de te offreren deelopdracht als bedoeld in bestekspostnr. 100010 . E.e.a. volgens de opgave c.q. overzichtstekening van de directie. Incl. de benodigde overleggen. Digitale ondergrond beschikbaar Tekeningen aanleveren op schaal 1:500 Formaat van de tekeningen: A0 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen analoog en digitaal in .pdf aanleveren Aantal afdrucken per tekening: 5 De tekeningen dienen door de aannemer ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend. E.e.a. conform artikel 62.12.01 uit deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst. Het is de aannemer niet toegestaan de werkzaamheden te starten, voordat de omleidingsmaatregelen door de gemeente zijn goedgekeurd. | uur | 920,00 | F |
| 101 | | | Bijkomende werkzaamheden | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 101010 | 100799 | | Doen van KLIC-melding | st | 10,00 | F |
| | | | Betreft: opvragen van kabel- en leiding informatie d.m.v. | | | |
| | | | KLIC-melding. | | | |
| | | | E.e.a. conform artikel 01.09.02 uit deel 3 van deze | | | |
| | | | RAW-raamovereenkomst. | | | |
| 101020 | 100799 | | Aanvraag vergunningen. | keer | 10,00 | F |
| | | | Betreft: aanvragen van de benodigde vergunningen en/of | | | |
| | | | doen van meldingen t.b.v. het uitvoeren van (eigen) | | | |
| | | | werkzaamheden beschreven in deze | | | |
| | | | RAW-raamovereenkomst. | | | |
| | | | E.e.a. conform het bepaalde in artikel 01.10 uit deel 3 | | | |
| | | | van deze RAW-raamovereenkomst. | | | |
| | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 2 | | | Afstemming en omgevingsmanagement | | | |
| 21 | | | Afstemming en omgevingsmanagement | | | |
| 2100 | | | <u>Communicatie en coördinatie evenementen</u> Betreft: communicatie en coördinatie werkzaamheden rondom evenementen. Toepassen benodigde tijdelijke maatregelen en voorzieningen bij evenementen volgens toepasselijke besteksposten in bestekspostgroep <u>3</u> | | | |
| 210010 | 100899 | | Bijwonen overleggen m.b.t. evenementen. Betreft: overleg met opdrachtgever en overige belanghebbenden om werkzaamheden bij en rondom evenementen te bespreken. Doel van deze overleggen is het maken van werkafspraken met alle partijen. De aannemer dient de gemaakte afspraken ter kennisgeving terug te koppelen aan de directie. | uur | 80,00 | F |
| 210020 | 100899 | | Coördinatie werkzaamheden evenementen. Betreft: het coördineren van de door derden uit te voeren werkzaamheden bij en rondom evenementen conform de gemaakte werkafspraken uit overleggen volgens bestekspostnr. <u>210010</u> . | uur | 72,00 | F |
| 210040 | 100899 | | Opnemen bestaande toestand openbare ruimte. Betreft: verzorgen van een globale visuele voor- en eindopnames van de openbare ruimte rondom evenementen. Incl. verzorgen van proces-verbaal (incl. ondersteuning met foto's) van de opnames. De visuele opnames van verhardingen dienen uitgevoerd te worden conform de CROW publicatie 146a. Op te nemen terreinen en objecten: verhardingen, straatmeubilair, groenvoorzieningen en alle andere aanwezige objecten in de openbare ruimte rondom evenementen. E.e.a. op aanwijzing van directie. Het opnemen moet uitgevoerd worden door: een CROW gecertificeerde visueel inspecteur wegen. De visuele opnames dienen in een rapport vastgelegd te worden, waarin minimaal het volgende is opgenomen: - bestaande gebreken/onvolkomenheden, die in een object met het blote oog waarneembaar zijn; - Omschrijving van geconstateerde gebreken/onvolkomenheden incl. ondersteuning door foto's; - indien geen gebreken worden waargenomen, volstaat een vermelding. De rapportage dient door de aannemer binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennisgeving bij de directie te worden ingediend. | are | 15.600,00 | F |
| 2101 | | | <u>Coördinatie derden</u> Betreft: communicatie en coördinatie werkzaamheden van derden m.u.v. werkzaamheden rondom evenementen. | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 210110 | 100899 | | Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden. Betreft het coördineren en afstemmen van de door derden uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig het gestelde in deel 3, artikel 01.11.01 van deze RAW-raamovereenkomst door middel van: - het houden van een startoverleg met alle partijen voorafgaand aan start van de uitvoering; - het houden van periodieke overleggen met alle partijen (elke 4 weken een overleg). Doel van deze overleggen is het maken van werkafspraken met alle partijen. | uur | 40,00 | F |
| 2102 | | | <u>Communicatie particulieren</u> Conform bepaling 62.13.03 uit deel 3 van dit bestek verzorgd de opdrachtgever de eerste algemene bekendmaking richting de bewoners. Indien gewenst door opdrachtgever zal de aannemer vervolgens een (gedetailleerde) informatiebrief sturen met daarin meer informatie over planning, afsluitingen en de uit te voeren werkzaamheden richting de eigenaren / gebruikers / aanwonende, bedrijven en dienstverlenende instanties. | | | |
| 210210 | 101199 | | In kennis stellen van eigenaren/ gebruikers/ aanwonenden. Betreft: het vooraf schriftelijk informeren van de eigenaren/ gebruikers; aanwonenden; bedrijven en dienstverlenende instanties over de uit te voeren werkzaamheden. Het informeren dient door de aannemer uitgevoerd te worden, waarbij de aannemer rekening dient te houden met: - informeren van 100 eigenaren/ gebruikers; aanwonenden; bedrijven en dienstverlenende instanties per opdracht - opstellen van de informatiebrieven - huis-aan-huis bezorgen van de opgestelde brieven | keer | 25,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 3 | | | Tijdelijke maatregelen en voorzieningen | | | |
| 31 | | | Kunststof loopschotten | | | |
| 310010 | 101416 | | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). Betreft: kunststof loopplaten Met materiaal van de aannemer. 1. Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen en/of panden. .1. Enkele rij in lengterichting van de looprichting .1.6. Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 20 mm dik | m | 50,00 | F |
| 310020 | 101426 | | In stand houden platen of schotten (voetgangers). Betreft: kunststof loopplaten Onder instandhouden kunststof platen is tevens het verplaatsen van de kunststof platen binnen het werkvak-/terrein begrepen. 1. Platen of schotten, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 310010 | m*d | 1.400,00 | F |
| 310030 | 101436 | | Verwijderen platen of schotten (voetgangers). Betreft: kunststof loopplaten 1. Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 310010 | m | 50,00 | F |
| 32 | | | Stalen rijplaten | | | |
| 320010 | 101412 | | Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: stalen rijplaten Met materiaal van de aannemer. 2. Rijplatenbaan ten behoeve van: transport middels vrachtwagens over onverharde of onvoldoende verharde stroken. .1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik | m | 50,00 | F |
| 320020 | 101422 | | In stand houden rijplatenbaan. Betreft: stalen rijplaten Onder instandhouden rijplaten is tevens het verplaatsen van rijplaten binnen het werkvak-/terrein begrepen. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 320010 | m*d | 2.100,00 | F |
| 320040 | 101432 | | Verwijderen rijplatenbaan. Betreft: stalen rijplaten 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 320010 | m | 50,00 | F |
| 33 | | | Boombescherming | | | |
| 330010 | 101603 | | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Met materiaal van de aannemer. 1. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m .1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m .3. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm .1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm | st | 10,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 330020 | 101603 | 2. 1. 3. 1. | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Met materiaal van de aannemer. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm | st | 10,00 | F |
| 330030 | 101603 | 9. 1. 3. 1. | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Met materiaal van de aannemer. Stamdiameter boom: ca. 0,5 m of meer Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.75 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainbuis ø80 mm | st | 10,00 | F |
| 330040 | 101699 | | Instandhouden stamommanteling. Stamommanteling aangebracht volgens bestekspostnr. 330010 , 330020 en 330030 . Voor verrekening zie: Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijke toegepaste stuks en met daadwerkelijke toegepaste tijdsduur in dagen. Met materiaal van de aannemer. | st*d | 210,00 | F |
| 330050 | 101699 | | Verwijderen stamommanteling. Stamommanteling aangebracht volgens bestekspostnr. 330010 , 330020 en 330030 . | st | 30,00 | F |
| 34 | | | Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen | | | |
| 340 | | | Algemene werkzaamheden | | | |
| 340010 | 620299 | | Aan- en afvoer materialen. Betreft: aan- en afvoer van materialen van de aannemer benodigde voor het toepassen van de omleidingen. Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is. | keer | 300,00 | F |
| 340090 | 620299 | | Aanbrengen belettering tekst en pijlborden Betreft het aanbrengen van belettering op de benodigde tekst/pijl borden conform de volgens bestekspost 100020 opgestelde plannen en tekeningen. | keer | 1.950,00 | F |
| 341 | | | Toepassen afzethekken Het aan- en afvoeren van afzethekken worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen. | | | |
| 341010 | 620299 | | Aanbrengen afzethek Lengte hekken 2,50 m, rood/wit geblokt. retro-reflecterend, hek voorzien van 2 A-frame's. Materiaal ter keuze van de aannemer. | st | 650,00 | F |
| 341020 | 620299 | | In stand houden afzethek; huur & onderhoud. Betreft: huur en onderhoud van afzethekken. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 9.000,00 | F |
| 341030 | 620299 | | Verwijderen afzethek Afzethekken aangebracht volgens bestekspostnr. 341010 . | st | 650,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 342 | | | Toepassen geleidebaak + voet Het aan- en afvoeren van de geleidebaak en voet wordt verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen. | | | |
| 342010 | 620299 | | Aanbrengen geleidebaken + voet Geleidebaken rood-wit -dubbelzijdig met baakvoet. | st | 1.750,00 | F |
| 342020 | 620299 | | In stand houden geleidebaak + voet; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van geleidebaken incl. voet. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 24.000,00 | F |
| 342030 | 620299 | | Verwijderen geleidebaken + voet Geleidebaken en voet aangebracht volgens bestekspostnr. 342010 . | st | 1.750,00 | F |
| 343 | | | Toepassen verkeersborden Het aan- en afvoeren van de verkeersborden worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen. | | | |
| 343010 | 620299 | | Aanbrengen verkeersborden Betreft: aanbrengen verkeersbord incl. verkeersbordpaal, totale lengte 3,60 m. Verkeersbord, afmetingen volgens type 1. Retroflecterend, klasse III. | st | 1.500,00 | F |
| 343020 | 620299 | | In stand houden verkeersbord; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van regulier verkeersbord incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 21.450,00 | F |
| 343030 | 620299 | | Verwijderen verkeersborden Verkeersborden aangebracht volgens bestekspostnr. 343010 . | st | 1.500,00 | F |
| 344 | | | Toepassen pijlborden Het aan- en afvoeren van de pijlborden worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen. | | | |
| 344010 | 620299 | | Aanbrengen pijlborden Betreft: aanbrengen pijlbord incl. verkeersbordpaal, totale lengte 3,60 m. Pijlbord: zwarte pijl op gele achtergrond. Retroflecterend, klasse III. | st | 2.000,00 | F |
| 344020 | 620299 | | In stand houden pijlbord; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van pijlbord incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 27.050,00 | F |
| 344030 | 620299 | | Verwijderen pijlborden Pijlborden aangebracht volgens bestekspostnr. 344010 . | st | 2.000,00 | F |
| 345 | | | Toepassen tekstborden Het aan- en afvoeren van de tekstborden worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen. | | | |
| 345010 | 620299 | | Aanbrengen tekstborden Betreft: aanbrengen tekstbord incl. verkeersbordpaal, totale lengte 4,30 m. Tekstbord: zwarte tekst op gele achtergrond. Tekst volgens deelopdracht. Inzake (voor)aankondiging werk of aangeven begin omleiding. Retroflecterend, klasse III. | st | 1.800,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 345020 | 620299 | | Aanbrengen tekstborden stremming rijverkeer Betreft: aanbrengen tekstbord incl. verkeersbordpaal, totale lengte 4,30 m. Tekstbord: zwarte tekst op gele achtergrond. Tekst "Doorgaand rijverkeer gestremd". Retroflecterend, klasse III. | st | 100,00 | F |
| 345030 | 620299 | | In stand houden tekstbord; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van tekstbord incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 26.350,00 | F |
| 345040 | 620299 | | In stand houden tekstbord; stremming rijverkeer Betreft: huur en onderhoud van tekstbord incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 1.200,00 | F |
| 345050 | 620299 | | Verwijderen tekstborden Tekstborden aangebracht volgens bestekspostnr. 345010 en 345020 . | st | 1.900,00 | F |
| 346 | | | Toepassen bouwhekken Het aan- en afvoeren van de bouwhekken worden verrekend volgens bestekspost 340010 en is dus geen onderdeel van aanbrengen/verwijderen. | | | |
| 346010 | 620299 | | Aanbrengen bouwhekken Betreft: aanbrengen bouwhekken incl. voet Gegalvaniseerd stalen hekken, hoogte 2,00 m, lengte hek-element 3,50 m, voorzien van kunststof voeten. | st | 650,00 | F |
| 346020 | 620299 | | In stand houden bouwhek; huur & onderhoud Betreft: huur en onderhoud van bouwhekken incl. voet. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 9.100,00 | F |
| 346030 | 620299 | | Verwijderen bouwhekken Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr. 346010 . | st | 650,00 | F |
| 35 | | | Tijdelijke maatregelen t.b.v. evenementen | | | |
| 350 | | | Fietsrekken | | | |
| 350010 | 620299 | | Aan- en afvoer tijdelijke fietsrekken. Betreft: aan- en afvoer tijdelijke fietsrekken. Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is. | keer | 15,00 | F |
| 350020 | 620299 | | Aanbrengen fietsrekken Fietsrekken geschikt voor minimaal 8 fietsen per fietsrek. | st | 20,00 | F |
| 350030 | 620299 | | Toepassen tijdelijk fietsrekken. Betreft: instandhouden en tijdens gebruik eventueel verplaatsen van tijdelijke fietsrekken. Incl. huurkosten van fietsrekken. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 140,00 | F |
| 350040 | 620299 | | Verwijderen fietsrekken Fietsrekken aangebracht volgens bestekspostnr. 350010 . | st | 20,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | | |
| 350050 | 100899 | | Verplaatsen fietsrekken - zonder betonvoet Betreft: tijdelijk verplaatsen stalen fietsrek t.b.v. evenementen. Incl. (de)monteren bevestigingsmateriaal Fietsrek van staal zonder betonvoet, incl. bevestiging aan bestrating Afmeting: ca. 1600x460x895 mm Fietsparkeervoorziening loshalen van bestrating en wederom herplaatsen binnen een afstand van max. 250 m. Incl. kosten voor transport, laden en lossen. | st | 40,00 | F | | |
| 350060 | 100899 | | Verplaatsen fietsrekken- met betonvoet Betreft: tijdelijk verplaatsen stalen fietsrek t.b.v. evenementen. Incl. benodigde grondwerk Fietsrek van staal incl. betonvoeten 300x400x300 mm Afmeting: 2250x785x1110 mm Fietsrek opnemen uit bestrating en wederom herplaatsen binnen een afstand van max. 250 m. Incl. kosten voor transport, laden en lossen. Ondergrond: zand Incl. aanwerken bestrating. Ontstane gaten op de vaste locatie opvullen met zand en gaten dichten met betontegel, gaten op de tijdelijke locatie opvullen met zand en dichten met originele verharding. Betontegel 30x30x7 cm Straatzand | st m3 | 40,00 | F | 40,00 12,00 | L L |
| 350070 | 100899 | | Verplaatsen fietsleunhekken - met 2 betonvoeten Betreft: tijdelijk verplaatsen stalen fietsrek t.b.v. evenementen. Incl. benodigde grondwerk Fietsleunhek van staal incl. 2 betonvoeten 300x400x300 mm Afmeting: 900x400x850 mm Fietsleunhek opnemen uit bestrating en en wederom herplaatsen binnen een afstand van max. 250 m. Incl. kosten voor transport, laden en lossen. Ondergrond: zand Incl. aanwerken bestrating. Ontstane gaten op de vaste locatie opvullen met zand en gaten dichten met betontegel, gaten op de tijdelijke locatie opvullen met zand en dichten met originele verharding. Betontegel 30x30x7 cm Straatzand | st m3 | 40,00 | F | 80,00 24,00 | L L |
| 351 | | | Toepassen dranghekken | | | | | |
| 351010 | 620299 | | Aan- en afvoer tijdelijke dranghekken. Betreft: aan- en afvoer tijdelijke dranghekken van aannemer. Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is. | keer | 25,00 | F | | |
| 351020 | 620299 | | Aanbrengen dranghekken Stalen dranghekken, onderling koppelbaar zonder extra bevestigingen, lengte 2,50 m, hoogte ca. 1,10 m | st | 500,00 | F | | |
| 351030 | 620299 | | In stand houden tijdelijke dranghekken. Betreft: instandhouden en tijdens gebruik eventueel verplaatsen van tijdelijke dranghekken Incl. huurkosten van dranghekken. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 2.200,00 | F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 351040 | 620299 | | Verwijderen dranghekken Dranghekken aangebracht volgens bestekspostnr. 351010 . | st | 500,00 | F |
| 36 | | | Instellen tijdelijke parkeerverboden | | | |
| 360510 | 620299 | | Aan- en afvoer verkeerboden parkeerverbod Betreft: aan- en afvoer verkeersborden parkeerverbod van aannemer. Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is. | keer | 60,00 | F |
| 360520 | 620299 | | Aanbrengen tijdelijke parkeerverboden Betreft het instellen van parkeerverboden t.b.v. evenementen d.m.v. het plaatsen van bebording incl. verkeersbordpaal, totale lengte 4,30 m. De borden minstens 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen. De maatvoering en opbouw van het verkeersbord, de onderborden en het gele achtergrondbord moeten zijn gebaseerd op het Regelement verkeerstekens (RVV 1990) en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en CROW publicatie 96b. Een voorbeeld van de inrichting van het bord conform bijlage 8 'Tijdelijk verkeersverbod detail U-10SM-01-01'. Aannemer dient gelijktijdig aan het plaatsen van de borden de kentekens op te nemen van de dan aanwezige voertuigen conform bijlage 04 'Formulier registratie kentekens' en dit formulier mailen naar wagsleopteam@gouda.nl. | st | 90,00 | F |
| 360530 | 620299 | | In stand houden parkeerverboden Betreft: huur en onderhoud van parkeerverboden, incl. verkeersbordpaal. Eenheid in stuks x dag. | st*d | 1.890,00 | F |
| 360540 | 620299 | | Verwijderen parkeerverboden Parkeerverboden aangebracht volgens bestekspostnr. 360520 . | st | 90,00 | F |
| 360550 | 620299 | | Aanpassen belettering parkeerverboden Betreft: het aanpassen van belettering op verkeersborden t.b.v. het instellen van tijdelijke parkeerverboden. De maatvoering en opbouw van het verkeersbord, de onderborden en het gele achtergrondbord moeten zijn gebaseerd op het Regelement verkeerstekens (RVV 1990) en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en CROW publicatie 96b. Een voorbeeld van de inrichting van het bord conform bijlage 8 'Tijdelijk verkeersverbod detail U-10SM-01-01'. | keer | 90,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 8 | | | Werk van algemene aard | | | |
| 84 | | | Inzetten werknemers en materieel | | | |
| 8400 | | | <u>Inzetten werknemers</u> | | | |
| 840010 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering werknemers aannemer bij de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 08.00 uur en 17:00 uur en minimaal 4 uur aaneensluitend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:Verkeersregelaar in het bezit van het certificaat 'Verkeersregelaar' conform de BRL9101 Verkeersregelaar dient te beschikken over: - veiligheidskleding - communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon. | uur | 2.800,00 | F |
| 840020 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering werknemers aannemer bij de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 17.00 uur en 22:00 uur en minimaal 4 uur aaneensluitend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:Verkeersregelaar in het bezit van het certificaat 'Verkeersregelaar' conform de BRL9101 Verkeersregelaar dient te beschikken over: - veiligheidskleding - communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon. | uur | 32,00 | F |
| 840030 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft: verkeersregelaar t.b.v. geleiding verkeer en alarmering werknemers aannemer bij de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst in de nachturen, weekenden en op feestdagen en minimaal 4 uur aaneensluitend: - maandag t/m vrijdag tussen 22:00 uur en 08:00 uur - zaterdag en zondag gehele dag, avond en nacht - op officiële feestdagen in Nederland vastgesteld volgens www.rijksoverheid.nl . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:Verkeersregelaar in het bezit van het certificaat 'Verkeersregelaar' conform de BRL9101 Verkeersregelaar dient te beschikken over: - veiligheidskleding - communicatiemiddelen, zoals portofoon / mobiele telefoon. | uur | 32,00 | F |
| 840040 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft: projectleider t.b.v. werkzaamheden evenementen ondersteuning. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:projectleider | uur | 40,00 | F |
| 840050 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft: werkvoorbereider t.b.v. werkzaamheden evenementen ondersteuning. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: werkvoorbereider | uur | 120,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 840060 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft: servicemedewerker verkeersmaatregelen t.b.v. het plaatsen, op-/afdraaien en verwijderen van verkeersmaatregelen t.b.v. omleidingen uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 08.00 uur en 17:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Servicemedewerker verkeersmaatregelen in het bezit van het certificaat 'Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen' conform de BRL9101 Servicemedewerker verkeersmaatregelen dient te beschikken over: - persoonlijke beschermingsmiddelen. | uur | 800,00 | F |
| 840070 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft: servicemedewerker verkeersmaatregelen t.b.v. het plaatsen, op-/afdraaien en verwijderen van verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst op werkdagen tussen 17.00 uur en 22:00 uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Servicemedewerker verkeersmaatregelen in het bezit van het certificaat 'Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen' conform de BRL9101 Servicemedewerker verkeersmaatregelen dient te beschikken over: - persoonlijke beschermingsmiddelen. | uur | 160,00 | F |
| 840080 | 100501 | | Inzetten van werknemer. Betreft: servicemedewerker verkeersmaatregelen t.b.v. het plaatsen, op-/afdraaien en verwijderen van verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden uit deze RAW-raamovereenkomst in de nachturen, weekenden en op feestdagen: - maandag t/m vrijdag tussen 22:00 uur en 08:00 uur - zaterdag en zondag gehele dag, avond en nacht - op officiële feestdagen in Nederland vastgesteld volgens www.rijksoverheid.nl . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Servicemedewerker verkeersmaatregelen in het bezit van het certificaat 'Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen' conform de BRL9101 Servicemedewerker verkeersmaatregelen dient te beschikken over: - persoonlijke beschermingsmiddelen. | uur | 160,00 | F |
| 8401 | | | <u>Inzetten materieel</u> | | | |
| 840100 | 100516 | | Inzetten van een vrachtauto. Betreft: bakwagen met laadklep Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Inhoud bakwagen ten minste 21 m3 .9. Voorzien van Hydraulische laadklep1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen | uur | 120,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 840150 | 100599 | | Inzetten van een tekstwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Tekstwagen met full-color kleuren display en minimale displayafmeting van 80x80 cm. Tekstwagen voorzien van zonnepanelen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en toepassing hulpmiddelen. Aan- en afvoer volgens bestekspostnummer 840160 | dag | 150,00 | F |
| 840160 | 100599 | | Aan- en afvoeren tekstwagen Betreft: aan- en afvoer van de tekstwagen van de aannemer. Verrekening per enkele rit. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze bestekspost onderdeel van is. | keer | 20,00 | F |
| 86 | | | Overige werkzaamheden van algemene aard | | | |
| 860010 | 109999 | | Uitvoeren uitzetwerk. Betreft: al het voor het werk benodigde uitzet- en landmeetkundige werkzaamheden, uit te voeren door de aannemer. Wijze van uitvoering ter keuze aannemer. Digitale bestanden (tekeningen) worden in DWG-formaat aan de directie verstrekt. | uur | 16,00 | F |
| 860020 | 100799 | | Verzorgen opslagruimte divers materiaal. Betreft: het beschikbaar stellen van een opslagruimte voor diverse materialen in eigendom van de gemeente Gouda gedurende de duur van het contract als bedoeld in paragraaf 05 uit deel 1 van deze RAW-raamovereenkomst. De opslagruimte is NIET bedoeld voor opslag van materialen geleverd via deze RAW-raamovereenkomst. Onder diverse materialen wordt o.a. verstaan: - versiermateriaal; - kartonnen dozen; - vlaggen. Bijlage 11 'Inventarisatie materialen gemeente Gouda' is ter informatie toegevoegd met daarin de omschrijving en hoeveelheden van de materialen waarvoor de opslag minimaal bestemd dient te zijn. De opslagruimte dient op zijn minst te voldoen aan de volgende eisen: - de opslagruimte dient goed bereikbaar en veilig te zijn; - het vloeroppervlak betreft minimaal 400 m2 en de ruimte heeft een minimale hoogte van 3,0 m. - de opslagruimte dient droog en schimmelvrij te zijn, zodanig dat de opgeslagen materialen niet kunnen beschadigen; - de opslagruimte hoeft niet voorzien te zijn van sanitaire voorzieningen. De wijze waarop aan bovengenoemde eisen wordt voldaan is ter keuze van de aannemer. De inventarisatielijst, conform bijlage 11, dient twee keer per jaar te worden geüpdatet en aan de directie te worden geleverd. | jaar | 2,00 | F |
| 87 | | | Werkterrein | | | |
| 870 | | | Inrichten en opruimen werkterrein | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 870010 | 101199 | | Inrichten en opruimen werkterrein. Betreft: het inrichten en opruimen van het werkterrein als bedoeld in paragraaf 05 uit deel 2.1 van dit bestek. In het inrichten en opruimen is begrepen het aan- en afvoeren van alle voor het werk benodigde voorzieningen zoals schafketen en sanitaire voorzieningen etc. , het inrichten en opruimen van opslagruimte voor materiaal. Na voltooiing van de werkzaamheden op een (deel-) lokatie moeten alle materialen en het materieel binnen 1 werkdag te zijn verwijderd. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen. | keer | 8,00 | F |
| 870020 | 103199 | | Gebruik schafketeet. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen schafketeet tijdens uitvoering werk. Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk. Schafketeet voorzien van aggregaat t.b.v. opwekken electriciteit. Uitvoering met materialen van de aannemer. | week | 5,00 | F |
| 870030 | 103199 | | Gebruik mobiel toilet. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen mobiel toilet tijdens uitvoering werk. Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk. In deze bestekpost dient de huur van het mobiele toilet opgenomen te zijn. | week | 60,00 | F |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 9 | | | Staatposten | | | | |

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 04 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn tevens van toepassing:
- CROW-publicatie 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" zoals deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.
- 05 Alle in deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard en het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen 2018.
- 07 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 195,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen De Addenda van het Handboek Bomen 2018 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

01 01 13 Aanvullende verplichtingen van de aannemer

- 01 De aannemer is verplicht om minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden hiervan een "melding gebruik openbare grond" door te geven aan de gemeente Gouda via het webformulier dat staat op:
<https://www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-en-ondernemen/bouwen-en-verbouwen/melding-gebruik-openbare-grond>
Als bijlage hierbij dient een overzichtstekening te zijn gevoegd. Hierop dienen de delen van de openbare ruimte die de aannemer in gebruik wil nemen voor de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk te zijn weergegeven. Per deel dient specifiek te zijn aangegeven hoe de aannemer dit wil gebruiken.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de UAV 2012 dient de aannemer bij aanvang van de werkzaamheden een afspraak op locatie te maken met Stadstoezicht van de gemeente Gouda via e-mailadres iog@gouda.nl of via telefoonnummer 140182. De medewerker van Stadstoezicht geeft dan aan voor welke voorwerpen de aannemer een precarioheffing krijgt opgelegd.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 Alle termijnstaten en weekstaten in tweevoud indienen bij de directie.
- 02 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".
- 03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie.
- 04 Op maandagen voor 12.00 uur de weekstaat van de voorgaande week aanleveren bij de directie. Vier weekstaten is een termijn.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Voor het verstrekken van de Opdracht voor de Raamovereenkomst wordt geen zekerheidsstelling geëist. Op de te verstrekken deelopdrachten zal de Opdrachtgever als zekerheidsstelling de overwaarderegeling van toepassing verklaren. Dit betekent dat op de eerste betaling van de deelopdrachten een inhouding plaats vindt van 5% van de waarde van de deelopdracht. Na oplevering van de deelopdracht wordt deze inhouding betaalbaar gesteld.
- 02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

- 01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook bekend als de Grondroedersregeling. Meer informatie over WION vindt u op <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen>.

01 09 02 Informatie-overdracht

- 01 Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de betreffende netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de website www.kabelenleidingoverleg.nl.
- 02 De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op het zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).
- 03 De aannemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD-coördinaten (x-, y- en z-maten) in te meten met een maximale afwijking van 0,05 meter. Deze inmeetgegevens verwerkt de aannemer op de revisietekeningen die hij moet aanleveren conform artikel 10.13.01 uit dit bestek.

01 09 03 Risicoverdeling

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard meldt de aannemer de aangetroffen afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.
- 02 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op aanwijzing van de directie.
- 03 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 500 van de grondroerder mag worden verwacht;
 - het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

HFD PAR ART LID

01 10 01 Betaald parkeren

- 01 In en rond de binnenstad geldt betaald parkeren. Werknemers van de aannemer die hier hun auto willen parkeren dienen hiervoor een uur- of dagkaart te kopen bij de parkeerautomaat.

01 10 02 RVV-ontheffing

- 01 Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig. Een ontheffing is onder meer nodig voor het buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in het autovrij gebied.

De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij het Frontoffice Bouwen. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.gouda.nl.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- (onder)houdswerkzaamheden in de openbare ruimte, diverse uitvoerende partijen.
 - Werkzaamheden rondom evenementen in de gemeente Gouda.
 - Werkzaamheden aan kabels en leidingen door diverse nutspartijen.
- 03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.
- 04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 01 Het bepaalde in lid 3 uit paragraaf 30 van de UAV 2012 geldt niet voor de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde omleidingsroutes en de daarbij behorende bebording. Hiervoor is de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda verantwoordelijk.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer, binnen twee weken na verstrekking deelopdracht, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- (indien nodig) een faseringsplan;
- verkeersplan en verkeerstekening;
- omleidingsplan conform CROW-publicatie 96b "Werk in uitvoering".

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);
 - uit te voeren werkzaamheden;
 - alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);
 - maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - (detail)planningen (indien van toepassing);
 - werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - situatietekeningen (indien van toepassing);
 - veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;
 - samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
 - de door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes van en naar het werkterrein;
 - de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

- 03 Indien in lid 01 een verkeersplan van de aannemer wordt verlangd in combinatie met het feit dat de

HFD PAR ART LID

aannemer direct bij aanvang van de werkzaamheden een (gedeeltelijke) wegafsluiting moet instellen, geldt als afwijking op paragraaf 7 lid 01 van de UAV 2012 dat als datum van aanvang wordt aangemerkt de eerste werkdag na een periode van uiterlijk vijf weken die begint zodra de directie het door de aannemer ingediende verkeersplan heeft goedgekeurd.

- 04 Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen.
- 05 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 14 **Bouwstoffen**

01 14 02 **Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 16 **Verzekeringen**

01 16 02 **Constructie All Risks-verzekering (opdrachtgever)**

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All Risks-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

- a) beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b) materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft;
 - c) aansprakelijkheid in verband met materiële schade aan eigendommen van derden en/of dood/letsel.
- 02 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. De polis is primair.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.
- 04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of

HFD PAR ART LID

vernietiging van het werk:

- a) tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - b) welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
- 05 Het eigen risico ter hoogte van € 5.000,00 per schadegeval, dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.
- 07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 08 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud en voorwaarden/clausules van de gemeentelijk CAR-polis. De polis kan worden opgevraagd bij opdrachtgever via verzekeringen@gouda.nl.
- 09 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loods en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
- 10 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid onder andere die schade welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

- 01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden en eisen voor "Werken rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van de Vereniging Stadswerk Nederland. De bomenposter is te bestellen via www.stadswerk.nl en dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn.

01 18 06 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 75,00 per struik of vaste plant;
€ 35,00 per m² gras of kruidenvegetatie.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

HFD PAR ART LID

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking van artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 06 De deelopdracht dient als volgt te worden bepaald:
- De directie verstrekt de aannemer een overzichtstekening met daarop aangegeven de wegvakken welke (tijdelijk) worden afgesloten;
 - De directie geeft aan wat er binnen de wegvakken op hoofdlijnen aan werkzaamheden moeten worden verricht en de rond het werk geldende voorwaarden;
 - Op basis van de bovengenoemde door de directie verstrekte informatie maakt de aannemer het verkeersplan en de werktekeningen en bepaalt de aannemer in detail welke van de resultaatsverplichting uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij zijn inschatting van de daarbij behorende te verwerken hoeveelheden aan;
 - De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en hoeveelheden conform de eenheidsprijzen en de staartkosten een offerte op;
 - De directie beoordeelt deze offerte en laat de aannemer weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
 - Na eventuele aanpassingen van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de directie wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt.
- 07 De kosten die de aannemer moet maken om de in lid 06 genoemde activiteiten uit te voeren worden verrekend via een daar speciaal voor opgenomen resultaatsverplichting in bestekpostgroep 10 uit deel 2.2 van deze overeenkomst.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw' (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \times 100\% = \dots \%$, waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daarop volgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \times 100\% = \dots \%$, waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 26 Inzet personen in het kader van Social Return

HFD PAR ART LID

01 26 01 Begrippen

- 01 Te verstaan is onder:
- a. Social return: de inzet van werkzoekenden met (vaak) een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 - b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden in de gemeente Gouda gerekend:
- uitkeringsgerechtigden op basis van Participatiewet, IOAW en IOAZ;
 - personen die 1 jaar of langer een WW-uitkering ontvangen;
 - arbeidsbeperkten die zijn opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV, voor zover niet al vallend onder de Participatiewet;
 - BBL-stagiair(e)s.

01 26 03 Social-Return-verplichting

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het werk 2% van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 02 De opdrachtgever houdt een bedrag ter grootte van 2% van de aannemingssom aan voor het bedrag aan loonkosten. De opdrachtgever hanteert dit bedrag als rekenwaarde voor de loonsom bij het bepalen van de inzet voor social return op basis van het percentage uit lid 01.
- 03 Arbeidskosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 04 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 05 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 06 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 07 Na definitieve gunning dient de aannemer binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de opdrachtgever via socialreturn@gouda.nl.
- 08 In samenspraak met de accountmanager Social return stelt de aannemer een plan van aanpak op over de manier waarop hij de social-returnverplichting invult. Het plan van aanpak beschrijft minimaal hoe de aannemer invulling geeft aan de Social return-verplichting (aantal in te zetten uren per week, periode, wijze van begeleiding, functies, timing van tussenevaluaties en eventueel opleidingsplan).
- 09 De aannemer blijft hoofdelijk aansprakelijk voor het realiseren van deze Social Return-verplichting indien hij werkt met onderaannemers.
- 10 Indien het realiseren van de Social Return-verplichting niet volledig mogelijk is binnen het project, is het de aannemer toegestaan het gecontracteerde Social return-percentages te realiseren op andere projecten van aannemer. De aannemer moet vooraf de wijze van invulling ter goedkeuring voorleggen aan de accountmanager Social return van de gemeente Gouda.
- 11 Periodiek wordt de voortgang van de Social return-verplichting besproken in bouwvergaderingen.
- 12 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de opdrachtgever documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting. Deze documenten moeten zijn opgezet volgens het format van opdrachtgever of alle daarin voorgeschreven informatie bevatten.
- 13 Indien het saldo van het meer- en minderwerk kleiner is dan 15% van de opdrachtwaarde leidt dit tot niet een aanpassing van de Social Return- verplichting.

HFD PAR ART LID

01 26 04 Korting

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingsom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van Social return.
- 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de Social-returnverplichting en overlegt deze aan de accountmanager Social return van de gemeente Gouda via socialreturn@gouda.nl. Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van Social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 03 De accountmanager Social return beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

01 26 06 Inzet en opleiding van nieuwe personen uit de doelgroep

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de Social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.05.
- 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van kandidaten die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of Social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De accountmanager Social return en de aannemer komen overeen welke kandidaten ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De accountmanager Social return en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De accountmanager Social return geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

01 26 07 Begeleiding van personen uit de doelgroep

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de begeleiding van de Social return-medewerker.
- 02 Voor de invulling hiervan kan de aannemer ervoor kiezen de Social return-medewerker, niet zijnde een WSW-er, zelf te begeleiden of deze begeleiding in te kopen bij een re-integratiebedrijf.
- 03 Indien de aannemer voor het invullen van de Social Return-verplichting een WSW-er inzet dient hij voor de begeleiding een erkend SW-bedrijf in te schakelen.

HFD PAR ART LID

01 26 08 Invulling Social Return-verplichting bij RAW-raamovereenkomst

- 01 Bij een RAW-raamovereenkomst is niet bekend voor welk bedrag per contractjaar daadwerkelijk aan opdrachten wordt verstrekt. Uitgangspunt voor het bepalen van de Social Return-verplichting voor het eerste contractjaar is een door Opdrachtgever ingeschatte gemiddelde opdrachtwaarde exclusief BTW. Aannemer kan aan dit bedrag, behalve voor het bepalen van de Social Return-verplichting, op geen enkele wijze rechten ontlenuen.
- 02 De Social Return-verplichtingen voor eventueel volgende contractjaren worden bijgesteld op basis van de daadwerkelijk verstrekte opdrachten in de voorgaande contractjaren. Aan de geprognoseerde bedragen voor de eventuele volgende contractjaren kan de aannemer ook geen rechten ontlenuen.
- 03 In plaats van de aannemingsom, zoals beschreven in lid 02 van artikel 01.26.03, gebruikt de Opdrachtgever de volgens lid 01 ingeschatte gemiddelde opdrachtwaarde. Voor het ingaan van het volgende contractjaar maakt de opdrachtgever op dezelfde wijze een nieuwe inschatting van de gemiddelde opdrachtwaarde over deze periode.
- 04 In het geval dat over het eerste contractjaar te veel (minder deelopdrachten zijn verstrekt dan geprognoseerd) of te weinig (meer deelopdrachten zijn verstrekt dan geprognoseerd) aan Social Return is verricht, vindt een bijstelling plaats.
- 05 Bijstelling vindt eveneens plaats als een contractjaar eindigt. Na beëindiging van een contractjaar zal de gerealiseerde Social Return-verplichting niet overeenkomen met de theoretisch berekende Social Return-verplichting. Dit omdat de waarde van het laatste contractjaar vooraf niet bekend was. Het verschil tussen de gerealiseerde en de vooraf berekende Social Return-verplichting wordt niet verrekend na het laatste contractjaar.
- 06 Genoemde Social Return-verplichting betreft een minimale inzet door aannemer. Het is uiteraard toegestaan om te veel gerealiseerde Social Return-verplichtingen niet te compenseren wanneer de RAW-raamovereenkomst wordt verlengd.

01 27 Algemene verplichtingen van partijen

01 27 01 Bouwvergaderingen

- 01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen conform § 27 lid 9 van de UAV 2012 met de opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. In het startoverleg bepalen directie en aannemer gezamenlijk de frequentie van de bouwvergaderingen.

01 28 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

01 28 01 Met betrekking tot NEN 3140

- 01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen en operationele taken gerelateerd aan de opdracht..
- 02 De aannemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.
- 03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij overeenkomstig hun kwalificaties, met een geldige aanwijzing volgens het veiligheidsbeleid van de aannemer zijn aangewezen.
- 04 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de aannemer, de directie van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.
- 05 De in lid 04 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
 - a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;
 - b. Oplevering vindt plaats zoals beschreven in lid 03 van artikel 10.13.01 uit dit bestek.

01 29 Bescherming persoonsgegevens

HFD PAR ART LID

01 29 01 Verwerking persoonsgegevens conform AVG

- 01 Aannemer krijgt bij de uitvoering van deze Opdracht de beschikking over persoonsgegevens.
- 02 Aannemer dient conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te werken. Dit houdt in dat de aannemer de persoonsgegevens:
- alleen gebruikt als deze noodzakelijk zijn voor dit werk met het door de directie aangegeven doel;
 - zo min mogelijk gegevens gebruikt;
 - niet deelt met derden;
 - na oplevering van dit werk vernietigt;
 - goed beveiligd door het treffen van passende technisch en organisatorische maatregelen.

01 32 Door de aannemer te verstrekken gegevens

01 32 02 Weekoverzichten

- 01 De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande week:
- uitgevoerde werkzaamheden;
 - de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;
 - het ingezette personeel en materieel;
- Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en de samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.
Dit betreft o.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:
- schone en verontreinigde grond;
 - slib/bagger;
 - verhardingen en funderingen;
 - (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen;
- Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk vak welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt.
- 02 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
- 03 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

01 32 04 Metingen en berekeningen t.b.v. de hoeveelheidsbepaling

- 01 De directie bepaalt het tijdstip van (in)meting en stelt de aannemer hiervan ten minste één werkdag van te voren op de hoogte.

01 40 Bepalingen t.a.v. geluidhinder

01 40 02 Eisen inzake geluidhinder door (bouw)machines

- 01 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:
- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, compressoren enz.) moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte:
 - van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A);
 - van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A).
- Tot de WOONOMGEVING worden gerekend:
- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;
 - alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250 m van de bouw- respectievelijk heillocatie.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, algemeen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

- 01 Voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen op wegen is toestemming nodig van de bereikbaarheidsmanager van de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR). De directie dient hiertoe een "Aanvraag verkeersmaatregel" in. Onderdeel van deze aanvraag zijn het door de aannemer (van werken als bedoeld in lid 01 van bepaling 01.11.01) opgestelde verkeersplan en de door hen opgestelde verkeerstekening(en) volgens lid 01 van bepaling 01.13.06.
- 02 Indien een wegafsluiting tot gevolg heeft dat er een omleidingsroute voor het verkeer moet worden ingesteld, dan laat de directie de gemeentelijke raamovereenkomsthouder een omleidingsplan maken op basis van het door de aannemer (van werken als bedoeld in lid 01 van bepaling 01.11.01) opgestelde verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekeningen.
- 03 De aannemer (van werken als bedoeld in lid 01 van bepaling 01.11.01) houdt in zijn planning rekening met de volgende behandeltermijnen tussen het moment van het door hem bij de directie indienen van het verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekeningen en de start van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden op of vanaf de openbare weg waarvoor de toestemming van de bereikbaarheidsmanager nodig is:
- minimaal 5 weken bij een volledige wegafsluiting en/of het instellen van tijdelijke parkeerverboden;
 - minimaal 3 weken bij overige verkeersmaatregelen.
- 04 De aannemer (van werken als bedoeld in lid 01 van bepaling 01.11.01) mag pas beginnen met de uitvoering van een onderdeel van het uit te voeren werk als:
- de bereikbaarheidsmanager formeel toestemming heeft gegeven voor het toepassen van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
 - de directie de door de aannemer geplaatste wegafzettingen van het werkvak en de bijbehorende bebording heeft goedgekeurd;
 - de gemeentelijke raamovereenkomsthouder de omleidingsroute heeft ingesteld.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 03 Bekendmaking

- 01 De afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda zorgt namens de opdrachtgever voor de benodigde vergunningen en/of het op de hoogte brengen van de hulpdiensten met betrekking tot de wegafsluitingen en omleidingsroutes. De opdrachtgever zorgt voor bekendmaking aan de burgers, omwonenden en belanghebbenden.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 In stand houden verkeersmaatregelen en werkafzetting buiten werktijden

- 01 Het in stand houden van de verkeersmaatregelen en de werkafzetting bij werk in uitvoering dient ook buiten de reguliere werktijden (avond- en nachtelijke uren, weekenden en feestdagen) plaats te vinden. Op die tijden dient een contactpersoon van de aannemer voor de directie telefonisch bereikbaar te zijn via een calamiteitenummer. In geval van calamiteiten dient de aannemer op het werkteerrein aanwezig te zijn om de verkeersmaatregelen in de juiste staat terug te brengen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de werkzaamheden de naam en het calamiteitenummer van de desbetreffende contactpersoon als bedoeld in lid 01 en van een eventueel vervangende persoon.

.....
.....

Behoort bij: 2022-10

.....

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-10

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2022-10

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Vorbereiding deelopdracht | | | | |
| 10 | Opneming in voorbereiding op deelopdracht | | | | |
| 100 | Vorbereiding deelopdracht | | | | |
| 100010 | Offreren deelopdracht | st | 165,00F | | |
| 100020 | Opstellen plannen en tekeningen | uur | 920,00F | | |
| 101 | Bijkomende werkzaamheden | | | | |
| 101010 | Doen van KLIC-melding | st | 10,00F | | |
| 101020 | Aanvraag vergunningen. | keer | 10,00F | | |
| 2 | Afstemming en omgevingsmanagement | | | | |
| 21 | Afstemming en omgevingsmanagement | | | | |
| 2100 | <u>Communicatie en coördinatie evenementen</u> | | | | |
| 210010 | Bijwonen overleggen m.b.t. evenementen. | uur | 80,00F | | |
| 210020 | Coördinatie werkzaamheden evenementen. | uur | 72,00F | | |
| 210040 | Opnemen bestaande toestand openbare ruimte. | are | 15.600,00F | | |
| 2101 | <u>Coördinatie derden</u> | | | | |
| 210110 | Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden. | uur | 40,00F | | |
| 2102 | <u>Communicatie particulieren</u> | | | | |
| 210210 | In kennis stellen van eigenaren/ gebruikers. | keer | 25,00F | | |
| 3 | Tijdelijke maatregelen en voorzieningen | | | | |
| 31 | Kunststof loopschotten | | | | |
| 310010 | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). | m | 50,00F | | |
| 310020 | In stand houden platen of schotten (voetgangers). | m*d | 1.400,00F | | |
| 310030 | Verwijderen platen of schotten (voetgangers). | m | 50,00F | | |
| 32 | Stalen rijplaten | | | | |
| 320010 | Aanbrengen stalen rijplaten. | m | 50,00F | | |
| 320020 | Instandhouden stalen rijplaten. | m*d | 2.100,00F | | |
| 320040 | Verwijderen stalen rijplaten. | m | 50,00F | | |
| 33 | Boombescherming | | | | |
| 330010 | Toepassen stamommanteling, diam.< 0,30 m | st | 10,00F | | |
| 330020 | Toepassen stamommanteling, 0,30 m=<diam.< 0,50 m | st | 10,00F | | |
| 330030 | Toepassen stamommanteling, diam.=> 0,50 m | st | 10,00F | | |
| 330040 | Instandhouden stamommanteling. | st*d | 210,00F | | |
| 330050 | Verwijderen stamommanteling. | st | 30,00F | | |
| 34 | Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen | | | | |
| 340 | Algemene werkzaamheden | | | | |
| 340010 | Aan- en afvoer materialen. | keer | 300,00F | | |
| 340090 | Aanbrengen belettering tekst en pijlborden | keer | 1.950,00F | | |
| 341 | Toepassen afzekkeken | | | | |
| 341010 | Aanbrengen afzethek | st | 650,00F | | |
| 341020 | In stand houden afzethek; huur & onderhoud. | st*d | 9.000,00F | | |
| 341030 | Verwijderen afzethek | st | 650,00F | | |
| 342 | Toepassen geleidebaak + voet | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 342010 | Aanbrengen geleidebaken + voet | st | 1.750,00F | | |
| 342020 | In stand houden geleidebaak + voet; huur & onderhoud | st*d | 24.000,00F | | |
| 342030 | Verwijderen geleidebaken + voet | st | 1.750,00F | | |
| 343 | Toepassen verkeersborden | | | | |
| 343010 | Aanbrengen verkeersborden | st | 1.500,00F | | |
| 343020 | In stand houden verkeersbord; huur & onderhoud | st*d | 21.450,00F | | |
| 343030 | Verwijderen verkeersborden | st | 1.500,00F | | |
| 344 | Toepassen pijlborden | | | | |
| 344010 | Aanbrengen pijlborden | st | 2.000,00F | | |
| 344020 | In stand houden pijlbord; huur & onderhoud | st*d | 27.050,00F | | |
| 344030 | Verwijderen pijlborden | st | 2.000,00F | | |
| 345 | Toepassen tekstborden | | | | |
| 345010 | Aanbrengen tekstborden | st | 1.800,00F | | |
| 345020 | Aanbrengen tekstborden stremming rijverkeer | st | 100,00F | | |
| 345030 | In stand houden tekstbord; huur & onderhoud | st*d | 26.350,00F | | |
| 345040 | In stand houden tekstbord; stremming rijverkeer | st*d | 1.200,00F | | |
| 345050 | Verwijderen tekstborden | st | 1.900,00F | | |
| 346 | Toepassen bouwhekken | | | | |
| 346010 | Aanbrengen bouwhekken | st | 650,00F | | |
| 346020 | In stand houden bouwhek; huur & onderhoud | st*d | 9.100,00F | | |
| 346030 | Verwijderen bouwhekken | st | 650,00F | | |
| 35 | Tijdelijke maatregelen t.b.v. evenementen | | | | |
| 350 | Fietsrekken | | | | |
| 350010 | Aan- en afvoer tijdelijke fietsrekken. | keer | 15,00F | | |
| 350020 | Aanbrengen fietsrekken | st | 20,00F | | |
| 350030 | Toepassen tijdelijk fietsrekken. | st*d | 140,00F | | |
| 350040 | Verwijderen fietsrekken | st | 20,00F | | |
| 350050 | Verplaatsen fietsrekken - zonder betonvoet | st | 40,00F | | |
| 350060 | Verplaatsen fietsrekken- met betonvoet | st | 40,00F | | |
| 350070 | Verplaatsen fietsleunhekken - met 2 betonvoeten | st | 40,00F | | |
| 351 | Toepassen dranghekken | | | | |
| 351010 | Aan- en afvoer tijdelijke dranghekken. | keer | 25,00F | | |
| 351020 | Aanbrengen dranghekken | st | 500,00F | | |
| 351030 | In stand houden tijdelijke dranghekken. | st*d | 2.200,00F | | |
| 351040 | Verwijderen dranghekken | st | 500,00F | | |
| 36 | Instellen tijdelijke parkeerverboden | | | | |
| 360510 | Aan- en afvoer verkeerboden parkeerverbod | keer | 60,00F | | |
| 360520 | Aanbrengen tijdelijke parkeerverboden | st | 90,00F | | |
| 360530 | In stand houden parkeerverboden | st*d | 1.890,00F | | |
| 360540 | Verwijderen parkeerverboden | st | 90,00F | | |
| 360550 | Aanpassen belettering parkeerverboden | keer | 90,00F | | |
| 8 | Werk van algemene aard | | | | |
| 84 | Inzetten werknemers en materieel | | | | |
| 8400 | <u>Inzetten werknemers</u> | | | | |
| 840010 | Inzetten verkeersregelaar - kantooruren | uur | 2.800,00F | | |
| 840020 | Inzetten verkeersregelaar - avonduren | uur | 32,00F | | |
| 840030 | Inzetten verkeersregelaar - nacht, weekend, feestdag | uur | 32,00F | | |
| 840040 | Inzetten projectleider - kantooruren | uur | 40,00F | | |
| 840050 | Inzetten werkvoorbereider - kantooruren | uur | 120,00F | | |
| 840060 | Inzetten medewerker verkeersmaatregelen- kantooruren | uur | 800,00F | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 840070 | Inzetten medewerker verkeersmaatregel - avonduren | uur | 160,00F | | |
| 840080 | Inzetten medewerker verkeersmaatregel - nacht etc. | uur | 160,00F | | |
| 8401 | <u>Inzetten materieel</u> | | | | |
| 840100 | Inzetten bakwagen met laadklep | uur | 120,00F | | |
| 840150 | Inzetten tekstwagen. | dag | 150,00F | | |
| 840160 | Aan- en afvoeren tekstwagen | keer | 20,00F | | |
| 86 | Overige werkzaamheden van algemene aard | | | | |
| 860010 | Uitvoeren uitzetwerk. | uur | 16,00F | | |
| 860020 | Verzorgen opslagruimte divers materiaal. | jaar | 2,00F | | |
| 87 | Werkterrein | | | | |
| 870 | Inrichten en opruimen werkterrein | | | | |
| 870010 | Inrichten en opruimen werkterrein. | keer | 8,00F | | |
| 870020 | Gebruik schafketeet. | week | 5,00F | | |
| 870030 | Gebruik mobiel toilet. | week | 60,00F | | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | Staatposten | | | | |
| 91 | Korting | | | | |
| 919990 | Korting | % | | | |
| 92 | Uitvoeringskosten | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | % | | | |
| 93 | Algemene kosten | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | % | | | |
| 94 | Winst en risico | | | | |
| 949990 | Winst en risico | % | | | |
| 96 | Bijdragen | | | | |
| | Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De | 20.. | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |