




Mini Stelvio

Zoekt u een uiterst robuust en oerdegelijk armatuur, dan is Mini Stelvio de juiste keuze. De stevige ruim bemeten koelribben zorgen voor een uitstekende koeling van de elektronica waardoor een zeer lange levensduur wordt gegarandeerd. Meer dan 13 jaar bewijst Disano Mini Stelvio zijn vooraanstaande positie in de internationale markt van functionele openbare verlichtingsarmaturen. Talloze mogelijkheden zorgen voor een oplossing voor elke licht technische uitdaging. Natuurlijk is Disano Mini Stelvio uit te rusten met een Zhaga connector voor smart city oplossingen.



Algemeen

Vele lensconfiguraties voor alle toepassingen in de openbare ruimte. Vanwege de robuuste vorm leent de Mini Stelvio zich voor masten van 4 tot wel 12 meter.



High Performance

Hoge efficiëntie in een milieu vriendelijk geproduceerde behuizing. Met het High Performance systeem, waarin met een groot aantal mid-power leds, wordt gezorgd voor een uitstekend visueel comfort.



Amber


Deze natuurvriendelijke lichtkleur (1750K - 2200K) kan ook gebruikt worden om het licht te laten harmoniëren met monumentale gebieden. Deze lichtkleur leent zich uitstekend voor het verlichten van foerageergebieden van vleermuizen.

Toepassingen:

-  Alle soorten wegen: woonstraten, wijkontsluitingswegen, provinciale wegen en snelwegen.
-  Armatuur is geschikt voor parkeerterreinen, grote terreinen, laad- en lossterreinen.
-  Armatuur is geschikt voor parken, natuurgebieden, verzorgingsplaatsen en private gebieden.
-  Armatuur is geschikt voor fietspaden, fietsroutes.
-  Armatuur is geschikt voor specifieke verkeersveilige situaties als voetgangersoversteekplaatsen.
-  Armatuur is geschikt voor tunnels, bruggen, stations en kunstwerken.

Specificaties en maatvoering:

-  Aluminium armatuur dat volledig (m.u.v. elektronica) vervaardigd is uit gerecyclede grondstoffen.
-  Standaard kleur antraciet, coating bestand tegen zuren en zoutrijke omgeving.
-  Slagvastheidsklasse.
-  Vaste stof en waterdicht klasse.
-  Isolatieklasse II.
-  Zeer lage flikkering, uniform licht voor een betere oogbescherming.
-  Risk group 0: geen foto-biologische risico conform EN-62471.
-  Tilt hoeken voor opzet en opschuif
-  Overspanningsbeveiliging 6/10kV.
-  Geschikt voor hoge windgebieden, bruggen en overgangen. Getest onder ANSI C136.31 3.0G level 2.



Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleend, Attiva behoudt zich het recht voor de gegevens zonder melding aan te passen. Bij afname < 20 stuks kan de prijs afwijken.

Mini Stelvio 4000K (3000K geen meerprijs)

Type	# Leds	Stroom	Lumen output	W totaal	Armatuur efficiëntie	Brutoprijs
Mini Stelvio	16 led	200mA	1433 lm	9,5 W	150 lm/W	€ 469
Mini Stelvio	16 led	350mA	2507 lm	17W	148 lm/W	€ 469
Mini Stelvio	16 led	530mA	3735 lm	25W	149 lm/W	€ 469
Mini Stelvio	16 led	700mA	4728 lm	33W	143 lm/W	€ 469
Mini Stelvio	32 led	350mA	5016 lm	32W	157 lm/W	€ 559
Mini Stelvio	32 led	530mA	7470 lm	52W	144 lm/W	€ 559
Mini Stelvio	32 led	700mA	9456 lm	67W	141 lm/W	€ 559
Mini Stelvio	48 led	350mA	7521 lm	49W	154 lm/W	€ 649
Mini Stelvio	48 led	530mA	11200 lm	74W	151 lm/W	€ 649
Mini Stelvio	48 led	700mA	14178 lm	100W	142 lm/W	€ 649

Mini Stelvio High Performance mid-power 4000K (3000K geen meerprijs)

Type	# Leds	Stroom	Lumen output	W totaal	Armatuur efficiëntie	Brutoprijs
Mini Stelvio	24 led		1381 lm	9W	153 lm/W	€ 432
Mini Stelvio	24 led		2762 lm	18W	153 lm/W	€ 432
Mini Stelvio	24 led		5523 lm	36W	153 lm/W	€ 432
Mini Stelvio	36 led		6610 lm	48W	138 lm/W	€ 483
Mini Stelvio	36 led		8262 lm	60W	138 lm/W	€ 483
Mini Stelvio	48 led		10472 lm	80W	131 lm/W	€ 535

Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleend, Attiva behoudt zich het recht voor de gegevens zonder melding aan te passen. Bij afname < 20 stuks kan de prijs afwijken.

Mini Stelvio Amber 2200K (1750K op aanvraag)

Type	# Leds	Stroom	Lumen output	W totaal	Armatuur efficiëntie	Brutoprijs
Mini Stelvio	24 led		1632 lm	12W	136 lm/w	op aanvraag
Mini Stelvio	24 led		3270 lm	24W	136 lm/w	op aanvraag
Mini Stelvio	24 led		4770 lm	35W	136 lm/w	op aanvraag

Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleend, Attiva behoudt zich het recht voor de gegevens zonder melding aan te passen. Bij afname < 20 stuks kan de prijs afwijken.

Opties:



Dynadim, CLO, Dali, 1-10V



1x Zhaga connector met SR driver D4i



2x Zhaga connector met SR driver D4i (boven en onder)



RAL kleur en/of marine coating



Accessoire 504 enkele design uithouder



Accessoire 508 dubbele design uithouder



Smart City en telemanagement toepassingen

Netto meerprijs

geen

€ 19

€ 29

op aanvraag









op aanvraag

op aanvraag

Laat u adviseren door
onze specialisten

Certificeringen:

De buitenverlichtingsarmaturen worden getest en gemeten conform de geldende Europese normen, zowel licht technisch, elektro technisch als mechanisch. Alle rapportages worden geaccrediteerd door UL International Italia. Certificeringen en testrapporten zijn op te vragen bij Attiva.



Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleend, Attiva behoudt zich het recht voor de gegevens zonder melding aan te passen. Bij afname < 20 stuks kan de prijs afwijken.