

Disano 1205 Polar Led



Disano Polar is een kegelvormig armatuur met een fraaie uitstraling.

Dit paaltoparmatuur is in aluminium uitgevoerd met een licht-doorlatende matte polycarbonaat kap. De Polar kan worden uitgevoerd in de kleuren grafiet en grijs (9007). De efficiënte led unit is verkrijgbaar in neutraal wit en warm wit. Met de verschillende lensconfiguraties is de Polar geschikt voor veel toepassingsgebieden.

Toepassingen: Woonwijken, woonstraten, parkeerterreinen, fietspaden, pleinen, parken, industriegebieden, recreatieparken

Specificaties:

Behuizing:	Gegoten aluminium
Coating:	Poedercoating bestand tegen zuren en zoutrijke omgeving
Kleur:	Grijs of Grafiet
Dichting:	IP65 / IK08
Bevestiging:	Paaltop 60mm
Lichtbron:	Led
Kleurtemperatuur:	4000K (neutraal wit) en 3000K (warm wit)
Kleurweergave:	CRI 80
Veiligheidsklasse:	II

1205 Polar Led - Street optic 3000K (ook leverbaar in 4000K)

Uitvoering	#led	Lm	W	Levensduur	Kleur	Brutoprijs
1205 Polar street optic	16	1000	8.5	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar street optic	16	1300	11	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar street optic	16	1586	13	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar street optic	16	2050	17	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415

1205 Polar Led - Cycle lanes 3000K (ook leverbaar in 4000K)

Uitvoering	#led	Lm	W	Levensduur	Kleur	Brutoprijs
1205 Polar Cycle lanes	16	1000	9	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar Cycle lanes	16	1200	11	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar Cycle lanes	16	1500	13	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar Cycle lanes	16	1750	15	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415

1205 Polar Led - Roto-symmetrisch (ook leverbaar in 4000K)

Uitvoering	#led	Lm	W	Levensduur	Kleur	Brutoprijs
1205 Polar Roto-symmetrisch	16	1000	8.5	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar Roto-symmetrisch	16	1300	11	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar Roto-symmetrisch	16	1586	13	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar Roto-symmetrisch	16	2050	17	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415
1205 Polar Roto-symmetrisch	16	2520	21	100,000u (L80B10)	3000K	€ 415

lm betreft een netto lumenstroom

W = totaal opgenomen vermogen

Opties:

Dimmen	1-10V, DALI, Dyna dim, CLO Zhaga, Nema
Behuizing:	in overige RAL-kleuren
Veiligheidsklasse:	I

Meerprijs

Geen
€ 30
Op aanvraag
Geen

