



Disano Mini Giovi vertegenwoordigt de nieuwste generatie led-straatverlichtingsarmaturen.

Bij de ontwikkeling van Mini Giovi is het beste van meer dan 13 jaar ontwikkelingservaring van led straatverlichtingsarmaturen toegepast. Daarnaast bestaat Mini Giovi nagenoeg volledig uit gerecyclede grondstoffen. Met de meest duurzame led-systemen en specifieke mogelijkheden heeft Mini Giovi grenzeloze mogelijkheden.

MINI GIOVI


Algemeen

Vele lensconfiguraties voor alle toepassingen in de openbare ruimte. Hoge efficiëntie in een milieu vriendelijk geproduceerde behuizing. Met het High Performance systeem, waarin met een groot aantal mid-power leds, wordt gezorgd voor een uitstekend visueel comfort.



Voetgangers oversteekplaats

Speciale versie om een oversteekplaats te verlichten. Door de speciale lenzen wordt het zebrapad extreem verlicht zodat optimale veiligheid voor de gebruiker wordt gecreëerd.



Amber

Deze natuurvriendelijke lichtkleur (1750K) kan ook gebruikt worden om het licht te laten harmoniëren met monumentale gebieden. Deze lichtkleur leent zich uitstekend voor het verlichten van foerageergebieden van vleermuizen.



070-3172700



info@attiva.nl

Mini Giovi 4000K (3000K geen meerprijs)

Type	# Leds	Stroom (mA)	Lumen output	W totaal	Armatuur efficiëntie	Brutoprijs
Mini Giovi	16 led	200	Tot 1398 lm	<9	155 lm/w	373
Mini Giovi	16 led	350	2447 lm	16	153 lm/w	373
Mini Giovi	16 led	530	3644 lm	25	146 lm/w	373
Mini Giovi	16 led	700	4613 lm	33	140 lm/w	373
Mini Giovi	32 led	350	4854 lm	33	147 lm/w	410
Mini Giovi	32 led	530	7228 lm	50	145 lm/w	410
Mini Giovi	32 led	700	9150 lm	67	137 lm/w	410
Mini Giovi	48 led	350	7342 lm	50	147 lm/w	455
Mini Giovi	48 led	530	10931 lm	76	147 lm/w	455
Mini Giovi	48 led	700	13839 lm	100	138 lm/w	455

Mini Giovi High Performance mid-power 4000K (3000K geen meerprijs)

Type	# Leds	Stroom (mA)	Lumen output	W totaal	Armatuur efficiëntie	Brutoprijs
Mini Giovi	64 led	200	Tot 1556 lm	<9	173 lm/w	389
Mini Giovi	64 led	350	2723 lm	16	170 lm/w	389
Mini Giovi	64 led	530	3861 lm	25	154 lm/w	389
Mini Giovi	64 led	700	4950 lm	33	146 lm/w	389
Mini Giovi	128 led	350	5445 lm	32	170 lm/w	433
Mini Giovi	128 led	530	7722 lm	50	154 lm/w	433
Mini Giovi	128 led	700	9900 lm	67	146 lm/w	433
Mini Giovi	192 led	350	8168 lm	48	147 lm/w	489
Mini Giovi	192 led	530	11583 lm	75	147 lm/w	489
Mini Giovi	192 led	700	14850 lm	102	138 lm/w	489

Mini Giovi links (L) oversteekplaats optiek 4000K (3000K geen meerprijs)

Type	# Leds	Stroom (mA)	Lumen output	W totaal	Armatuur efficiëntie	Brutoprijs
Mini Giovi	16 led	350	2258	16	141 lm/w	562
Mini Giovi	16 led	530	3362	25	134 lm/w	562
Mini Giovi	16 led	700	4256	33	129 lm/w	562
Mini Giovi	32 led	350	4516	33	137 lm/w	607
Mini Giovi	32 led	530	6724	50	134 lm/w	607
Mini Giovi	32 led	700	8512	67	127 lm/w	607
Mini Giovi	48 led	350	6773	50	135 lm/w	664
Mini Giovi	48 led	530	10085	76	133 lm/w	664
Mini Giovi	48 led	700	12768	100	128 lm/w	664

Mini Giovi rechts (R) oversteekplaats optiek 4000K (3000K geen meerprijs)

Type	# Leds	Stroom (mA)	Lumen output	W totaal	Armatuur efficiëntie	Brutoprijs
Mini Giovi	16 led	350	2258	16	141 lm/w	562
Mini Giovi	16 led	530	3362	25	134 lm/w	562
Mini Giovi	16 led	700	4256	33	129 lm/w	562
Mini Giovi	32 led	350	4516	33	137 lm/w	607
Mini Giovi	32 led	530	6724	50	134 lm/w	607
Mini Giovi	32 led	700	8512	67	127 lm/w	607
Mini Giovi	48 led	350	6773	50	135 lm/w	664
Mini Giovi	48 led	530	10085	76	133 lm/w	664
Mini Giovi	48 led	700	12768	100	128 lm/w	664

Mini Giori lichtkleur Amber (1750K)

Type	# Leds	Stroom (mA)	Lumen output	W totaal	Armatuur efficiëntie	Brutoprijs
Mini Giori	64 led	200	4342 lm	36	120 lm/w	Op aanvraag
Mini Giori	128 led	200	8650 lm	71	122 lm/w	Op aanvraag
Mini Giori	192 led	200	12974 lm	107	120 lm/w	Op aanvraag

Toepassingen :



Alle soorten wegen: woonstraten, wijkontsluitingswegen, provinciale wegen en snelwegen

Armatuur is geschikt voor parkeerterreinen, grote terreinen, laad- en losterreinen

Armatuur is geschikt voor parken, natuurgebieden, verzorgingsplaatsen en private gebieden

Armatuur is geschikt voor fietspaden, fiets routes

Armatuur is geschikt voor specifieke verkeersveilige situaties als voetgangers oversteekplaatsen

Armatuur is geschikt voor tunnels, bruggen, stations en kunstwerken

Overspanningsbeveiliging 6/10kV

Specificaties en maatvoering :



Aluminium armatuur dat volledig (m.u.v. elektronica) vervaardigd is uit gerecyclede grondstoffen.



Standaard kleur grafiet, coating bestand tegen zuren en zoutrijke omgeving.



Slagvastheidsklasse

Vaste stof en waterdicht klasse





Isolatie klasse II



Een zeer lage flikkering, uniform licht voor een betere oogbescherming

Risk group 0: geen enkel foto-biologische risico conform norm EN62471

Tilt hoeken voor opzet en opschuif



Opties :



Dynadim, CLO, Dali, 1-10V



1x Zhaga connector met SR driver D4i



2x Zhaga connector met SR driver D4i (boven en onder)



RAL kleur



Accessoire 504 enkele design uithouder



Accessoire 508 dubbele design uithouder



Smart City en Telemanagement toepassingen

Netto meerprijs

geen

19

29

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Laat u adviseren door onze specialisten

Certificeringen:

De buitenverlichtingsarmaturen worden getest en gemeten conform de geldende Europese normen, zowel licht technisch, elektro technisch als mechanisch. Alle rapportages worden geaccrediteerd door UL International Italia. Certificeringen en testrapporten zijn op te vragen bij Attiva.

