

BIJLAGE TOELICHTING OP WERKPROGRAMMA'S	
Opdrachtgever	Gemeente Woerden
Omschrijving	Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening en glasbewassing
Projectnummer	2022/015934
Toelichting werkprogramma's	
1	De opdrachtnemer moet telkens de meest doelmatige methode van reiniging hanteren;
2	Brandmelders mogen niet schoongemaakt worden;
3	Onder deur en deurpost wordt tevens verstaan deurstoppers en –drangers, alsmede de stroken glas die zich in en/of direct naast en boven de deuren bevinden;
4	De stroken glas die zich direct naast de deuren bevinden, behoren tot de deur en vallen daardoor onder de werkingssfeer van de programmacodes van de betreffende ruimte;
5	De roosters in de deuren behoren tot de deur en vallen daardoor onder de werkingssfeer van de programmacodes van de betreffende ruimte;
6	De glazen deuren dienen dagelijks vingertastvrij gemaakt te worden;
7	Onder sanitair wanden worden tegelwanden verstaan;
8	In alle door de opdrachtnemer schoon te maken ruimten moeten op basis van de hoofdfrequentie van het bijbehorende indicatieve schoonmaakprogramma spinrag en schopstreden op vloeren worden verwijderd;
9	Alle niet genoemde elementen in de indicatieve werkprogramma's dienen volgens de frequentie en werkschrijving van het betreffende indicatieve werkprogramma tevens uitgevoerd te worden;
10	In ruimten waar een balie aanwezig is die niet in het indicatieve schoonmaakprogramma voor die ruimte staat beschreven, moet de balie als bureau worden behandeld;
11	Kluisjes/Lockers moeten op juiste wijze behandeld worden als lage kasten (<200 centimeter);
12	In ruimten waar naast de in de programmacode aangegeven vloerafwerking sprake is van een andere vloerafwerking, moet deze afwijkende vloer behandeld worden overeenkomstig de handelingen in het werkprogramma van een dergelijke vloer. Bijvoorbeeld een loper op een natuurstenen trap met programma tra200s hoeft niet geschrobd te worden, maar wel gestofzuigd (zoals tapijt);
13	Daar waar staat reikhoogte moet 200 centimeter worden gelezen;
14	Onder vlekken verwijderen van tapijt wordt verstaan het met behulp van een neutrale reiniger nat verwijderen van geheet vuil op een klein oppervlak. Grotere vlekken of vervuiling die zich met deze methode niet laten verwijderen (bijvoorbeeld ingedroogde koffie- en theevlekken) moeten worden gerapporteerd aan de voor het schoonmaakonderhoud verantwoordelijke functionaris van de opdrachtgever;
15	Het dagelijks verwijderen van kauwgomresten van vloeren – inclusief tapijt - door middel van bevrozing, worden geacht deel uit te maken van het schoonmaakprogramma van de vloeren en dienen derhalve in de calculatie en prijsaanbieding te zijn opgenomen;
16	Onder het geheel nat reinigen van bureaus/tafels bij onderwijs- en werkgroep ruimten wordt tevens het verwijderen van kauwgom verstaan;
17	Ook het dagelijks verwijderen van storende kauwgomresten op aanwezige inventaris en bouw delen worden geacht deel uit te maken van betreffende schoonmaakprogramma's en dienen derhalve in de calculatie en prijsaanbieding te zijn opgenomen;
18	Vervuiling door kauwgom die zich met deze methode niet laat verwijderen noteren in het logboek;
19	Onder randen en richels wordt verstaan: digitale schoolborden, schrijfborden, whiteboards, prikborden, krijtrichels, bovenzijde EHBO-koffers, leidingen, buizen en overige uitsteeksels waar zich vuil op kan verzamelen;
20	Indien zich in een ruimte een convectieput bevindt, dan moet deze met dezelfde frequentie als het periodiek reinigen van de radiator uitgezogen worden;

BIJLAGE TOELICHTING OP WERKPROGRAMMA'S	
Opdrachtgever	Gemeente Woerden
Omschrijving	Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening en glasbewassing
Projectnummer	2022/015934
Toelichting werkprogramma's	
21	Indien zich borstelhouders met toiletborstels in de toiletten bevinden, moeten deze wekelijks gereinigd worden;
22	Onder geheel nat reinigen van elementen in sanitaire ruimten wordt ook ontkalken verstaan;
23	In plaats van handmatig schrobben mag ook gebruik gemaakt worden van een schrob-/zuigmachine;
24	Alle ruimten waar vochtige bewerkingen aan vloeren worden uitgevoerd moeten afgezet worden met daarvoor bestemde waarschuwingsborden;
25	Indien er in de schoon te maken ruimten afvoerputjes aanwezig zijn, moeten deze ge-heel (in- en uitwendig) met dezelfde frequentie gereinigd worden als het schrobben van de vloer, of ten minste 1 keer per maand. Afvoerputjes mogen niet droogstaan en moeten indien nodig worden bijgevuld;
26	Emmers ledigen in de slokop in de werkkast, tenzij voorschriften anders vermelden;
27	Stoelen en afvalbakken dienen na schoonmaak van de ruimte op de plaats teruggezet te worden;
28	Onder "telefoon" worden ook intercoms en dergelijke verstaan;
29	Onder "leuning" wordt de gehele leuning bedoeld, inclusief alles wat er onder zit, dus ook rasters en verticale zijden;
30	Onder "kast hoog/inbouw" en "kast hangend" worden tevens keukenkastjes verstaan.
31	Onder "stofwissen/vlekverwijderen/stofzuigen van vloeren" wordt tevens verstaan onder de bedden op de verzorgings-/verpleegkamers, indien bedden verschuifbaar of met afstandsbediening hoog te zetten is.
32	Apparatuur van de opdrachtgever (zoals beamers e.d.) mogen niet door de opdrachtnemer gereinigd worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Frequentie-schema:

205 255x per jaar (dagelijks) obv 40 weken
 80 80x per jaar (2x per week) obv 40 weken
 40 40x per jaar (wekelijks) obv 40 weken
 12 12x per jaar (maandelijks)
 4 4x per jaar
 1 1x per jaar