



Fabrikant	Lightronics	Leverancier	
Gewicht		Kleur RAL 9010	7040
Aantal lampen	1	Artikelnummer	72192C43D80B0ST
Lamptype 1	LED 3000k 8000lm		
Lamptype 2			
Lamptype 3			
IP- klasse	65	Slagvastheidsklasse	5x IK 10 Aansluitwaarde
Gewicht		Vervangend armatuur	
Dimbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimmer	Dali

Opmerkingen

8000 Lumen met afvallende stuurfase 50% dimmen via ESD. ESD bestellen bij fa. Elspec en inbouwen in werkplaats aannemer. Instelling iom opdrachtgever bepalen.

Opale lichtkap

Sluiting armaturen : Binnenzeskantschroef (BZK)

Lengte armatuur: 1346 mm