

Armatuurcode 439

Type Alura 32~~W~~ LED



Fabrikant	Schreder	Leverancier	
Gewicht	15,5	Kleur RAL	7001
Aantal lampen	1	Artikelnummer	
Lamptype 1	ALURA 32 <del>W</del> LED		
Lamptype 2			
Lamptype 3			
IP- klasse	66	Slagvastheidsklasse	IK 10
			Aansluitwaarde 37 W <del>26</del>
Gewicht	15,5	Vervangend armatuur	
Dimbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimmer	
Opmerkingen			
<del>ESD van Elspee inbouwen op regime 80-40</del>			
32 LED-37 w- 350 mA - 3328 lumen- 3000K			
Programmeerbare driver: Xitamium Programmeren op avond/ nacht dimming line switch			
Reflector	symmetrisch matte gegroefde kap		