

UC454



Fabrikant:	Modernista	type:	Artikel: 8885-9830F
type:	Space	Kleur:	AKZO Silver Grey
Aantal lampen:	1	Aansluitwaarde:	
Lamptype 1:	LED 3000K	Lengte (mm):	
Lamptype 2:			
Lamptype 3:			
IP- klasse:	66	Slagvastheidsklasse:	
Dimbaar:	Ja		
Dimmer:	DALI driver Line switch		
Dimregime:	50/100		
Lichtkap:	polycarbonaat		

Overige info:

Paaltoparmatuur ø 640mm met behuizing uit gietaluminium (hoge corrosiebestendigheid C4) voorzien van lichtvenster uit polycarbonaat (IK10) met UV-bestendige acrylaatbehandeling. Direktstralende asymmetrische lichttechniek (type II) op basis van COB LED max.6600lm, lichtkleur 3000K (warmwit). Hoog lichtcomfort zonder directe inblik in de LEDs. Ingebouwde programmeerbare DALI driver met CLO. Geschikt voor masttop ø 60mm. Armatuur afgewerkt in AKZO Silver Grey. Beschermingsklasse I. IP66. Line-Switch dimming. Ingesteld op 2500 lumen , Met Zagha Connector
Artikel: 8885-9830F