

11 januari 2021

Specificaties Innolumis Ariane 730 16W Narrow Clear Zhaga UC443

Armatuur:	Innolumis Ariane
Type:	730 16W Narrow Clear Zhaga 60mm opzet
Artikelnummer:	C141111Z
Kleur bovenkap en mastvoet:	RAL9005
Systeemvermogen:	17W
Type driver:	D4i
Uitgangsstroom driver:	700mA
Stroom door de LED:	175mA
Aantal LEDs per armatuur:	32
Lichtstroom:	2049 lm
ULOR:	3,82%
CCT:	3000K
Aansluitsnoer:	H05BQ-F 3x1mm ² lengte 4,0 m soepele kern afgewerkt met aderhulsjes
Aansluitschema:	bruin = nacht , blauw = nul, gr-gl = aarde
Dimming:	Dali/Linewitch
Aansturing dimming:	Avond/Nacht afvallende ader naar dimstand 50%