

5 april 2022

Specificaties Innolumis Ariane BAT lamp 36W Area Clear Zhaga UC444

Armatuur:	Innolumis Ariane
Type:	BAT lamp 36W Area Clear Zhaga 60mm opzet
Artikelnummer:	C581411Z
Kleur bovenkap en mastvoet:	RAL9005
Systeemvermogen:	33W
Type driver:	D4i
Uitgangsstroom driver:	1340mA
Stroom door de LED:	335mA
Aantal LEDs per armatuur:	32
Lichtstroom:	2516 lm
ULOR:	3,67%
CCT:	1500K
Aansluitsnoer:	H05BQ-F 3x1mm ² lengte 4,0 m soepele kern afgewerkt met aderhulsjes
Aansluitschema:	bruin = nacht , blauw = nul, gr-gl = aarde
Dimming:	Dali/Linewitch
Aansturing dimming:	Avond/Nacht afvallende ader naar dimstand 50%