

Innolumis Nicole Batlamp 24 watt UC582

Armatuur type en naam: Nicole Batlamp 24 Watt

Bestelnummer: A101182FP

Driver: Philips Full Prog Xi FP= FP40W 0.3-1.0 A C123

Instelling: 250 mA

Lumenoutput: 1365 LM

Optiek: Reflectoren

Bedrijfsstroom: 220-240 VAc 50/60 Hz

Aansluitsnoer: Wordt niet standaard geleverd

Vermogen: 24 Watt

Kleurtemperatuur : Batlamp 592nm ongeveer 1500K

Uithouder: opzet A101182FP= met mastvoet 48-60 mm

Kleur : RAL 7035

Dimming: Dali/Linewitch

Aansturing dimming: Avond/Nacht afvallende ader naar dimstand 50%