

UC645 Lightronics Brisa

BRISA 32LED L2W-PRO FRB

Onderdeel	Omschrijving	Artikelnummer	Kleur
Armatuur	BRISA E PA03 3-4200 OS FRB LSW	BR93ZG112052	RAL 9007
Lichtkap	Bol gestructureerd	Frosted Bowl	
Kleurtemperatuur	3000K		
Opzetmaat / opschuifmaat	60mm opzet		
Zhaga voorbereid	Zhaga D4i ready		
Lenscode / LDT-file	BRISA FRB PA03 32LED 3000K 2300LM	Brisa Frb Pa03 32Led 3000K 2300Lm 13.7W	
Snoer	H05BQ-F (5x1) 6 meter	KSBA510006000	
Lumenoutput max.	4200 LM	Driver/dimregime	
Lumenoutput ingesteld	2300 LM	Lichtberekening Utrecht, Regentesselaan - V1.0 - 230023.pdf	

Dimming Avond/Nacht 100% / 50% lineswitch dmv afvallende avond ader spanning

Kleur armatuur huis: RAL 9007 grijs aluminium kleurig

Aansluitsnoer RTPR 4x1mm² lengte 6 meter

Met Zhaga connector