

Bijlage 23 Plagdierbestrijding

Plagdierbestrijding

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke activiteiten die benodigd zijn voor een plagdierbeheerste situatie. Hieronder vallen ten minste de volgende activiteiten die door Opdrachtnemer uitgevoerd dienen te worden:

1. Het opstellen en implementeren van een plagdierbeheersplan en de uitvoering van de hieruit vloeiende beheersactiviteiten voor alle locaties binnen scope tot 1 meter buiten de gevel. Dit is inclusief:
 - Het preventief en correctief controleren op de aanwezigheid van plagdieren;
 - Het preventief en correctief bestrijden van plagdieren. Onder correctief wordt verstaan het reageren op een melding na overlast van plagdieren.
 - Uitvoering van kleine bouwkundige, permanente aanpassing met als doel het dichten van kieren en gaten kleiner dan 5 mm;
 - Geven van bindend advies richting Erasmus MC, waarbij aandacht is voor: problemen die plagdieren kunnen veroorzaken, de schade die ze kunnen opleveren, welke acties (bouwkundig/hygiënisch) Erasmus MC dient te nemen;
 - Het bestrijden van Plagdieren welke niet standaard worden aangeboden door Opdrachtnemer. Indien het bestrijden niet uitvoerbaar is door Opdrachtnemer, dient deze zorg te dragen voor het inschakelen van een Bestrijder die deze Plagdieren wel bestrijdt. Deze gediplomeerd bestrijder moet voldoen aan gelijke criteria als Opdrachtnemer alle gestelde wettelijke eisen binnen het bestrijdingskader, bij afwijkingen hiervan wordt Erasmus MC geïnformeerd.
2. Het inrichten, bijwerken en beheren van een digitaal logboek.
3. Uitvoeren van servicewerkzaamheden van insectenlampen en de eventuele aanvullende beschikbaarstelling van insectenlampen. Opdrachtnemer dient zelf een inschatting te maken van het aantal in te zetten insectenlampen. Servicekosten worden alleen verrekend over daadwerkelijk ingezette insectenlampen.
4. Het op aanvraag opstellen en implementeren van plagdierbeheersplannen voor aanvang van sloop en/of (nieuw)bouwwerkzaamheden.

Het plaatsen van rattenkisten is onderdeel van het contract. Dozen voor plagdierbestrijding dienen te worden gevuld met vaste bestanddelen in plaats van met korrels of los gif. Dozen voor plagdierbestrijding dienen dusdanig gefabriceerd te zijn dat het gif niet met handen aan te raken is.

Verrekening

Voor de uitvoeringsactiviteiten 1 en 2 wenst Erasmus MC een all-in Overeenkomst te sluiten met Opdrachtnemer voor de locaties binnen de scope. Het all-in bedrag is uitgesplitst per perceel naar een tarief per vierkante meter. In het all-in bedrag zijn tevens opgenomen de inzet van alle noodzakelijke materialen, middelen en mensen. Opdrachtnemer is vrij om, op basis van de huidige informatie en gebouweigenschappen, naar eigen inzicht een categorisering toe te passen.

Voor uitvoeringsactiviteit 3 vraagt Erasmus MC een verrekentariaf ten behoeve van de servicekosten van daadwerkelijk ingezette insectenlampen en kosten voor aanschaf voor aanvullende, gelijkwaardige lampen.

Voor de uitvoeringsactiviteiten 4 vraagt Opdrachtnemer aan Erasmus MC een regietariaf ten behoeve van de benodigde personele inzet.

Locaties

Ongediertebestrijding vindt plaats op diverse meetpunten door het plaatsen van detectieapparatuur in alle gebouwen. De definitieve meetpunten worden in overleg tussen Erasmus MC en Opdrachtnemer afgestemd.

Uitvoeringsmomenten en frequenties

Uitvoering van de activiteiten binnen scope van aanbesteding vindt plaats binnen de volgende kaders: Erasmus MC is een 24-uurs omgeving. Derhalve dient de Opdrachtnemer 24/7 bereikbaar te zijn om meldingen af te handelen. Onder afhandelen wordt verstaan dat een bezoek of contact (met afspraken) heeft plaats gevonden, ook op zaterdag, zon- en feestdagen. Opdrachtnemer is vrij om de werktijden naar eigen inzicht, op basis van ervaring, in te vullen. Dit dient eenmalig bij ingang van het contract in overeenstemming met Erasmus MC afgestemd te worden, het kostenniveau conform aanbieding blijft gelijk. Eventuele wijzigingen worden jaarlijks besproken.

Voor alle meetpunten/barcodes geldt een indicatieve bezoekfrequentie van circa 8 maal per jaar met uitzondering van de Compact Keuken en logistieke hof. Hier geldt een vaste frequentie van 1x per week.

Communicatie

Opdrachtnemer dient gebruik te maken van een digitaal registratiesysteem dat ter inzage is van Erasmus MC. Hierin wordt door Opdrachtnemer melding gemaakt van:

- Indeling in percelen/gebouwen;
- Datum bezoek per gebouw;
- Registratie van de locaties waar lokazen/gif geplaatst zijn (inclusief rattenkisten);
- Ongedierte dat tijdens bezoek is geconstateerd;

- Welke maatregelen er zijn / worden genomen;
- Welk en hoeveel bestrijdingsmiddel is gebruik;
- Advies ter voorkoming van ongedierte op betreffende locatie.

Opvolging meldingen

Meldingen via het Serviceportal betreffende o.a. muizen, ratten, kakkerlakken, wespen- en bijennesten worden door de Opdrachtnemer binnen 24 uur opgevolgd en afgemeld. Overige meldingen (mieren, duiven, spinnen e.d.) worden door de leverancier binnen 72 uur opgevolgd en afgemeld. Hierbij wordt aangegeven wat men heeft gedaan om het probleem op te lossen. Het gemiddeld aantal meldingen in 2019/2020 bedroeg 250 stuks.

Erasmus Dierexperimenteel Centrum

Voor het Erasmus Dierexperimenteel Centrum (EDC) gelden een aantal aanvullende gegevens, dit gelet op de eisen in de Wet op de Dierproeven en het besluit GGO. In het EDC worden dierproeven uitgevoerd ten behoeve van de medische wetenschap. Nadere informatie zal na gunning worden verstrekt.

8 x per jaar plus eventueel advies met betrekking tot te nemen maatregelen.