

Eisen meubilair Sittard/Maastricht

Leerlingstoel

Slede frame gepoedercoat in “donker aluminium metallic”, kunststof kuip uit één stuk met handgreep (uitsparing in kuip) zwart. Stoelen zijn stapelbaar met minimaal 10 stuks zonder hulpmiddelen. Stoelen hebben géén armleggers. Leerlingstoelen dienen te voldoen aan NEN 1729-1. Formaat dient zoveel mogelijk overeen te komen met de verstrekte afbeelding.

Leerlingcomputerstoel

Aluminium gepolijste kruisvoet (5 poten) voorzien van zwenkwielen passend bij de aanwezige vloerafwerking. Gasveer voor hoogteverstelling van minimaal 10 centimeter. Kunststof kuip uit één stuk met handgreep (uitsparing in kuip) voorzien van gestoffeerd zitvlak, kleur zwart. Formaat dient zoveel mogelijk overeen te komen met de verstrekte afbeelding.

Leerlingtafel 70x50

Afmetingen 70x50x76 cm (BxDxH), sledeframe met ronde buis gepoedercoat in “donker aluminium metallic”. Blad 18 mm melamine décor light oak. Poten zijn licht wijkend gemonteerd onder het tafelblad (trapezium), maar blijven volledig binnen de maximale breedte van het tafelblad.

Kast hoog jaloeziedeur

Jaloeziedeurkast, bladmateriaal staal, mat wit, jaloeziedeur kunststof.

HxBxD 195x120x45 cm, afsluitbaar met sleutel (2 stuks meeleveren). Met vier legplanken in hoogte verstelbaar door Opdrachtgever, metaal, in de kleur zwart inclusief geleiders. Het dient mogelijk te zijn het binnenwerk (b.v. dossiertrekslede) aan te kunnen passen op aanvraag. De kast dient voorzien te zijn van stelpootjes. Legplanken dienen los nabesteld te kunnen worden.

Kast laag jaloeziedeur

Jaloeziedeurkast, bladmateriaal staal, mat wit, jaloeziedeur kunststof.

HxBxD 144x120x45 cm, afsluitbaar met sleutel (2 stuks meeleveren). Met twee legplanken in hoogte verstelbaar door Opdrachtgever, metaal, in de kleur zwart inclusief geleiders. Het dient mogelijk te zijn het binnenwerk (b.v. dossiertrekslede) aan te kunnen passen op aanvraag. De kast dient voorzien te zijn van stelpootjes. Legplanken dienen los nabesteld te kunnen worden.

Kast laag schuifdeur

Schuifdeurkast in de kleur wit, van staal. HxBxD 120x160x48 cm, afsluitbaar met sleutel (2 stuks meeleveren). Met twee legplanken in hoogte verstelbaar door Opdrachtgever, metaal, in de kleur zwart inclusief geleiders. Kast heeft een geluidswerende functie. Kast beschikt over een sluitstop (bij scheef staan of hard dichtgooien zakt kastdeur niet vanzelf open). De kast dient voorzien te zijn van stelpootjes. Legplanken dienen los nabesteld te kunnen worden.

Vergaderstoelen

Volledig gestoffeerde kuipstoel in de kleur zwart, vier ronde metalen poten doorsnede 22 mm inclusief metalen armliggers. Framekleur antraciet. Stoelen zijn stapelbaar met minimaal 10 stuks zonder hulpmiddelen.

Spreekkamertafel

Tafel met vier vierkante metalen poten, HxBxD 74x160x80 cm. Bladmateriaal melamine 18 mm in de kleur wit. Pootdikte 5x5 cm in de kleur wit. Constructieframe met rondom 4 draagbalken, gelijkvallend met de zijkant van het blad, in kleur wit. Tafel is niet in hoogte verstelbaar.

Bureau

Bureau met vier vierkante metalen poten, BxD 160x80, bureau is minimaal in hoogte verstelbaar tussen de 65 en 90 cm. Bladmateriaal melamine 18 mm in de kleur wit. Pootdikte 5x5 cm in de kleur wit. Constructieframe met rondom 4 draagbalken, gelijk-vallend met de zijkant van het blad, in kleur wit.

Zit-sta bureau

Bureau is elektrisch minimaal in hoogte verstelbaar tussen de 68 – 115 cm, BxD 160x80, Bladmateriaal melamine 18 mm in de kleur wit. Poten in de kleur wit.

Bureaustoel

Zwarte bureaustoel met verstelbare armleggers (horizontaal en verticaal) en blokkering in 4 posities. De zitting rondom gestoffeerd en de rugleuning voorzien van netweave bespanning. Verstelling in diepte zitvlak minimaal 38 tot 48 cm, verstelling in hoogte minimaal 41 tot 55 cm. Verstelbare rugleuning conform NEN norm. Zwarte kunststof kruisvoet met wielen passend bij aanwezige vloerafwerking.