

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2022_003 Diemen

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
131030	340104						Vervangen verlichtingsobject. Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m met dubbele uithouder Te verwijderen verlichtingsobject: Nominale masthoogte 5< lph <= 8 m De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen verlichtingsobject Aan te brengen verlichtingsobject: Lichtmast met nominale masthoogte 5 < lph <=8 m. -2 stuks verlichtingsarmatuur. - (eventueel) lamp. -Aansluitsnoer. -Objectnummer. -Eventueel olc/dimunit, incl programmeren(per armatuur) -Invetten mastbout. Grondstuk vullen met: rivierzand vullen tot 10 cm boven maaiveld Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: . -Vrijgraven mast. -Verwijderen en plaatsen mast. -Aanvullen mastgat. -Verdichten grond. 1 Aanleveren revisiegegevens: . Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en nieuwe situatie	st	20,00 F	
		4								
			9							
				1				m3		0,60 L
					1					
						1				
131040	340104						Vervangen verlichtingsobject. Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m Te verwijderen verlichtingsobject: Nominale masthoogte 8< lph <= 12 m De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen verlichtingsobject Aan te brengen verlichtingsobject: Lichtmast met nominale masthoogte 8 < lph <=12 m. -Verlichtingsarmatuur. -Lamp indien van toepassing. -Aansluitsnoer. -Objectnummer. -Eventueel olc/dimunit, incl programmeren. -Invetten mastbout. Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: . -Vrijgraven mast. -Verwijderen en plaatsen mast. -Aanvullen mastgat. -Verdichten grond. 1 Aanleveren revisiegegevens: . Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en nieuwe situatie	st	10,00 F	
		4								
			9							
				1				m3		0,30 L
					1					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
221030	340104									
		4					Vervangen verlichtingsobject. Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m met dubbele uithouder Te verwijderen verlichtingsobject: Nominale masthoogte 5< lph <= 8 m De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen verlichtingsobject	st	1,00 F	
		9					Aan te brengen verlichtingsobject: Lichtmast met nominale masthoogte 5 < lph <=8 m. -2 stuks verlichtingsarmatuur. - (eventueel) lamp. -Aansluitsnoer. -Objectnummer. -Eventueel olc/dimunit, incl programmeren(per armatuur) -Invetten mastbout.			
			1				Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld	m3		0,03 L
			1				Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: . -Vrijgraven mast. -Verwijderen en plaatsen mast. -Aanvullen mastgat. -Verdichten grond.			
				1			Aanleveren revisiegegevens: . Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en nieuwe situatie - Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn). - Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer en Amstelveen).			
221040	340104									
		4					Vervangen verlichtingsobject. Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m Te verwijderen verlichtingsobject: Nominale masthoogte 8< lph <= 12 m De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen verlichtingsobject	st	5,00 F	
		9					Aan te brengen verlichtingsobject: Lichtmast met nominale masthoogte 8 < lph <=12 m. -Verlichtingsarmatuur. -Lamp indien van toepassing. -Aansluitsnoer. -Objectnummer. -Eventueel olc/dimunit, incl programmeren. -Invetten mastbout.			
			1				Grondstuk vullen met: rivierzand, vullen tot 10 cm boven maaiveld	m3		0,15 L
			1				Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: . -Vrijgraven mast. -Verwijderen en plaatsen mast. -Aanvullen mastgat. -Verdichten grond.			
				1			Aanleveren revisiegegevens: . Maken digitale foto's met detail en omgeving van aangetroffen en nieuwe situatie - Aanleveren mutatiegegevens via LMS (Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn). - Aanleveren mutatiegegevens via mutatieformulier (Aalsmeer en Amstelveen).			
281							VERVANGEN DAGTARIEF (WERKDAGEN VAN 7-17 UUR)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
403020	345099						Het herstellen van storingen. -Het gemiddelde aantal storingen van de afgelopen 3 jaren bedroeg: 1000 st. per jaar, 10% betrof (zeer)urgente storingen. 20 st. kabelstoringen	stuk	4.000,00	F	
403021	345099						Uitvoeren storingsonderhoud. - Stellen diagnose. - Maken 2 digitale foto's van situatie met ingeprinte datum en tijd - Herstellen van gemelde storingen. - Herstellen van geconstateerde gebreken. - Reinigen armatuur. - Invetten van scharnieren.	stuk			4.000,00 I
441110	340399						Controleren functioneren lichtpunten van wegen zoals aangegeven in bijlage "schouwroute". - In de maanden september t/m april - Lampen van verlichtingsobjecten en verlichte wegbewijzerings borden. - Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op wegen. - Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen. - Rapporteren schouwgegevens. - Aanvullen en aanleveren mutatiegegevens met betrekking tot: - Scheefstand - Grafity - defecte of vervuilde lichtkap Gegevens aanleveren via LMS.	keer	40,00	F	
441120	340399						Controleren functioneren lichtpunten van geheel Diemen 2 maal per jaar - Lampen van verlichtingsobjecten en verlichte wegbewijzerings borden. - Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op wegen. - Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen. - Rapporteren schouwgegevens. - Aanvullen en aanleveren mutatiegegevens met betrekking tot: - Scheefstand - Grafity - defecte of vervuilde lichtkap Gegevens aanleveren via LMS.	keer	8,00	F	
601020	620299						Toepassen verkeersmaatregel. Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare verlichting. Botsbabsorber conform Handboek wegafzettingen CROW 96b.	keer	10,00	F	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 400.000,- , exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten (projecten) en beheer zal worden verstrekt gedurende de maximale contractduur, inclusief verlenging. Dit bedrag betreft nadrukkelijk een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 07 MEET- EN VERREKENMETHODE

62 07 02 VERREKENING VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Uitgebreide verkeersmaatregelen verlangen de goedkeuring van de directie en worden afzonderlijke geboekt.