



- VERKLARING:**
- Bestaande situatie
  - Werkgrens
  - Bestaande bebouwing
  - Bestaande situatie
  - Bestaande kadesrale grens
  - Bestaande openbare verlichting
  - Bestaande hoogte
- VERKLARING:**
- Nieuwe situatie**
- Nieuwe hoogte
  - Nieuwe materiaalgrens
  - Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm
  - Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm
  - Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
  - Aanbrengen opsluitband 200x250 mm
  - Aanbrengen verloopband VB1: 180/200x250mm ↔ 50/200x200mm VB2: 180/200x250mm ↔ 200x250mm VB3: 50/200x200mm ↔ 200x250mm

- Aanbrengen asfaltcoating, Kleur: Engels rood
- Aanbrengen betonstraatsstenen, keifmaat, keperverband, Kleur: Geo Retron bruin
- Aanbrengen betonstraatsstenen, keifmaat, elleboogverband, Kleur: licht bruin
- Aanbrengen betonstraatsstenen, keifmaat, elleboogverband, Kleur: Engels rood
- Aanbrengen betonstraatsstenen, keifmaat, elleboogverband, Kleur: basalt/zwart
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, in lintlagen, 0,15m versprongen tov halfsteensverband, Kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatsstenen, keifmaat, elleboogverband, Kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatsstenen, keifmaat, elleboogverband, Kleur: grijs
- Aanbrengen straatkolk, 450x300 mm, aansluiting 125mm
- Aanbrengen trottoirkolk, aansluiting 125mm
- Aanbrengen markering BB14 t.p.v. wegversmalling
- Aanbrengen schampblok afgerond, 600x450x350mm, Kleur: grijs, in betonstrook
- Aanbrengen houten heerkw

**OPMERKINGEN:**  
Maten in meters, tenzij anders vermeld.  
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

Version	Date	Description	Author
D-1	14-07-2022	Definitief versie 1	H.J. Bultendijk

<b>Gemeente Midden-Delfland</b>		<b>Buitendijk</b>	
<b>Reconstructie Dijkshoornseweg te Den Hoorn</b>			
Gedownload			
<b>Nieuwe situatie</b>			
Gedownload door	Projectnummer	Datum	Formaat
H.J. Bultendijk	210011	14-07-2022	A1L 594x1470
Gedownload door	Bereiknummer	Status	Schaal
H.J. Bultendijk	2022-01	Definitief-1	1:200
			In 1 blad, bladnummer 1
			Tekeningnummer
			2022-01-BE-01