

OFFICE

WINHOV

Project	2620 Stadhuis Den Helder
Onderwerp	vast meubilair GB 72
Documentnummer	2620 UO 005
Datum	12-07-2022
Wijzigingsdatum	18-08-2022
Fase	Uitvoering
Status	Definitief

Materialen, afwerkingen en kleuren nals monsters of proefopstelling ter beoordeling voor te leggen aan directie en architect
exclusief installatie componenten & kranen, incl. apparatuur

Codering	Onderdeel	Materiaal	Afwerking	Kleur	Formaat	Leverancier	Opmerkingen	bemonstering
VM.72.01A.C koffiecorners	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL voorzien van akoestisch PET felt	Sei	1944 (donkerblauw)	-	Abet Laminati	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g),ABS kantenband	x
	grepen/beslag	-	-	-	-	-	bovenkasten push to open, voor greep zie tekening	
	plint	drager met HPL voorzien van akoestisch PET felt	Sei	1944 (donkerblauw)	-	Abet Laminati		
	werkblad	composiet	Suede	Eternal Serena	volgens tekening	Cosentino Silestone		x
	spoelbak	rvs	-	-	volgens tekening		afmeting 500*400, onderbouw	
	kraan	messaging	type Flex	chroom	-	Quooker	volgens opgave installatieadviseur	
	achterwand	drager met HPL voorzien van akoestisch PET felt	Spiegel HPL: 474. Beige	Felt:	volgens tekening	PET felt: Refelt Homapal	HPL: PET felt gesneden volgens patroon tekening, dikte 9 mm	x
	zitting	stoffering (100% wol)	Steelcut Trio	253 (blauw met beige)		Kvadrat	vlakken banen, engelse naad, onderzijde kussens voorzien van zwarte stoffeerderskatoen en rits (uit het zicht)	
	schuim	8 cm brandveilig HR-koudschuim				Recticel of Draka	schuim brandveilig (CM), zitting SG 40-50, rug SG 30	
VM.72.03A lockers	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g), ABS kantenband	
	plint	Lariksfineer	transparant gelakt mat met	Eventueel 1 tot 5% wit pigment aan lak	volgens tekening	Decospan	fineerrichting horizontaal	
	lockersysteem	-	Releeze me	-	-	Vecos	digitaal systeem dmv pas, geïntegreerde led verlichting, terminal zonder greep, systeem daglockers	
	garderoberrails	aluminum	poedercoat	interpon D2525 YW356F Gris 2800 sable fine texture	volgens tekening	-	aluminium strip 6 mm	
VM.72.03B.C lockers	k Luisnummers	plakfolie	-	messaging	volgens tekening	-		
	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	Lariksfineer	transparant gelakt mat met RigoStep Skylt Lak	Eventueel 1 tot 5% wit pigment aan lak toevoegen	volgens tekening	Decospan	fineerrichting veritcaal, kwaliteit A, snijwijze Dosse, voegwijze mixmatch, soft-close, opdekscharnier (Blum o.g), fineerband conform zichtwerk	x
	plint	Lariksfineer	transparant gelakt mat met RigoStep Skylt Lak	Eventueel 1 tot 5% wit pigment aan lak toevoegen	volgens tekening	Decospan	fineerrichting horizontaal	
	lockersysteem	-	Releeze me	-	-	Vecos	digitaal systeem dmv pas, geïntegreerde led verlichting, terminal zonder greep, systeem daglockers	
	garderoberrails	aluminum	poedercoat	interpon D2525 YW356F Gris 2800 sable fine texture	volgens tekening	-	aluminium strip 6 mm	
VM.72.04A.J kasten werkplekken (10 stuks totaal)	k Luisnummers	plakfolie	-	messaging	volgens tekening	-		
	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband, voorzien van verstelbare schapdragers	x
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g), ABS kantenband	
	plint	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin		
	grepen	massief hout	UV bestendige transparante lak	lariks	volgens tekening	-		
VM.72.04K kasten lockers BOA	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband, soft-close, opdekscharnier (Blum o.g.)	
	plint	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin		
	grepen	massief hout	UV bestendige transparante lak	lariks	volgens tekening	-	-	
	lockersysteem	-	Releeze me	-	-	Vecos	digitaal systeem dmv pas, geïntegreerde led verlichting, terminal zonder greep, systeem daglockers	
	roede	staal	RVS	-	-	-		
VM.72.04L pantry B&W gang	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Sei	1844 (Seaweed)	-	Abet Laminati	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g), ABS kantenband	x
	grepen/beslag	massief hout	UV bestendige transparante lak	lariks	volgens tekening	-	grepen pantry volgens tekening	
	plint	drager met HPL	Sei	1844 (Seaweed)	-	Abet Laminati		
	werkblad	composiet	Suede	Eternal Serena	volgens tekening	Cosentino Silestone		
	spoelbak	rvs	-	-	volgens tekening		afmeting 500*400, onderbouw	
	kraan	messaging	type Flex	chroom	-	Quooker	volgens opgave installatieadviseur	
	achterwand/plank	composiet	Suede	Eternal Serena	volgens tekening	Cosentino Silestone	LED verlichting intgreren	
	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Sei	1845 (donkerblauw)	volgens tekening	Abet Laminati	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g), ABS kantenband	x
VM.72.04M kast B&W kamer	grepen/beslag	massief hout	UV bestendige transparante lak	lariks	volgens tekening	-	grepen pantry volgens tekening	
	plint	Lariksfineer	transparant gelakt mat met	Eventueel 1 tot 5% wit pigment aan lak	volgens tekening	Decospan	fineerrichting horizontaal	
VM.72.04N kast burgemeester	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband	

Project	2620 Stadhuis Den Helder
Onderwerp	vast meubilair GB 72
Documentnummer	2620 UO 005
Datum	12-07-2022
Wijzigingsdatum	18-08-2022
Fase	Uitvoering
Status	Definitief

Materialen, afwerkingen en kleuren nals monsters of proefopstelling ter beoordeling voor te leggen aan directie en architect
exclusief installatie componenten & kranen, incl. apparatuur

odering	Onderdeel	Materiaal	Afwerking	Kleur	Formaat	Leverancier	Opmerkingen	bemonstering
M.72.05 pantry BOA	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Evola	OU651 BST (Smoothie Green)	volgens tekening	Unilin	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g), ABS kantenband.	x
	cilinderslot	staal	RVS	-	volgens tekening	-		
	plint	drager met HPL	Evola	OU651 BST (Smoothie Green)	volgens tekening	Unilin		
	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Sei	1844 (Seaweed)	-	Abet Laminati	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g), ABS kantenband	
	grepen/beslag					-	bovenkasten push to open, grepen volgens tekening	
	plint	drager met HPL	Sei	1844 (Seaweed)	-	Abet Laminati	afmeting 500*400, onderbouw volgens opgave installatieadviseur	
	werkblad	composiet	Suede	Eternal Serena	volgens tekening	Cosentino Silestone		
	spoelbak	rvs	-	-	volgens tekening			
	kraan	messing	type Flex	chroom	-	Quooker	LED verlichting intgreren	
	achterwand	onder: composiet	boven: composiet: Suede	onder:Eternal Serena	volgens tekening	onder: Cosentino Silestone		
		drager met HPL	HPL: Sei	boven: 1844 (Seaweed)		boven: Abet Laminati		
M.72.06 kasten BOA	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	ABS kantenband, voorzien van verstelbare schapdragers	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g), ABS kantenband	
	plint	drager met HPL	Evola	U1146 (cloud grey)	-	Unilin		
	grepen	-	-	-	-	-	push-to-open, greep lad volges tekening.	
M.72.07A.D garderobe	frame en binnewerk	Lariksfineer	transparant gelakt mat met RigoStep Skylt Lak	Eventueel 1 tot 5% wit pigment aan lak toevoegen	volgens tekening	Decospan	fineerrichting veritcaal, kwaliteit A, snijwijze Dosse, voegwijze mixmatch, fineerband conform zichtwerk	
	plint garderoberails	Lariksfineer aluminum	transparant gelakt mat met poedercoat	Eventueel 1 tot 5% wit pigment aan lak interpon D2525 YW356F Gris 2800	volgens tekening volgens tekening	Decospan -	fineerrichting horizontaal aluminium strip 6 mm	