

OFFICE

WINHOV

Project	2620 Stadhuis Den Helder
Onderwerp	vast meubilair GB 66
Documentnummer	2620 UO 005
Datum	12-07-2022
Wijzigingsdatum	15-09-2022
Fase	Uitvoering
Status	Definitief

Materialen, afwerkingen en kleuren nals monsters of proefopstelling ter beoordeling voor te leggen aan directie en architect
exclueief installatie componenten & kranen, incl. apparatuur

Codering	Onderdeel	Materiaal	Afwerking	Kleur	Formaat	Leverancier	Opmerkingen	bemonstering
UO-VM-66.01 Receptie	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	zichtwerk balie	Berken multiplex voorzien van schilderwerk	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene	kwaliteitsklasse B/BB	x
	lamellen en randen	massief bamboe	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene		x
	plint	gepoedercoat staal	fijne textuur	RAL 7010	-	-		
	zichtwerk ladeblokken / deurtjes werkbladen	drager met HPL Linoleum	Sei Desktop	Seaweed 1844 4155 (pewter)		Abet Laminati Forbo	ABS kantenband, soft-close, opdekscharnier (Blum o.g.) inleggen in blad, v.k. blad voorzien van stalen strip (RAL 7010)	
	Akoestische schotten	Berken multiplex voorzien van schilderwerk i.c.m	houtwerk: eiglans	Pompeian Ash 292		houtwerk: Little Greene		
	signage en belettering	schuim en stoffering staal	Stoffering: Kvadrat Steelcut Trio poedercoat	Stoffering: 916 (groen melange) ntb	-	Stoffering: Kvadrat volgens tekening	voorzien van dun schuim	
UO-VM-66.02 Aanmeldzuil	zichtwerk	Berken multiplex voorzien van schilderwerk	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene	kwaliteitsklasse B/BB	
	lamellen en randen	massief bamboe	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene		
	plint	gepoedercoat staal	fijne textuur	RAL 7010	-	-		
	werkblad (inklapbaar)	massief bamboe	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene		
	signage en belettering	staal	poedercoat	ntb	-	volgens tekening		
UO-VM-66.03A Zitje ontvangst	frame en zichtwerk	Berken multiplex voorzien van schilderwerk	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene	kwaliteitsklasse B/BB	
	lamellen en randen	massief bamboe	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene		
	plint	gepoedercoat staal	fijne textuur	RAL 7010	-	-		
	zitting	stoffering (100% wol)	Steelcut Trio	453 (Oker melange)		Kvadrat	vlakken banen, engelse naad, onderzijde kussens voorzien van zwarte stoffeerderskatoen en rits (uit het zicht)	
	schuim	8 cm brandveilig HR-koudschuim				Recticel of Draka	schuim brandveilig (CM), zitting SG 40-50, rug SG 30	
UO-VM-66.03B Computerplek	frame en zichtwerk	Berken multiplex voorzien van schilderwerk	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene	kwaliteitsklasse B/BB	
	lamellen	massief bamboe	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene		
	plint	gepoedercoat staal	fijne textuur	RAL 7010	-	-		
	werkbladen	Linoleum	Desktop	4155 (pewter)		Forbo	inleggen in blad, v.k. blad voorzien van stalen strip (RAL 7044)	
	stoffering tussenschot	stoffering (100% wol)	Steelcut Trio	916 (Groen melange)		Kvadrat	voorzien van dun schuim	
UO-VM-66.04C kast uitgifte werkcafe	binnenwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Sei	420 (grijs groen)		Abet Laminati	push to open, soft-close, opdekscharnier (Blum o.g.), ABS kantenband	
	plint	drager met HPL	Sei	420 (grijs groen)		Abet Laminati		
	grepen				volgens tekening	-		
	werkblad	composiet	Suede	Camden	volgens tekening	Cosentino Silestone	dikte 12 mm	
UO-VM-66.05A.B bank werkcafe	frame en zichtwerk	Berken multiplex voorzien van schilderwerk	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene	kwaliteitsklasse B/BB	
	lamellen	massief bamboe	eiglans	Pompeian Ash 292	-	Little Greene		
	plint	gepoedercoat staal	fijne textuur	RAL 7010	-	-		
	zitting	stoffering (100% wol)	Steelcut Trio	453 (Oker melange)		Kvadrat	vlakken banen, engelse naad, onderzijde kussens voorzien van zwarte stoffeerderskatoen en rits (uit het zicht)	
	schuim	8 cm brandveilig HR-koudschuim				Recticel of Draka	schuim brandveilig (CM), zitting SG 40-50, rug SG 30	
	WCD	aluminium	LS 990	dark gelakt, bronskleurig (AL 1520 N D)	-	Jung		
UO-VM-66.06 lockers werkcafe	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Sei	420 (grijs groen)		Abet Laminati	ABS kantenband, soft-close, opdekscharnier (Blum o.g.)	x
	kluisnummers	plakfolie	-	bronskleurig	volgens tekening	-		
	lockersyteem	-	Releeze me	-	-	Vecos	digitaal systeem dmv pas, geïntegreerde led verlichting, terminal zonder greep, systeem daglockers	
UO-VM-66.07A.B lockers gang	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Sei	420 (grijs groen)		Abet Laminati	ABS kantenband, soft-close, opdekscharnier (Blum o.g.)	
	kluisnummers	plakfolie	-	bronskleurig	volgens tekening	-		
	lockersyteem	-	Releeze me	-	-	Vecos	digitaal systeem dmv pas, geïntegreerde led verlichting, terminal zonder greep, systeem daglockers	
UO-VM-66.08 printerkast	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	ABS kantenband	
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g.), ABS kantenband	

	plint	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	inleggen in blad, v.k. blad voorzien van stalen strip (RAL 7044)
	grepen					-	
	werkblad	Linoleum	Desktop	4172 (mauve)	volgens tekening	Forbo	
UO-VM-66.09 pantry kantoren	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	ABS kantenband
	deurtjes en zichtwerk	drager met HPL	Sei	420 (grijs groen)		Abet Laminati	ABS kantenband, soft-close, opdekscharnier (Blum o.g.)
	plint	drager met HPL	Sei	420 (grijs groen)		Abet Laminati	
	werkblad	composiet	Suede	Camden	volgens tekening	Cosentino Silestone	
	spoelbak	rvs	-	-	volgens tekening		afmeting 500*400, onderbouw
UO-LM-66.01A.D tafel raadszaal	kraan	messaging	type Flex	chroom	-	Quooker	volgens opgave installatieadviseur
	achterwand	onder: composiet	Composiet: Suede	onder:Camden		onder: Cosentino Silestone	LED verlichting intgreren
		boven: drager met HPL	HPL: Sei	boven: 420 (grijs groen)	volgens tekening	boven: Abet Laminati	
	frame en zichwerk	mdf met aluminium	geschuurd, voorzien van UV	-	volgens tekening		
	werkblad	linoleum	bestendige blanke lak	4179 (donkerblauw)	volgens tekening	Forbo	inleggen in blad
	klepjes en frame WCD	aluminium	desktop	-	volgens tekening	Jung o.g.	inleggen in blad
			brushed				
UO-LM-66.01E Spreekstoel (3x)	frame en binnenwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)	-	Unilin	
	terugliggend paneel	mdf gefreesd spuitwerk	RAL 7044	zijdeglans	volgens tekening	-	relief 4 mm verdiept
	werkblad	linoleum	desktop	4179 (donkerblauw)	volgens tekening	Forbo	inleggen in blad
UO-LM-66.01F tafel griffie	frame en zichwerk	mdf met aluminium	geschuurd, voorzien van UV	-	volgens tekening		
	werkblad	linoleum	desktop	4179 (donkerblauw)	volgens tekening	Forbo	inleggen in blad
	klepjes en frame WCD	aluminium	brushed	-	volgens tekening	Jung o.g.	inleggen in blad
UO-LM-66.05A kussens raadszaal	zitting	stoffering (100% wol)	Steelcut Trio	716 (blauw melange)		Kvadrat	vlakken banen, engelse naad, onderzijde kussens voorzien van zwarte
	schuim	8 cm brandveilig HR-koudschuim				Recticel of Draka	stofferderskatoen en rits (uit het zicht)
UO-LM-66.05B kussens commisiekamer	zitting	stoffering (100% wol)	Steelcut Trio	916 (groen melange)		Kvadrat	vlakken banen, engelse naad, onderzijde kussens voorzien van zwarte
	schuim	8 cm brandveilig HR-koudschuim				Recticel of Draka	stofferderskatoen en rits (uit het zicht)
UO-LM-66.05B kussens commisiekamer	zitting	stoffering (100% wol)	Steelcut Trio	645 (roze melange)		Kvadrat	vlakken banen, engelse naad, onderzijde kussens voorzien van zwarte
	schuim	8 cm brandveilig HR-koudschuim				Recticel of Draka	stofferderskatoen en rits (uit het zicht)
UO-LM-66.07 tafel spreekkamers	frame en zichtwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)		Unilin	ABS kantenband
	binnenwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)		Unilin	soft-close, opdekscharnier (Blum o.g.), ABS kantenband
	poten	gepoedercoat staal	fijne textuur	RAL 7039		Unilin	voorzien van stelpootjes
	grepen				volgens tekening	-	
UO-LM-66.07B tafel spreekkamers	frame en zichtwerk	drager met HPL	Evola	U271 (misty grey)		Unilin	ABS kantenband
	poten	gepoedercoat staal	fijne textuur	RAL 7039		-	
	armatuur	gepoedercoat staal	fijne textuur	RAL 7039	volgens tekening	-	let op kap armatuur: geperforeerd staal, ronde perforatie (5 mm), onderzijde voorzien van ledstrip