

benoemde specificaties zijn indicatief

						indicatie		
code	omschrijving	functie	aantal	optiek	CCT	lichtstroom	montage	type
G1	grond inbouw schijnwerper	gevel kerk en toren laag 1	38	wallwash	2700 K	2000 lm	grond inbouw	Lumenpulse - lumenbeam inground large - WW
G2	grond inbouw schijnwerper	entree kerk	4	narrow wallwash	2700 K	1500 lm	grond inbouw	Lumenpulse - lumenbeam inground large - NAS
G3	grond inbouw schijnwerper	hoge gevel tussendeel toren-kerk	6	10° met softening lens (~20°)	2700 K	3000 lm	grond inbouw	Lumenpulse - lumenbeam inground large - NS (SL)
G4	grond inbouw schijnwerper	steunberen toren	11	6°	2700 K	1500 lm	grond inbouw	Lumenpulse - lumenbeam inground large - VN
G5	grond inbouw schijnwerper	traptoren	3	6°	2700 K	1500 lm	grond inbouw	Lumenpulse - lumenbeam inground large - VN
G6	grond inbouw schijnwerper	entree toren	2	30°	2200 K	1000 lm	grond inbouw	Lumenpulse - lumenbeam inground large - M
G7	grond inbouw schijnwerper	entree kerk	2	10°	2700 K	2000 lm	grond inbouw	Lumenpulse - lumenbeam inground large - NS
L1	opbouw linear	gevel kerk laag 2	12	wallwash	2700 K	3000 lm	op dak	Lumenpulse - lumenfacade horizontal HO - WW - 1200mm
L5	opbouw linear	raambogen laag 1	12	8x8°	2200 K	600 lm	gevel/plint boograam	Lumenpulse - lumenfacade remote HO - 8x8° - 300mm
L6	opbouw linear	raambogen laag 2	8	10x30°	2200 K	2500 lm	in boograam nis	Lumenpulse - lumenfacade HO - 10x30° - 1200mm
L7	opbouw linear	bovendeel toren	7	50 x 80°	2700 K	1500 lm	hekwerk omgang	Lumenpulse - lumenfacade horizontal HO - 50x80° - 600mm
L8	opbouw linear	toerspits	8	15x40°	3000 K	2000 lm	dakrand toerspits	LED Linear - Xoolux Nano White - 15x40° - 1000mm
L9	opbouw linear	toerspits traptoren	8	15x40°	3000 K	1500 lm	dakrand toerspits traptoren	LED Linear - Xoolux Nano White - 15x40° - 700mm
S1	opbouw schijnwerper	kopgevel kerk boven entree	3	wallwash	2700 K	3500 lm	op dak	Lumenpulse - lumenbeam large - WW
S2	opbouw schijnwerper	invullicht gevel toren kerkzijde	2	10x40°	2700 K	3000 lm	op dak	Lumenpulse - lumenbeam large - NS + linear spread lens
S3	opbouw schijnwerper	raambogen laag 3	16	6°	RGBW(2200K)	3000 lm	op paaltje op vloer omloop	Lumenpulse - lumenbeam grande RGBW - VN
S4	opbouw schijnwerper	galmschotten van binnenuit	16	20x60°	RGBW(2200K)	7000 lm	in klokkentoren, staalconstructie	Lumenpulse - lumenbeam LBX RGBW - NF + linear spread lens
S5	mast schijnwerper	lichtbanen projectie	6	10x60°	RGBW(2200K)	3500 lm	op mast	Lumenpulse - lumenbeam grande RGBW - NS + linear spread lens
S6	opbouw schijnwerper	steunberen laag 3	8	6°	2700K	2500 lm	aan hekconstructie	Lumenpulse - lumenbeam large - VN
S7	opbouw schijnwerper	bovendeel toren	2	60°	2700 K	750 lm	vloer omgang, hek	Lumenpulse - lumenbeam small - WFL
S8	opbouw schijnwerper	traptoren bovendeel	1	10x40°	2700K	3000 lm	op dak	Lumenpulse - lumenbeam large - NS + linear spread lens
S9	opbouw schijnwerper	raamboog boven entree	2	6°	2200K	1000 lm	in nis boograam	Lumenpulse - lumenbeam medium - VN
S10	mast schijnwerper	invullicht gevels toren	6	10x40°	2700 K	3000 lm	op mast	Lumenpulse - lumenbeam large - NS + linear spread lens
S11	mast schijnwerper	invullicht gevels toren	3	6°	2700 K	2500 lm	op mast	Lumenpulse - lumenbeam large - VN
S12	mast schijnwerper	traptoren bovendeel	1	10x40°	2700K	3000 lm	op mast	Lumenpulse - lumenbeam large - NS + linear spread lens
S13	mast schijnwerper	traptoren bovendeel	1	6°	2700K	2500 lm	op mast	Lumenpulse - lumenbeam large - VN
S14	opbouw schijnwerper	markeren dak kerk	4	10°	2700K	1500 lm	op dak	Lumenpulse - lumenbeam medium - NS
S15	opbouw schijnwerper	markeren dak kerk	4	10x60°	2700K	1500 lm	op dak	Lumenpulse - lumenbeam medium - NS + linear spread lens
S16	opbouw schijnwerper	lichtkunstwerk in toren	2	20x60°	2700-6500K	4000 lm	in entree toren	Lumenpulse - lumenbeam grande - NF + linear spread lens