

Adres: Postbus 41920, 1009 DC Amsterdam 1SG3240

Vattenfall
Afdeling LeidingRegistratie
Doorkiesnummer
06-52086540

Onderwerp

Informatieverstrekking in het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u leiding-informatie naar aanleiding van uw melding die betrekking heeft op de door u aangegeven locatie.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

- De gebiedsinformatie is globaal en uitsluitend gebaseerd op leggingsgegevens voorzover bij ons bekend. De exacte ligging, zowel horizontaal als verticaal, kan door tal van oorzaken afwijken. Deze dient daarom in het veld te worden vastgesteld d.m.v. proefgaten of -sleuven en opsporingsapparatuur.
- Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een "gebruikelijke" of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan.
- Indien de werkzaamheden onze kabels en leidingen kruisen, dan dienen deze in het volle kruisingsvlak handmatig vrijgegraven worden. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk.
- U dient te allen tijde contact met ons op te nemen in onderstaande situaties:
 - bij het kruisen van leidingen met een buitendiameter van vanaf 300 mm;
 - bij het langsop graven binnen 5 meter vanaf onze leidingen;
 - bij hei-, damwand-, of sonderingswerkzaamheden dichterbij dan 10 meter afstand tot onze leidingen;
 - bij het kruisen, of langsop boren/persen.
- Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabel of leiding is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling.
- Voor vragen over de leidingen kunt u met onze toezichthouder contact opnemen. Indien gewenst en mogelijk helpen wij u. Hulp en aanwijzingen worden evenwel altijd "naar beste weten" gegeven en zij ontslaan de "grondroerder" nooit van diens verantwoordelijkheden.
- Schades dient u ogenblikkelijk te melden bij onze storingsdienst: 0800-0513.
- Indien er nabewerking plaatsvindt op onze gebiedsinformatie, valt dit buiten onze verantwoordelijkheden.
- Graaf-, hei- en sondeerwerkzaamheden e.d. binnen een straal van 15 mtr. bij onze bronnen is niet toegestaan.
- Indien de aanvang van de werkzaamheden later is dan de aangegeven startdatum, dient u drie werkdagen vóór aanvang opnieuw bij ons navraag te doen i.v.m. eventuele wijzigingen.

Met vriendelijke groet,

Vattenfall
Afdeling LeidingRegistratie

K.v.K.: 09117658