

Geadresseerd aan de grondroerder
De heer/mevrouw

Verzenddatum:
Nummer:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp: Klikmelding
Projectnummer:

Betreft: Graafmelding thema kabel en/of leiding

**Contact-
persoon:** ing. R.A.L. Janssen
Telefoon: +31314369529
E-mail: r.janssen@wrij.nl
Kopie aan: auteur
Bijlage(n): Procedure Bijlage 1
en Detailtekening(en)
Bijlage 2.

Alvorens u gaat starten met uw werkzaamheden vragen wij u deze brief en procedure nauwkeurig door te nemen en te delen met uw betrokken medewerkers. Voor de ligging van onze persleidingen verwijzen wij u naar: <https://opendata-wrij.opendata.arcgis.com/>

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een graafmelding gedaan en in de omgeving van het door u opgegeven graafpolygoon ligt persleiding van het waterschap Rijn en IJssel. Dit is een leiding met een grote waarde, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON).

Kabel(s), leiding(en) en/of buizen van het Waterschap Rijn en IJssel.

In het door u opgegeven omkaderd gebied ligt minimaal één kabel en/of leiding, nader te noemen leiding die Waterschap Rijn en IJssel beheert deze leiding zoals bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Op grond van de WIBON hebben grondroerder, netbeheerder en opdrachtgever jegens elkaar en derden zorgplichten waaraan zij moeten voldoen ter voorkoming van kabel- en leidingschade. De door u te volgen procedure treft u aan in Bijlage 1.

Lokaliseren

Na ontvangst van de bijgeleverde klic-tekening dient u leiding feitelijk te lokaliseren in het veld. Er kunnen namelijk afwijkingen zijn ontstaan van de werkelijke ligging ten aanzien van de verstrekte gegevens. Dit houdt in dat iedere leiding waarvan de theoretische ligging binnen het omkaderd gebied valt moet worden gelokaliseerd, omdat er tijdens het grondroeren risico op beschadiging bestaat. Indien u leiding niet aantreft, dient u direct telefonisch contact op te nemen met het waterschap, zodat zij de werkelijke ligging kunnen aanwijzen door middel van een inmeting door een gespecialiseerde derde. U dient u uw werkzaamheden tot na de inmeting uit te stellen totdat de ligging is gewaarmerkt. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om deze procedure met uw betrokken medewerkers te bespreken, zodat onduidelijkheden op de graaflocatie kunnen worden voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

Een klikmelding betreft een oriëntatiemelding en/of een graafmelding, hierin wordt vermeld welke werkzaamheden worden verricht ten behoeve van een plan en/of ontwikkeling. Het waterschap beoordeelt deze meldingen en neemt waar nodig contact op met de indiener om ervoor te zorgen dat de leiding beschermt blijft. De gemaakte afspraken ten aanzien van de melding dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij gewijzigde omstandigheden dient u opnieuw voor aanvang van de werkzaamheden contact met ons op te nemen.

Ook in geval van spoedeisende werkzaamheden dienen alle aspecten uit de procedure te worden gevolgd zoals in bijlage 1 staan beschreven, neemt u bij vragen eerst telefonisch contact op met het waterschap.

Tot slot wijzen wij u op uw verplichting om zorgvuldig te graven conform de CROW500 richtlijnen en dat kenmerken omtrent persleidingen van Waterschap Rijn en IJssel te vinden zijn op <https://opendata-wrij.opendata.arcgis.com/>

Contactgegevens

De afhandeling van deze melding is een automatische proces op basis van de gegevens in de aanvraag. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Zuiveringsbeheer en Riolering contactpersoon, R. Janssen 0314-369529.

Met vriendelijke groet,

drs. D.J. Kolkman
manager Zuiveringsbeheer en Riolering

Bijlage 1: Voorwaarden en richtlijnen

RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN KABEL(S), LEIDING(EN) EN/OF BUIZEN VAN WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Werkwijze

U heeft een Onderzoekplicht en Lokaliseerplicht en dat betekent:

1. Start Onderzoekplicht
 - a. U dient een Klikmelding in.(oriëntatiemelding, graafmelding)
 - b. U ontvangt een set gegevens van de ligging van de leiding(en).
2. Lokaliseerplicht.
 - a. Onderzoek precieze ligging
 1. Iedere leiding(en)waarvan de theoretische ligging binnen het omkaderd gebied valt, moet worden gelokaliseerd omdat er tijdens het grondroeren risico op beschadigingen bestaat, dit doet u door proefsleuven te graven.
 2. U constateert dat de verstrekte set gegevens onvoldoende zijn of afwijken van in het veld niet aangetroffen leiding.
 3. U benadert dan het Waterschap voor het aangeven van de exacte ligging van de leiding(en).
 4. Waterschap Rijn en IJssel geeft de werkelijke ligging aan door middel van een inmeting door een gespecialiseerde derde. .

Richtlijnen

1. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande Klik-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
2. Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan de ligging van leiding(en) gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een Klik-melding is 20 werkdagen, indien deze periode langer is dan 20 werkdagen, dient u nieuwe Klik-melding aan te vragen.
3. De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn.

Voorwaarden in combinatie met zakelijk recht.

- a) Bij ontgraving of boring ter plaatse van leiding(en) gelden de onderstaande voorwaarden naast de voorwaarden die gesteld zijn bij het recht van opstal. (zakelijk recht). Leidingen van het waterschap liggen in openbare en/of particuliere percelen. Hiervoor heeft het waterschap voorwaarden gesteld door middel van een zakelijk recht. Kortom er zit dan een belemmering op dat perceel.
- b) Bij de ontgraving ter plaatse van kabel(s) en/of leiding(en) en/of buizen dient u de (bloot)liggende kabels en/of leidingen te beschermen tegen beschadiging.
- c) Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale afwijking tussen de werkelijke ligging van de kabel(s) en/of leiding(en) en/of buizen.
- d) Bij een boring waarbij u een leiding kruist dient u contact op te nemen met het waterschap en dient u een boorplan aan te leveren.
- e) De leiding mag niet ondergraven worden, net zoals met een boring zal er contact opgenomen moeten worden.,
- f) De aanvulrand onder en/of boven de leiding moeten vrij van puin blijven en dient doelmatig te worden verdicht.
- g) De gronddekking boven de leiding(en) mag niet verhoogd of verlaagd worden.
- h) (Funderings)werkzaamheden (heien, trillen) nabij een persleiding, daarvoor contact dient contact opgenomen te worden met het waterschap, omdat de leidingen uit verschillende materiaalsoorten bestaan. Hiervoor gelden de volgende zakelijk recht troken en werkstrookbreedte.
- i) Geen diep wortelende beplanting te plaatsen op of in de nabijheid van leiding(en)

- j) Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst. U kunt ons bereiken op
0314 - 369369

UITGANGSPUNTEN BEPALING ZAKELIJK RECHT EN WERKSTROOK BREEDTENDoel

zakelijkrecht:

- Bescherming transportleiding tegen invloeden van buiten af.
- Reparaties kunnen uitvoeren aan de transportleiding.
- Kleinen aanpassingen kunnen uitvoeren aan de transportleiding.
- Juridisch vastleggen en registreren bij kadaster.
- Altijd af te sluiten in particuliere gronden. Ook altijd afsluiten bij gemeentelijke gronden in niet openbare bestemming. Bij openbare bestemmingen maatwerk toepassen.
- De zakelijk recht strook breedte is niet bedoeld om de leiding te kunnen vervangen of verwijderen.

Uitgangspunten voor bepaling breedte zakelijkrecht strook:

- Diepte ligging leiding.
- Veilig kunnen werken.
- Ruimte benodigde machines.
- Leidingdiameter.
- Bij maatwerk altijd eerst overleg met de omgeving.
- Voor bestaande leidingen bij kleine verleggingen e.d., aansluiten bij de breedte van de al bestaande zakelijk recht strook.

Zakelijk recht strook toe te passen breedten bij transportleidingen (ongeacht wijze van aanleg):

Diameter riool: Te vestigen zakelijk recht breedte:

- | | |
|------------------------------|---|
| • tot en met ø 200 mm | 3.00 meter (2x 1,50m uit het hart van de leiding) |
| • van ø 200 mm t/m ø 400 mm | 4.00 meter (2x 2,00m uit het hart van de leiding) |
| • van ø 400 mm t/m ø 500 mm | 5.00 meter (2x 2,50m uit het hart van de leiding) |
| • van ø 500 mm t/m ø 1000 mm | 6.00 meter (2x 3,00m uit het hart van de leiding) |

Bij meerdere leidingen in de Zakelijkrecht strook van WRIJ, met al dan niet verschillende diameters betreft het maatwerk. Het uitgangspunt hierbij kan zijn 3,00m uit hart van de buitenste leidingen.

Werkstrook breedten (tijdens aanleg of vervanging van de leiding).

Uitgangspunten:

- Benodigde werkruimte voor b.v. gescheiden opslag grond, bemaling, opslag buizen, werkruimte machines en personeel, lengte transport etc.
- Gebruikelijk minimaal 15 meter. Door hogere eisen uit omgeving (menging grond etc) zijn als snel breedten tot circa 20 meter nodig, afhankelijk van de leiding diameter.