

Aanbesteding leveren minicontainers	
Programma van Eisen	
Algemene eisen	
E-1	Inschrijver gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in de concept raamovereenkomst.
E-2	De door inschrijver onder de raamovereenkomst te leveren producten en diensten worden enkel en alleen op afroep en naar behoefte van de aanbestedende dienst geleverd. Hierbij geldt geen enkele afnameverplichting. Inschrijver gaat ermee akkoord dat de aanbestedende dienst geen enkele garantie geeft betreffende de verwachten af te nemen hoeveelheden.
E-3	Voor minicontainers met een percentage gerecycled kunststof granulaat (perceel 2) gelden dezelfde eisen als voor minicontainers van 100% virgin materiaal (perceel 1).
E-4	In de Overeenkomst mag gedurende de looptijd, voor de nieuwleveringen, aan het begin van elk kalenderjaar, een prijsindexering plaatsvinden volgens de zogenoemde KLAIR-index (zie bijlage bij deze aanbesteding): Uitgangspunten hierbij zijn: • Startindex is de week waarin de sluitingsdatum voor deze offerteuitvraag was; • Herziening van de prijs is toepasselijk bij grote verschillen in prijzen 1. tussen moment van inschrijven of offerte en het moment van opdracht c.q. leveren of 2. bij meer dan 6 weken tussenliggend 3. bij een prijsverandering van 4% of meer. Het hanteren van deze formule met bijbehorende voorwaarden kan leiden tot zowel prijsstijgingen als prijsdalingen. Aanvulling hierop vanuit deze aanbesteding: het nalaten van een doorvoering van prijsdaling door Opdrachtnemer leidt tot een korting op een volgende bestelling ter hoogte van het percentage dat is nagelaten door te voeren.
E-5	In de overeenkomst mag voor de <u>ingenomen</u> kunststof containers, aan het begin van elk kalenderjaar, een prijsindexering plaatsvinden. Deze indexering vindt plaats aan de hand van dan geldende marktprijzen voor regranulaat (formule Klair-index maar voor regranulaat i.p.v. HDPE). Het is aan de inschrijver om de historische en dan geldende marktprijzen aan te tonen. Uitgangspunten zijn: • Startindex week 31 van 2022 • Tussentijdse prijsaanpassing is mogelijk bij grote verschillen in prijzen 1. tussen moment van inschrijven of offerte en het moment van opdracht c.q. leveren of 2. bij meer dan 6 weken tussenliggend 3. bij een prijsverandering van 4% of meer. Deze uitslag kan zowel tot een stijging als een daling van de vergoeding leiden. Stijgende kosten regranulaat leiden tot hogere vergoeding. Het omgekeerde is ook van toepassing. Opdrachtnemer levert opdrachtgever in alle gevallen bewijsmiddelen aan. Het nalaten van het doorvoeren van een prijsstijging aan de Opdrachtgever door Opdrachtnemer leidt tot een extra vergoeding op een volgende afhaalopdracht ter hoogte van het percentage dat eerder is nagelaten door te voeren.
Minicontainer	
E-6	De romp en deksel van de kunststof containers zijn vervaardigd uit ingekleurde HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen).
E-7	De minicontainers zijn voorzien van een onuitwisbaar uniek productienummer (incl. jaartal). Via dit productienummer of een andere onuitwisbare aanduiding op de romp is de leverdatum traceerbaar.
E-8	De kleur en het exacte RAL nummer van de kleur wordt bij afroep opgegeven. De Opdrachtgever dient de mogelijkheid te hebben om de kleur van het deksel en de romp gelijk maar ook afwijkend van elkaar op te geven zonder dat dit prijsconsequenties heeft. Veelgebruikte kleuren zijn voor de romp RAL 7016/7021 en een deksel in de kleuren: RAL 7016, RAL 6011, RAL2008, RAL 5015, RAL 8024 en RAL 1018
E-9	De te leveren minicontainers dienen te voldoen aan de norm RAL-GZ 951/1 of gelijkwaardig (zie E-10,10-1 en 10-2). Een geldig certificaat/certificaten dient/dienen bij inschrijving te worden bijgevoegd.
E-10	De te leveren minicontainers dienen óf te voldoen aan de norm RAL-GZ 951/1 óf aan criteria die, op het gebied van de kwaliteitskenmerken van de container zelf, daarmee vergelijkbaar zijn. Een geldig certificaat van hetzij RAL-GZ951/1, hetzij een certificaat van gelijkwaardigheid hieraan, aan te tonen met "Bewijs van gelijkwaardigheid aan RAL-KEURMERK overeenkomstig RAL-GZ 951/1", (zie bijlage checklist) óf bewijzen van voldoen aan vergelijkbare criteria conform vermeld in art E-10-1 dient/dienen bij inschrijving te worden bijgevoegd. Onderdeel van het certificaat dient een periodieke keuring door een onafhankelijk instituut te zijn, welke gedurende het jaar op onregelmatige en onaangekondigde tijdstippen plaatsvindt aan de hand van willekeurig gekozen kunststof containers rechtstreeks uit het productieproces.
E-10-1	De minimale criteria met betrekking tot de kwaliteitskenmerken van de minicontainer die volgens aanbestedende partij nodig zijn voor het vergelijkbaar zijn aan RAL-GZ951/1 betreffen; testcertificaten NEN-EN 840-1:2020, NEN-EN 840-5:2020 en NEN-EN 840-6:2020 voor de te leveren minicontainers, aangevuld met certificaten van minimaal de hierna genoemde afwijkende testen zoals deze door RAL gedaan worden. Dit betreft de testen vermeld in de paragrafen 3.3.2/6/8/9/11/14 van RAL-GZ 951/1 uitgave november 2020. In het bij deze aanbesteding gevoegde document GGAWB_comparison zijn dit respectievelijk de nummers 2,22,9,8,26,13. De certificaten en bewijzen van deze aanvullende testen volgens RAL dienen niet ouder te zijn dan 12 maanden en afgegeven te zijn door een onafhankelijke bevoegde (geaccrediteerde) keuringsinstantie.

E-10-2	Toelichting op eis E-10: Het is nadrukkelijk vanuit aanbestedende partij niet de bedoeling om met Eisen E-10 en E-10-1 inschrijvingen te beperken tot een select aantal partijen die het RAL-GZ951/1 keurmerk dragen. Aanbestedende partij beoogt met de specificering van gelijkwaardigheid een 'equal playing field' te creëren voor inschrijvers, waarbij aanbestedende partij aan de hand van genoemde minimale criteria wel een zekere mate van gevraagde standaard kwaliteit geboden wordt.
E-11	De containers zijn geschikt voor de volgende container beladingsystemen: Kambelading en grabber, zonder aanpassingen aan het opname systeem. Het betreft met name, doch niet uitsluitend, de onderstaande de onderstaande voertuigen / beladingssystemen: - Haller grabber - Geesink GPM2-GCB split - Geesink GPM3-GCB split - Translift zijlader-E-MAXX Kam - Translift zijlader-E-MAXX Kam/grabber - Translift flexlift grabber - Zoeller Alpha 2403 split
E-12	De minicontainers bestaan uit een romp met een scharnierend deksel. De minicontainers zijn standaard uitgevoerd met een inhoud van 240 liter. Ander inhoudsmaten (120 , 140 en 180 l.) zijn ook mogelijk. Tevens dienen zelfde eisen te gelden voor verschillende formaten. De minicontainers zijn aan de onderzijde voorzien van een slijtrand die er tevens voor zorgt dat de container stabiel blijft staan. Bij inschrijving dient inschrijver een duidelijke en gedetailleerde tekening met hoofdafmetingen en gewichten van de te leveren minicontainers bij te voegen.
E-13	De romp van de minicontainer is uit één stuk gespoten met gladde naadloze binnenzijde en een zo vlak mogelijke bodem voor een efficiënte en effectieve lediging. Er is uitsluitend een uitstulping ten behoeve van de as bevestiging toegestaan.
E-14	In de minicontainers mogen geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig zijn. De handgrepen zijn dusdanig uitgevoerd dat de belader/gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De handgreep heeft een diameter van minimaal 21 en maximaal 28,5 millimeter. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en getransporteerd door een belader/gebruiker indien deze werkhandschoenen aan heeft.
E-15	De minicontainer beschikt over een volgens NEN-EN norm 840 gestandaardiseerde chipnest, welke onlosmakelijk met de minicontainer is verbonden. De rompen zijn dusdanig uitgevoerd dat deze eenvoudig nestbaar zijn (met verwijderde wielen), ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk transport en opslag.
E-16	Indien gewenst door Opdrachtgever is op het deksel op een duidelijke, leesbare en slijtvaste manierals voorbeeld de volgende tekst opgenomen: "Naam opdrachtgever", "soort afval". De teksten voor de verschillende soorten afval bedragen: Restafval, Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), Glas, Papier, PMD. De deksels dienen opvolgend te worden genummerd. De te hanteren nummer reeks wordt door Opdrachtgever opgegeven bij afroep. De exacte tekst wordt per gemeente afgestemd.
E-17	De nummering is onuitwisbaar in het deksel aangebracht. Op het deksel is de soort kunststof/ type kunststof onuitwisbaar aangebracht (i.v.m. recycling). Op het deksel is een vlak oppervlak aangebracht ten behoeve van plaatsing van een sticker (minimale afmeting 100 mm bij 100 mm). Het deksel is uitgevoerd met handgrepen. Het deksel is voorzien van minimaal één en maximaal twee handgrepen. Het deksel is qua vormgeving zoveel mogelijk glad uitgevoerd en zelf afwaterend. Tevens sluit het deksel de minicontainer dusdanig af dat inlopen van regenwater wordt voorkomen.
E-18	Inschrijver dient aan te geven wat zijn prijs is voor containers bestaande uit 100% virgin material en een prijs waarbij de container voor een gedeelte bestaat gerecycled materiaal.
E-19	De scharnierpen(nen) kunnen eenvoudig worden vervangen. De as van de wielen is oxidatie bestendig gedurende de levensduur. De wielen zijn uitgevoerd met een rubber loopvlak, die gedurende de levensduur geluid- en trillingsdempende eigenschappen behoudt. De wielen kunnen zonder speciaal gereedschap worden gedemonteerd. De container heeft een levensduur, bij normaal gebruik, van minimaal 10 jaar.
Praktijktest	
E-20	Ten behoeve van een beoordeling van de kwaliteit van de minicontainers wordt een praktijktest uitgevoerd. Voor de praktijktest zijn in totaal 4 minicontainers van 240 liter, te weten 2 minicontainers 100% virgin materiaal en 2 minicontainers met een percentage gerecycled kunststof granulaat, per inschrijver benodigd. Uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van de 120, 140 en 180 liter minicontainers gelijkwaardig is aan de 240 liter minicontainer. De containers worden leeg, halfvol en vol getest. De minicontainers dienen te worden aangeleverd conform de specificaties van uw inschrijving. Tijdens de praktijktest worden de minicontainers op verschillende aspecten beoordeeld door het beoordelingsteam. Voor de beoordelingscriteria en de weging van de beoordeling verwijzen wij u naar het Programma van Wensen (zie separate bijlage). De praktijktest vindt plaats op dinsdag 28 juni 2022 op het terrein van Area Reiniging, Columbusstraat 25, Emmen. Inschrijvers mogen hierbij niet aanwezig zijn. De inschrijver dient de minicontainers uiterlijk maandag 27 juni voor 12.00 uur aan te leveren. U gaat ermee akkoord, dat een praktijktest onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding.
Duurzaamheid	
E-21	U verklaart dat u de door u te leveren minicontainers zelf vervaardigt onder de werking van een ISO-14001 certificaat, dan wel dat uw leverancier de minicontainers vervaardigt onder de werking van een ISO-14001 certificaat.

E-22	U gaat ermee akkoord dat Opdrachtnemer kapotte en te vervangen minicontainers retour neemt. In de inschrijvingsstaat geeft u uw vergoeding hiervoor op.
Garantie	
E-23	De garantietermijn bedraagt minimaal 84 maanden. Langer is wenselijk. De garantiwerkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van Opdrachtnemer. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Garantieclaims worden binnen 4 weken na melding opgelost. Bij onveilige situaties wordt direct actie ondernomen in overeenstemming met de Opdrachtgever. Nalevering van onderdelen is gegarandeerd voor een periode van minimaal 15 jaar na leverdatum.
E-24	Onderdelen en/of gehele containers worden binnen maximaal 4 weken na geleverd na bestelling via e-mail. De bestelling wordt bevestigd via e-mail.
Levering	
E-25	De levertijd bedraagt maximaal 6 weken na afroepdatum, voor afroepomvang tot circa 1000 stuks. Voor een grotere afroepomvang bedraagt de levertijd maximaal 8 weken. Deze levertijd is bindend. De ingang van de levertijd vangt aan op de afroepdatum. Officieel erkende vakantieperiodes zijn niet inbegrepen in de levertijd. Deze officieel erkende vakantieperiodes worden in de levertijd betrokken.
E-26	De Inschrijver verzorgt het transport tot én met het lossen van de containers. Alle goederen zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer tot en met het transport en het lossen van de containers op de opslaglocatie van Opdrachtgever. Het afleveradres voor de (mini)containers is per bestelling verschillend. Er geldt per vracht één losadres. Het afleveradres wordt bij de daadwerkelijke bestelling opgegeven en bevindt zich binnen het werkgebied van de Opdrachtgever
E-27	Eventuele verpakkingen van (mini)containers dienen door de leverancier retour te worden genomen. Inschrijver stemt het aflevermoment af met opdrachtgever. Aflevering maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur.
E-28	Opdrachtnemer stelt opdrachtgever minimaal 3 werkdagen voor de daadwerkelijke leverdatum middels E-mail hiervan op de hoogte. Met de opdrachtgever wordt minimaal 2 uur voor het tijdstip van levering contact opgenomen om de levering op tijdstip aan te kondigen.