

Behoort bij: 20.249

Reconstructie Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg in Aalsmeer

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)       gevestigd te:
- B)       gevestigd te:
- C)       gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBEREIDENDEWERKEN</b>				
101	<b>VERWIJDEREN BEPLANTING</b>				
101010	Schonen terrein.	EUR		N	
102	<b>OPBREKEN ASFALTBETONVERHARDING EN FUNDERING</b>				
1021	<u>Opbreken asfalt</u>				
102110	Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.	m3		3,68V	
102120	Frezen van asfalt.	m2		35,00V	
102130	Frezen van asfalt.	m2		5.345,00V	
102140	Frezen van asfalt.	m2		4.415,00V	
102150	Frezen van asfalt.	m2		625,00V	
102160	Frezen van asfalt.	m2		380,00V	
1024	<u>Opbreken fundering</u>				
102410	Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2		30,00V	
103	<b>OPBREKEN BESTRATING</b>				
103060	Opbreken betonstraatstenen k.f..	m2		16,00V	
103070	Opbreken betonstraatstenen k.f..	m2		17,00V	
103080	Opbreken betonstraatstenen k.f..	m2		60,00V	
103090	Opbreken betonstraatstenen k.f..	m2		31,00V	
104	<b>OPBREKEN TEGELVERHARDINGEN</b>				
104010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 (kleur rood).	m2		4.365,00V	
104030	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 (kleur grijs).	m2		245,00V	
104040	Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m		425,00V	
105	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITING</b>				
105010	Opbreken betonbanden 13/15 met steunrug.	m		20,00V	
105030	Opbreken betonbanden 10 x 20.	m		1.460,00V	
105160	Opbreken betonbanden 11/22 met steunrug.	m		2.220,00V	
107	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>				
107010	Verwijderen antiparkeerpaal, hout.	st		27,00V	
107020	Verwijderen antiparkeerpaal, beton.	st		3,00V	
107030	Verwijderen antiparkeerpaal, kunststof.	st		2,00V	
107040	Verwijderen antiparkeerpaal, staal.	st		4,00V	
107050	Verwijderen jumboblokken.	st		16,00V	
107060	Volledig verwijderen markering.	m2		12,65V	
107070	Volledig verwijderen markering.	m2		388,00V	
108	<b>VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR</b>				
108060	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st		15,00V	
114	<b>AFSTEKEN KANT BERMEN</b>				
114010	Afsteken kant bermen i.v.m. freeswerkzaamheden.	m		1.530,00V	
2	<b>RIOLERINGEN</b>				
201	<b>RIOLERINGEN</b>				
2011	<u>Opbreken rioolbuizen</u>				
201120	Verwijderen kunststofbuis.	m		290,00V	
2014	<u>Aanbrengen buizen PVC HWA-afvoer</u>				
201420	Aanbrengen PVC-buis ø 200 mm.	m		290,00V	
2016	<u>Aanbrengen kolkafvoerleidingen/hulpstukken</u>				
201610	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm, Incl. grondwerk).	m		10,00V	
201620	Aanbrengen PVC-hulpstuk pvc (Ø 125 mm).	st		6,00V	
204	<b>RIOOLAFDEKKINGEN</b>				
204010	Verwijderen putrand met deksel.	st		17,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204020	Lev. en aanbr. tijdelijke stalen afdekplaat.	st	17,00V		
204030	Frezen/boren gaten in asfalt t.b.v. putrand.	st	17,00V		
204040	Lev. en aanbr. putrand met deksel in asfalt, VWA.	st	17,00V		
207	<b>CONTROLE RIOOLLEIDING</b>				
207020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	290,00V		
210	<b>AANBRENGEN EN VERWIJDEREN KOLKEN</b>				
2101	<u>Verwijderen kolk.</u>				
210110	Verwijderen straatkolk.	st	20,00V		
210120	Verwijderen trottoirkolk.	st	1,00V		
210130	Verwijderen geleidebandkolk.	st	11,00V		
210140	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	32,00V		
2102	<u>Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie</u>				
210210	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	24,00V		
212	<b>BEMALING</b>				
2121	<u>Open bemaling</u>				
212110	Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling.	m	290,00V		
3	<b>GROENVOORZIENING</b>				
301	<b>AANBRENGEN GRAS EN KRUIDENVEGETATIE</b>				
3011	<u>Leveren zaadmengsel</u>				
301120	Leveren zaadmengsel, extensief gazon.	kg	38,30V		
3012	<u>Zaaien grasvegetatie</u>				
301220	Zaaien gras, extensief gras.	are	15,30V		
4	<b>GRONDWERKEN</b>				
401	<b>ONTGRAVEN GROND</b>				
4012	<u>Uit cunet</u>				
401210	Grond ontgraven uit cunet fietspad.	m3	997,00V		
4015	<u>Uit rioolsleuven</u>				
401510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	420,00V		
402	<b>AANVULLEN GROND</b>				
4021	<u>In cunet</u>				
402120	Grond verwerken in cunet groenstrook	m3	6,00V		
4023	<u>In berm</u>				
402310	Aanvullen bermen.	m2	1.530,00V		
4025	<u>In rioolsleuven</u>				
402520	Aanvullen sleuf.	m3	420,00V		
4028	<u>Leveren zand</u>				
402820	Leveren teelaarde.	m3	82,50V		
4029	<u>Verdichten en profileren aanvullingen</u>				
402910	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	120,00V		
402930	Profileren van oppervlakken.	m2	5.360,00V		
5	<b>VERHARDINGEN</b>				
501	<b>FUNDERINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5011	<u>Voorbereidende werken</u>				
501110	Afwerken zandbed.	m2	5.270,00V		
5012	<u>Aanbrengen ongebonden fundering</u>				
501210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	30,00V		
501220	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	5.240,00V		
501230	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	165,00V		
5015	<u>Leverantie funderingsmateriaal</u>				
501510	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	1.994,00V		
502	<b>ASFALTVERHARDING</b>				
5021	<u>Rijweg</u>				
502110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	19.870,00V		
502120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1.106,00V		
502130	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1.142,00V		
502140	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.352,00V		
502150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	845,00V		
502160	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	35,00V		
502190	Aanbrengen kleeflaag.	m2	19.870,00V		
5023	<u>Fietspad</u>				
502310	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	5.350,00V		
502320	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	934,00V		
502330	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	131,00V		
502340	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, zwart.	ton	299,00V		
502350	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	87,00V		
502360	Aanbrengen kleeflaag.	m2	5.350,00V		
5025	<u>Asfaltdrempels</u>				
502510	Aanbrengen asfaltdrempel "sinusvorm".	m2	382,00V		
5027	<u>Aanbrengen goottegels</u>				
502720	Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m	425,00V		
504	<b>KANTOPSLUITINGEN</b>				
5040	<u>Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm</u>				
504060	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	9,00V		
504080	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	3,00V		
5041	<u>Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm</u>				
504140	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	160,00V		
504150	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	9,00V		
5042	<u>Aanbrengen RWS-band 110/220 x 250 mm</u>				
504260	Aanbrengen RWS-banden 110/220x250 mm, grijs.	m	2.235,00V		
504280	Pasmaken van betonbanden, 110/220 x 250 mm.	st	80,00V		
505	<b>BESTRATING</b>				
5051	<u>Voorbereidende werken</u>				
505110	Afwerken zandbed.	m2	1.149,00V		
505120	Aanbrengen straatlaag.	m2	339,00V		
505130	Aanbrengen straatlaag.	m2	810,00V		
5053	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
505320	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	5,00V		
505360	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,00V		
505370	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15,00V		
5054	<u>Aanbrengen verkeerseilanden (-geleider)</u>				
505410	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	595,00V		
505420	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	65,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
505430	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00V		
5058	<u>Herstraten</u>				
505810	Herstraten betonstraatstenen.	m2	57,00V		
506	<b>TEGELVERHARDINGEN</b>				
506030	Aanbrengen betontegels.	m2	122,00V		
506050	Herstraten betontegels.	m2	81,00V		
506060	Herstraten betontegels.	m2	57,00V		
6	<b>WEGMEUBILAIENMARKERING</b>				
601	<b>WEGBEBAKENING</b>				
601010	Aanbrengen verkeersbord palen incl. bebording.	st	20,00V		
601020	Aanbrengen verkeersbord palen.	st	15,00V		
603	<b>MARKERING</b>				
603010	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken streep, dikte 0,05 m	km	1,36V		
603020	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken streep, dikte 0,10 m	km	0,28V		
603030	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken streep, dikte 0,10 m	km	0,40V		
603040	Aanbr. lengtemarkering, 0,30 - 2,70 streep, dikte 0,10 m	km	1,45V		
603050	Aanbr. lengtemarkering, 1-1 streep, dikte 0,10 m	km	0,25V		
603060	Aanbr. lengtemarkering, 0,50 - 0,50 streep, dikte 0,10 m	km	0,28V		
603070	Aanbr. lengtemarkering, 1 - 3 streep, dikte 0,10 m	km	2,57V		
603080	Aanbr. lengtemarkering, 1 - 3 streep, dikte 0,30 m	km	0,06V		
603090	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	35,07V		
604	<b>AANBRENGEN HEKWERKEN</b>				
604010	Aanbrengen schrikhek, type BB15-2 (4,00m).	st	1,00V		
7	<b>T R A N S P O R T</b>				
701	<b>TRANSPORT GROND</b>				
7010	<u>Grond afvoeren</u>				
701020	Grond vervoeren.	m3	997,00V		
702	<b>TRANSPORT (ASFALT)PUIN EN BESTRATING</b>				
7021	<u>Afvoeren (asfaltgebonden)puin</u>				
702110	Transport beton puin.	ton	1.099,75V		
702120	Transport asfalt.	ton	4.818,10V		
702140	Transport gebonden puin.	ton	23,30V		
703	<b>VERVOEREN PVC MATERIAAL</b>				
703010	Transport PVC materiaal.	m	290,00V		
704	<b>VERVOEREN RIOOLSLIB</b>				
704010	Rioolslib vervoeren.	ton	0,12V		
8	<b>O V E R I G E W E R K Z A A M H E D E N</b>				
801	<b>REVISIETEKENINGEN</b>				
8010	<u>Rioleringstekeningen</u>				
801010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	st	1,00V		
802	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8023	<u>Omleidingen</u>				
802310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
802320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
802330	Plaatsen vooraankondigingsborden.	EUR		N	
802340	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
803	<b>NUL-METING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
803010	Uitvoeren nul-meting.	EUR		N	
807	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
8071	<u>Ter beschikking te stellen werknemers</u>				
807110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
807120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	40,00V		
807130	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar ts 06.00 en 19.00	uur	100,00V		
807140	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar ts 19.00 en 06.00	uur	300,00V		
8072	<u>Ter beschikking te stellen materieel</u>				
807210	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00V		
807220	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00V		
807230	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00V		
807240	Inzetten van een veeg/zuigauto.	uur	40,00V		
808	<b>ALGEMEEN</b>				
8081	<u>Algemeen tijdschema</u>				
808110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR		N	
808120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
808130	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
808140	Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan.	EUR		N	
808150	Opstellen BLVC-plan.	EUR		N	
8083	<u>Straatwerkplan</u>				
808310	Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR		N	
815	<b>BEREIKBAARHEID</b>				
8151	<u>Toepassen rijplaten</u>				
815110	Aanbrengen rijplaten (staal)	m	100,00V		
815120	Instandhouden rijplaten (staal)	m*d	8.960,00V		
815130	Verplaatsen rijplaten (staal)	keer	10,00V		
815140	Verwijderen rijplaten (staal)	m	100,00V		
8152	<u>Bereikbaarheid percelen</u>				
815210	Bereikbaarheid percelen	EUR		N	
816	<b>PROEFSLEUVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN</b>				
816010	Graven proefsleuf.	st	50,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N	
910060	Afsluitkosten premies/verzekeringen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost: Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost: Herstel verharding particuliere tuinen.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost: plaatsen en weghalen van afzettingen/bebording.	EUR	30.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				