

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

2e NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:

RECONSTRUCTIE RIETWIJKEROORDWEG EN
NOORDPOLDERWEG IN AALSMEER

Besteknummer: 20.249

In opdracht van: Gemeente Aalsmeer
Raadhuisplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

Adviesbureau: HB Adviesbureau

Adres: Comeniusstraat 7
1817 MS Alkmaar
Krijn Taconiskade 412
1087 HW Amsterdam

Telefoon: 088 - 4720600
Email: info@hbadvies.nl

Projectnummer: 22HB0111
Bestandsnaam: 22HB0111-BE-2e NVI-220920.gww
Datum bestek: 20-09-2022
Status: 2e NVI
Opgesteld door: T. Dekker
Projectleider: M. Burgers
Gecontroleerd door: M. Burgers

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Algemeen tijdschema, werkplan**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Wet- en ketenaansprakelijkheid**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Bijlagen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Locaties/telefoonnummers**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 **Geen wijzigingen of aanvullingen.**



1e Nota van Inlichtingen - Vragen en antwoorden 375151 inschrijffase

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 502170-21 van 57	Dienen de in post 502170 opgenomen goetgedeeltes door aannemer geleverd te worden met oog op hetgeen vermeld is in 01.14.01 dat ook betontegels door opdrachtgever ter beschikking gesteld worden?	Betontegels worden ter beschikking gesteld. Bestekpost is hierop aangepast.
3	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 104010 en 104030 - 10 van 57	Mogen de te breken tegels in posten 104010 en 104030 ook machinaal opgebroken worden en niet gespleet of in Betonblok aangien en formatie conform post 702110 naar verwerkingseenheden getransporteerd dienen te worden waar er volgens 01.17.13 lid 1 recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegbouw en grondbouwwerken van worden gemaakt?	Palletieren verwijderd uit bestekpost. Betontegels kunnen worden opgebroken.
4	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Tekening 22H0111-NS-001-BO-220817-NEUWE SITUATIE	Aannemer vindt de bubbel gebruikte aanduidingen A en B voor zowel zwart als rood asfalt op tekening Tekening 22H0111-NS-001-BO-220817-NEUWE SITUATIE en Tekening 22H0111-NS-002-BO-220817-NEUWE SITUATIE erg onduidelijk / verwarrend.	Bi-j nummer staat een aarzeling weergegeven. In deze aarzeling is duidelijk te zien of het rood of zwart asfalt betreft.
5	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	22H0111-BS-101-BO-220817-BESTAANDE SITUATIE KABELS EN LEDINGEN	Aannemer vermoedt dat noodpost op tekening 22H0111-BS-001-BO-220817-BESTAANDE SITUATIE KABELS EN LEDINGEN en 22H0111-BS-102-BO-220817-BESTAANDE SITUATIE KABELS EN LEDINGEN beschiet?	E' lopen hoogspanningskabels door de berm. Deze worden verduidelijkt door de rode marking.
6	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Tekening 22H0111-NS-001-BO-220817-NEUWE SITUATIE	Aannemer vermoedt dat noodpost op tekening 22H0111-NS-001-BO-220817-BESTAANDE SITUATIE, 22H0111-BS-101-BO-220817-BESTAANDE SITUATIE KABELS EN LEDINGEN en 22H0111-NS-001-BO-220817-NEUWE SITUATIE niet juist zijn weergegeven. Aansluiting bladrgs 3 van de Noordpolderweg zou aan noordzijde moeten aansluiten op de Rietwijkenoordweg en aan zuidzijde op de Oostersedeweg.	Noordrijden gecontroleerd en gedraaid.
7	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 3.Bepalingen 01.13.16 lid 02 - 39 van 57	Aannemer signaleert een conflict tussen bestek posten 5021, 5025, 5027 alsmede 3.Bepalingen 01.13.16 Algemeen tijdschema, Werkplan lid 02 en 01.01.14 Geluidshinder (pag.38 van 57) m.b.t. het opbreken en aanbrengen van de asfaltverharding op werkzonden 's nachts tussen 19:00 en 06:00 uur.	Geluidshinder bepaling aanpassen naar 60 decibel
8	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 3.Bepalingen 01.13.16 lid 02 - 39 van 57	Kan opdrachtgever aanvullende informatie verstrekken m.b.t. de in Bestek 3.Bepalingen 01.13.16 Algemeen tijdschema, Werkplan lid 02 omschreven werkzaamheden dende 01.01.13 lid 04 Verplaatsen lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en noodkasten?	E' wordt één lichtmast verplaatst ter plaatse van de kruising Boordweg en de Rietwijkenoordweg.
9	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 3.Bepalingen 01.02.06 lid 01 en 02 - 37 van 57	Aannemer verzoekt de eisen zoals opgenomen in Bestek 3.Bepalingen 01.02.06 lid 01 en 02 te laten vervallen en alleen de UAV te hanteren. In verband met de korte doorlooptijd voor voorbereiding en uitvoering lijkt het niet realistisch dat meerkopwerk op de voorgeschreven wijze kan worden afgehandeld.	De bepalingen blijven gehandhaafd.
10	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 3.Bepalingen 01.01.14-36 van 57	Geluidseisen zoals opgenomen in Bestek 3.Bepalingen 01.01.14 Geluidshinder worden door aannemer als zeer streng tot onhaalbaar ervaren en impliciet een realisatie overbodig op werkdagen en geen nachten zoals in posten 5021, 5025, 5027 en 01.13.06 lid 2 staat aangegeven.	Geluidshinder bepaling aanpassen naar 60 decibel
11	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 808 en 815-31+32 van 57	Kan aannemer er van uitgaan dat er 's nachts geen vrachtwagen / werkvoertuig aanwezig is in relatie tot kosten 808 en 815?	E' zijn 's nachts twee bedrijven nog actief. Hierdoor wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. Zie faseomschrijvingen ter goedkeuring.
12	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 808 en 815-31+32 van 57	Mag aannemer er van uitgaan dat het verkeer over bestaande fundering mag rijden na opbreken van bestaande asfalt constructie t.b.v. bereikbaar houden van percelen in relatie tot kosten 808 en 815?	Ja dat klopt. Dit is het uitgangspunt.
13	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummer 502510-21 van 57	Komt de in post 502510 ter inlichtingen aangegeven te leveren asfalt overeen met de aangegeven openbaarlijst die op tekening 22H0111-NS-101-BO-220817-DWARSPROEFLIEN aangegeven profielafmeting dikte?	Nee. Hoeveelheid ter inlichting aangepast.
14	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummer 502510-21 van 57	Kan aannemer er van uitgaan dat het mengsel omschrijving aangegeven van het te leveren asfalt, kan aannemer er van uitgaan dat het mengsel aangepast is als onderlaag post 502120 zoals aangegeven op tekening 22H0111-NS-101-BO-220817-DWARSPROEFLIEN?	Aaftalingspunt aan bestekpost toegevoegd.
15	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 107010 - 107050 - 11 van 57	Kan opdrachtgever de acceptatiekosten aangeven van de te vervoeren materialen naar gemeentewerf Legmeer van posten 107010 t/m 107050?	Uitgangspunt is dat de palen en jumboblokken heelheids op de gemeentewerf worden afgeleverd. Bij heelheids palen/jumboblokken alleen rekening houden met transportkosten. Dit is in bestekpost verwerkt.
16	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 102130 en 102140 - 8+9 van 57	Kan opdrachtgever toelichting geven op de posten 102130 en 102140 m.b.t. diktes te frezen asfaltverharding ribaan met bestaande NAP hoogtes in relatie tot de aangegeven dikte van de nieuwe asfaltconstructie (ribaan 02 posten) met de nieuwe ontwerp hoogtes conform tekening. Bijvoorbeeld direct aan de noordzijde van de Rietwijkenoordweg / zuidzijde drempel Noordpolderweg is het niveau tussen bestaand en nieuw ter wel 20cm (bestaand 1.63 NAP, nieuw 1.62 NAP). Over de getelde lengte constateren we vele variaties.	Bestekpost toegevoegd voor het invullen van de fundering.
17	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 102130 en 102140 - 8+9 van 57	Kan opdrachtgever toelichting geven op de posten 102130 en 102140 m.b.t. diktes te frezen ribaan in relatie tot de aangegeven diktes in het document 21H0396-A1 Verkenning bodem- en verhardingsonderzoek? Aannemer constateert dat de bestaande asfaltverharding op veel locaties niet in de posten vermeldde diktes heeft.	Van de haagkrite is een gemiddelde laagkrite gemaakt.
18	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 102130 en 102140 - 8+9 van 57	Kan opdrachtgever bevestigen dat de in de posten 102130 en 102140 aangegeven te frezen diktes van het ribaan correct zijn aangezien er zowel op oost- als op westzijde dezelfde dikte 7cm nieuw asfalt aangebracht dient te worden?	De onderlaag is gesplitst in een onderlaag van 80 mm en een onderlaag van 100 mm.
19	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 102130 en 102140 - 8+9 van 57	Is de in de posten 102130 en 102140 aangegeven breedtes correct aangezien het alleen oost- dan wel westzijde van ribaan (totale breedte van 6m) betreft?	E' staat in de bestekpost vermeldt 'Totale breedte 4,00 m en groter'. Dit kan dus ook een ribaan van 6,00 m betreffen.
20	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	I&A_2022_0111 Offerteaanvraag - 4.2 Toepassing Social Return on Investment - 21 van 43	Aannemer verzoekt de eisen m.b.t. I&A_2022_0111 Offerteaanvraag 4.2 Toepassing Social Return on Investment te laten vervallen. Dit vanwege de korte doorlooptijd voor voorbereiding en uitvoering waardoor een gedegen uitwerking en recruitering bijna onmogelijk is.	Social return komt niet ter vervallen. Bepaling 01.26.02 toegevoegd aan het bestek ter verduidelijking.
21	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	I&A_2022_0111 - Offerteaanvraag-1.6 Overeenkomst - 5 van 23	Hoe gaat opdrachtgever om met de situatie dat de in I&A_2022_0111 Offerteaanvraag 1.6 Overeenkomst en Bestek 1. Algemeen pag.05 Tijdbepaling omschreven uitvoeringstermijn van de kwaliteits- en de satisfactietoelagen door weersomstandigheden niet door aannemer oorspronkelijk kan worden?	E' zal in overleg met de opdrachtgever worden bepaald of het weer wel geschikt is voor het aanbrengen van de deklaag. Dit zal ruim van te voren worden gepland. Dit is tegenwoordig allemaal goed mogelijk met de beschikbare middelen.
22	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	I&A_2022_0111 Offerteaanvraag -1.6 Overeenkomst - 5 van 23	In I&A_2022_0111 Offerteaanvraag 1.6 Overeenkomst wordt als startdatum 1-11-22 aangegeven, echter in het bestek in 1. Algemeen pag.05 Tijdbepaling wordt een startdatum van 17-10-22 aangegeven. Kan opdrachtgever aangegeven welke aanpakten dient te worden?	Startdatum aangepast naar 1 november 2022 in het bestek. Einddatum is hier ook op aangepast naar 23 december 2022.
23	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Op te breken betontegels	Mogen de op te breken betontegels ook als puin worden afgevoerd?	Ja dit klopt. In bestekpost aangepast.
24	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestek deel 3 bepaling 01.02.06	Het niet vergoeden van de uitvoeringskosten op meer- en minderwerk is onacceptabel. Graag deze bepaling laten vervallen.	De bepalingen blijven gehandhaafd.
25	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Geluidshinder	Aannemer constateert een conflict tussen de werkzaamheden die in de nacht uitgevoerd dienen te worden en het bestek deel 3 bepalingen 01.01.14 lid 01 t/m lid 04. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?	Geluidshinder bepaling aanpassen naar 60 decibel
26	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Ier beschikking te stellen bouwstoffen	In het bestek en deel 3 tegevestigde m.b.t. te beschikbaar te stellen bouwstoffen. Wat is juist?	Ter beschikking gestelde leveringsposten verplaatst als bundelingspost onder de aan te brengen bestekposten. Zodoende hoeft de aannemer de leverende banden niet te brengen, maar wordt wel opgemerkt hoeveel banden er worden afgeleverd bij opdrachtgever.
27	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 950040	Wat wordt bedoeld met deze bestekpost?	In deze bestekpost worden alle kosten verrekend met betrekking tot afzettingen e.d. opgesteld.
28	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 910060	Welke premies en verzekeringen worden bedoeld in deze bestekpost?	Dit is een standaard bestekpost. Als de aannemer hier gebruik van maakt kan hij er altijd 0 invullen.
29	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestekposten 502120, 502140, 502320 & 502340	In genoemde bestekposten wordt door u expliciet een product voorgeschreven welke bij 1 leverancier te bestellen is. Gaarne omvang van van de technische eigenschappen en functionele eisen van deze producten, zodat gelijkwaardige producten in de markt betrekken kunnen worden.	Functionele eisen kunnen aannemers zelfstandig opvragen.
30	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 505410	Mogen wij ervan uit gaan dat de voegmortel door u wordt geleverd?	Leverantie aan bestekpost toegevoegd.
31	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Aanbrengen trottoirbanden	Klopt de trottoirbanden 110x220 x 250 mm niet gesteld worden op stelspele (p.v. op zand)?	Moeit. Bestekpost is hierop aangepast.
32	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	SROI	Het percentage van de social return gaat nu over de aannemersom op een asfalt zwaar werk. Wij verzoeken u dit te laten vervallen of aan te passen naar 3% van de loonsum?	Bepaling 01.26.02 toegevoegd ter verduidelijking.
33	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Asfalt deel 3	In hoofdstuk 81 24 04 lid 01 geeft Aanbesteder aan dat 'uit elke afzonderlijke laag een cilinder-a-selecte boren' is een asfaltboring door de gehele asfaltconstructie voldoende, of dient elke afzonderlijke asfaltlaag op een andere afzonderlijke locatie geborst te worden?	Nee dit hoeft niet afzonderlijk te worden geborst.
34	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Asfalt deel 3	In hoofdstuk 81 24 05 lid 01 verwijst Aanbesteder naar artikel 81 24 05 lid 04 van de Standard 2020. Kan Aanbesteder aangegeven waar 'aan 5 mm' staat weergegeven in het betreffende artikel?	Bepaling uit het bestek verwijderd.
35	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Verkeersmaatregelen	Het bestek voorziet in meerdere niet verkeerbare EUR posten voor verkeersmaatregelen. Door aanbestedende dienst is echter geen verkeersplan en/of faseomschrijving gegeven of basis waaraan de niet verkeerbare EUR-posten afgepland kunnen worden. Zowel voor het verkeersplan, faseomschrijving als de verkeerskeuringen zijn eveneens niet verkeerbare EUR posten opgenomen in het bestek. Gelet op het gegeven dat plannen en tekeningen ter goedkeuring voorliggend moet worden aan de directie en ook de wegbeheerder hier doorgaans wel van moet weten dient naar het onmiddelen en alzering betreft, is het een gok voor gegadigden wat de uiteindelijke kosten zijn die binnen de niet verkeerbare EUR post begroot moeten worden. Het verzoek is daarom e.e.a. in lijn te brengen met artikel 62.17.03 van de standard. Aanbesteder heeft verschillende opties om dit op te lossen. 1. bestekposten opnemen met verkeerbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor onmiddelingen, e.d. en bestekpost opstellen (en aanpassen) verkeerstekening verkeerbaar stellen. 2. Bestekpost opstellen verkeerstekening verkeerbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen als stelpost opnemen. 3. Verkeerstekeningen aanbrengen per fase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afrijzen. 4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekken. In bestekpost 502160 vraag Aanbesteder om een AC 11 surf (met blank bindmiddel) DL-B. Echter wordt voor mengpels met blank bindmiddel geen mengseleigenschappen (b.v. DL-B) bepaald. Hoe dient Geadigde hiermee om te gaan?	In het bestek zijn er bestekposten aanwezig voor het opstellen van een verkeersplan, BLVC-plan en faseomschrijving. De kosten die voortvloeien uit deze plannen worden verrekend op de gestelde stelpost 950040.
36	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Asfalt	Mengseleigenschappen uit bestekpost verwijderd.	
37	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	Asfalt deel 3	In hoofdstuk 81 26 12 lid 01 geeft Aanbesteder aan dat 'Tilfiled als steendag toegepast dient te worden. Is een gelijkwaardig alternatief (b.v. Coburn Red) ook toegestaan?	Als aannemer gelijkwaardigheid kan aantonen, wordt dit alternatief geaccepteerd.
38	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Inhoud	815130 Rijplaatbaan	Kan Oo expliciet maken welke natiecrair er gelden ten aanzien de grootte van wegdekken die opgebroken mogen worden?	Tijdens uitvoering kunnen er geen rijplaten te liggen op de bestaande fundering van de rijweg. Hier hoeft de aannemer dus ook geen rekening mee te houden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het werk in tweeën gesplitst. Zie hiervoor bijlagen faseomschrijvingen.

2e Nota van Inlichtingen - Vragen en antwoorden 375151 inschrijffase

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Mededeling aanbestedingsdata		De onderhavige planning is aangepast naar aanleiding van deze (2e) Nota van Inlichtingen. De planning wordt als volgt aangepast: - Indienen inschrijving: was 30 september 2022, wordt 3 oktober 2022. - Opening Kluis met inschrijvingen: was 30 september 2022, wordt 3 oktober 2022. - Beoordeling van inschrijvingen: was 30 september 2022 en 6 oktober 2022, wordt 3 oktober 2022 t/m 6 oktober 2022. - Verzending Gunningbeslissing: blijft 7 oktober 2022. - Opschortende termijn loopt af op: blijft 27 oktober 2022. - Gunning Overheidsopdracht: blijft 31 oktober 2022. - Aankondiging Gegunde Overheidsopdracht: blijft november/ december 2022.
2	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummer 501510	De hoeveelheid van bestekpost 501510 blijkt in de nieuwe inschrijffase (bij de nota) 1.094 ton te zijn, terwijl deze niet door de DG de Nota van Inlichtingen aangepast wordt genoemd. Ook in het NSX bestand komt deze bestekpost niet voor. Klopt de hoeveelheid van 1.994 ton? Zo ja, dan dient deze post in de nota te worden opgenomen.	Bestekpost is gewijzigd. Dit is toegevoegd in de Nota van Inlichtingen.
3	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Asfalt	Mogen ook asfaltmengsels met een EVA modificatie toegepast worden in plaat van met een SBS modificatie?	Als aannemer gelijkwaardigheid kan aantonen, wordt dit alternatief geaccepteerd.
4	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 502120, 502040, 502320 en 502330	Waar staat ECO voor in de omschrijving van de bestekposten 502120, 502040, 502320 & 502330?	Dat is de handelsnaam van het gestelde product.
5	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummer 402820	Deel 2 en bestekpost 402820: Wordt de teelaarde ter beschikking gesteld of dienen deze te worden geteerd?	Teelaarde wordt geleverd via bestek.
6	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 702110 en 702140	Bestekpost 702110 en 702140 zijn de acceptatiekosten niet voor de Opdrachtgever?	Over het betrouwen komen alleen de transportkosten voor rekening van de aannemer. Bij de andere bestekpost van transport en acceptatiekosten. Bestekpost 702110 is aangepast.
7	Inschrijffase	Onbeantwoord	Nee	Contract	Bestek - 2.2 Nadere beschrijving, bestekspostnummers 802340 en 808140	Naar aanleiding van vraag 34 moet bestekposten 802340 en 808140 ook niet worden verrekend op stelpost 950040?	Nee. Deze posten worden niet verrekend over de stelpost. Bestekposten handhaven.