

Checklijst K	Wassteelmethode (telescoop- en opbouwsteel)
---------------------	--

- | | | | | |
|----|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| K1 | Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak | ☐ ja | ☐ nee | |
| K2 | Is het aantal m ² glas maximaal 200 m ² | ☐ ja | ☐ nee | |
| K3 | Bevindt zich daarvan maximaal 100 m ² op een werkhoogte boven 7 m | ☐ ja | ☐ nee | |
| K4 | Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels | ☐ ja | ☐ nee | |
| K5 | Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot
(strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m)
(strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m)
(strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m) | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| K6 | Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |

Opmerkingen / afspraken