

Checklijst J	Staand werk (inclusief van binnenuit wassen)
--------------	--

- | | | | | |
|----|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| J1 | Is de werkplek obstakelvrij te bereiken (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m) | ☐ ja | ☐ nee | |
| J2 | Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond | ☐ ja | ☐ nee | |
| J3 | Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| J4 | Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: | | | |
| | - 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator | ☐ ja | ☐ nee | |
| | - 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator | ☐ ja | ☐ nee | |
| | - 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen alleen onder het geopende raam | ☐ ja | ☐ nee | |
| | - 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam | ☐ ja | ☐ nee | |
| J5 | Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer (of anders één of meer doorvalstangen) | ☐ ja | ☐ nee | |
| J6 | Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van: | | | |
| | - een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |
| | - werkplekken beveiligd tegen valgevaar | ☐ ja | ☐ nee | ☐ n.v.t. |

Opmerkingen / afspraken