

Checklijst H	Staande ladder
---------------------	-----------------------

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------|
| H1 | Zijn op de ladder de volgende opschriften aangebracht: | | |
| | - Naam fabrikant/leverancier | ☐ ja | ☐ nee |
| | - Type ladder/aantal sporten | ☐ ja | ☐ nee |
| | - Bouwjaar | ☐ ja | ☐ nee |
| | - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden) | ☐ ja | ☐ nee |
| H2 | Is de ladder in goede staat en compleet | ☐ ja | ☐ nee |
| H3 | Is het toepassen van de staande ladder tot het minimum beperkt | ☐ ja | ☐ nee |
| H4 | Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau | ☐ ja | ☐ nee |
| H5 | Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig | ☐ ja | ☐ nee |
| H6 | Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig | ☐ ja | ☐ nee |
| H7 | Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig | ☐ ja | ☐ nee |
| H8 | Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld | ☐ ja | ☐ nee |
| H9 | Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig | ☐ ja | ☐ nee |
| H10 | Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder) | ☐ ja | ☐ nee |

Opmerkingen / afspraken