

Behoort bij: N640.08.01.RE

.....
.....
.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	CIVIEL TECHNISCHE WERKEN				
10	NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN				
1010	<u>Detectie conventionele explosieven</u>				
101010	Analoge detectie	are	37,50V		
101020	Afsluiten verzekering OCE	EUR	N		
1011	<u>Opsporingswerkzaamheden CE</u>				
101140	Benaderen verdachte objecten met een diepte van 0 -0,5 m-mv.	st	2,00V		
1012	<u>CE buiten aangemerkt verdacht gebied</u>				
101210	Opstellen werkprotocol	EUR	N		
1013	<u>Tijdelijke opslag conventionele explosieven</u>				
101310	Tijdelijke opslag conventionele explosieven	EUR	N		
11	OPRUIMINGSWERKEN				
110	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
110010	Verwijderen markering (d.m.v. gritstralen)	m2	1.145,00V		
110020	Verwijderen overige markeringen (d.m.v. gritstralen)	m2	83,54V		
111	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1110	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding	m	605,00V		
1111	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
111110	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (=180 mm)	m2	410,00V		
111120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (=300 mm)	m2	2.505,00V		
111130	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, fietspad	m2	7.270,00V		
1112	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
111210	Frezen van teervrij asfalt, hoofdrijbaan	m2	21.095,00V		
111230	Frezen van teervrij asfalt, fietspad	m2	235,00V		
111250	Frezen van teervrij asfalt t.b.v. aansluiting	m2	124,00V		
1113	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
111310	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR	N		
111320	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR	N		
1114	<u>Opbreken teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
111410	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	1.265,00V		
111420	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt	m2	735,00V		
111430	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.332,00V		
1115	<u>Frezen teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
111540	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	52,00V		
111550	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	78,00V		
113	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN				
1130	<u>Verwijderen bestratingen en opsluitingen</u>				
113010	Opbreken keien van natuursteen.	m2	142,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113020	Opbreken opsluitbanden (100 x 200 mm)	m	2.050,00V		
113040	Opbreken molgoot (breed 5 bss + 1 OB)	m	1.040,00V		
113050	Opbreken betonstraatstenen rijbaan	m2	1.655,00V		
113060	Opbreken opsluitbanden in specie (100 x 200 mm)	m	685,00V		
113070	Opbreken trottoirbanden (130/150 x 250 mm)	m	265,00V		
113080	Opbreken straatbakstenen (keiformaat)	m2	1.570,00V		
113090	Opbreken betontegels voetpad grijs(300 x 300 x 45 mm)	m2	2.645,00V		
1131	<u>Verwijderen bestratingen en opsluitingen (vervolg)</u>				
113100	Opbreken betontegels fietspad rood (300 x 300 x 60 mm)	m2	340,00V		
113110	Opbreken betontegels fietspad grijs (300 x 300 x 60 mm)	m2	1.045,00V		
113120	Opbreken verkeerstepels (500 x 500 x 95 mm)	m2	18,00V		
113130	Opbreken betonstraatstenen inritten	m2	2.345,00V		
113140	Opbreken trottoirbanden RWS (110/220 x 250 mm)	m	1.470,00V		
113150	Opbreken perronbanden (300/435 x 334 mm)	m	90,00V		
113160	Opbreken basalt	m2	40,00V		
113170	Opbreken betontegels middengeleider(300 x 300 x 45 mm)	m2	215,00V		
113180	Elementenverharding ontdoen van grond.	m2	7.738,00V		
114	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN (vervolg)				
1140	<u>Verwijderen opsluitingen (vervolg)</u>				
114020	Opnemen inritperronbanden 180/200 mm	m	6,40V		
114030	Opnemen inritverloopbanden 180/200 mm	m	33,00V		
1141	<u>Verwijderen bestratingen (vervolg)</u>				
114110	Opnemen betontegels z/w bij halteplaatsen	m2	360,00V		
114120	Opnemen geleidetegels (wit) bij halteplaatsen	m2	108,00V		
114130	Opnemen noppetegels (wit) bij halteplaatsen	m2	12,00V		
115	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
1152	<u>Verwijderen lagen steenmengsels</u>				
115210	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	59,50V		
115220	Opbreken ongewapende betonverharding (250 mm)	m2	56,50V		
115230	Opbreken grindverharding	m2	2,50V		
116	VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUKERS				
1160	<u>Verwijderen kolken, buizen en putten</u>				
116010	Verwijderen kolken (straat- en trottoirkolken) excl aansluitingen	st	87,00V		
1161	<u>Grondwerk verwijderen kolken, putten,PVC-leidingen</u>				
116110	Grondwerk tbv kolken	m	87,00V		
117	DIVERSEN				
1170	<u>Verwijderen bebakening / borden</u>				
117010	Verwijderen hectometerborden	st	2,00V		
117020	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	st	95,00V		
117030	Verwijderen verkeersborden (van palen of masten)	st	157,00V		
117040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	96,00V		
117050	Opnemen schrikhek.	st	6,00V		
117060	Opnemen afzetpalen.	st	31,00V		
117070	Opnemen schamp- / schrikblokken.	st	6,00V		
117090	Verwijderen informatiebord	st	12,00V		
1171	<u>Verwijderen bebakening / borden (vervolg)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117110	Opnemen verklikker	st	8,00V		
117120	Verwijderen portaal (rotonde).	st	4,00V		
117130	Verwijderen portaal (komgrenzen).	st	4,00V		
1172	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
117210	Opnemen zitbanken.	st	2,00V		
117220	Opnemen afvalbakken.	st	7,00V		
117240	Opnemen rijwielstandaards.	st	20,00V		
117250	Demonteren en verwijderen abri(s)	st	4,00V		
12	GRONDWERKEN				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1200	<u>Proefsleuven graven volgens CROW-publicatie 500</u>				
120010	Graven proefsleuf.	m	500,00V		
120020	Coördinatie kabels en leidingen.	EUR	N		
1201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
120100	Maaien bermen en taluds.	are	182,00V		
120110	Frezen	are	182,00V		
120120	Opschonen watergangen/bermsloten	m	3.572,00V		
121	ONTGRAVEN				
121010	Grond ontgraven uit cunet diep 0,50m.	m3	465,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet diep 0,40m.	m3	715,00V		
121030	Grond ontgraven uit berm diep 1,00m.	m3	210,00V		
122	VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren naar pl.v. verwerking/tijd. depot	m3	210,00V		
122020	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	m3	1.180,25V		
122030	Grond afvoeren	m3	2.268,25V		
123	VERWERKEN				
123020	Zand verw. in aanv. (incl. verdichten):	m3	295,00V		
124	LEVEREN ZAND				
124010	Leveren zand	m3	85,00V		
125	GROND ONTGRAVEN (SANERING)				
125010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR	N		
125020	Grond ontgraven uit cunet diep 0,50m.	m3	5,00V		
125030	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR	N		
125040	Grond ontgraven uit cunet diep 0,50m.	m3	110,00V		
126	GROND VERVOEREN (NIET TOEPASBAAR)				
126010	Grond afvoeren	m3	115,00V		
13	RIOLERINGEN EN DUIKERS				
130	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1300	<u>Bemaling</u>				
130010	Opstellen bemalingsplan	EUR	N		
130020	Aanbrengen bemaling	EUR	N		
130030	Instandhouden bemaling	EUR	N		
130060	Het dagelijks registreren van de meterstanden.	EUR	N		
130070	Verwijderen bemaling en voorzieningen.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1301	<u>Voorzieningen t.b.v. riolsleuf</u>				
130110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)	m	213,00V		
131	GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS				
131010	Grondwerk tbv kolken	m	127,00V		
131020	Grondwerk t.b.v. leidingen van beton Ø 500 mm.	m	37,40V		
131040	Grondwerk t.b.v. leidingen van pvc Ø 315 mm, duiker	m	207,00V		
131050	Grondwerk t.b.v. leidingen van beton Ø 300 mm.	m	76,00V		
131060	Grondwerk t.b.v. leidingen van pvc Ø 315 mm, riool	m	18,00V		
132	AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN				
132010	Aanbrengen straatkolken (type TBS STR 9737)	st	39,00V		
132020	Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk)	st	66,00V		
132030	Aanbrengen trottoirkolken (type busperon-kolk)	st	11,00V		
132040	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie met slokop	st	11,00V		
132050	Maken put v. prefab betonelementen (600 x 600 mm)	st	1,00V		
132060	Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313)	st	1,00V		
132070	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, elementen	st	7,00V		
132080	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, asfalt.	st	7,00V		
132090	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
133	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC				
133010	Aanbrengen PVC-buis.ø315 mm, duiker	m	207,00V		
133020	Aanbrengen PVC-buis.ø315 mm, riool	m	18,00V		
134	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN BETON				
134010	Aanbrengen betonbuis ms D = 500 mm	m	35,00V		
134030	Aanbrengen betonbuis ms D = 500 mm (verlengstuk)	m	2,40V		
134040	Aanbrengen betonbuis ms D = 300 mm	m	76,00V		
136	UITSTROOMVOORZIENINGEN				
1361	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
136110	Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken.	EUR	N		
136130	Aanbrengen palen tbv fundering uitstroombak	st	8,00V		
1362	<u>Aanbrengen prefab uitstroombak</u>				
136230	Aanbrengen uitstroombak - type GU-I	st	1,00V		
137	DIVERSEN				
1370	<u>Aanbrengen talud-/bodembescherming</u>				
137010	Aanbrengen waterbouwasfaltbeton.	ton	0,63V		
137040	Herstellen talud van watergang	m	3.575,00V		
14	FUNDERINGEN / SEMI-VERHARDING				
141	AANBRENGEN MENGSELBETONGRANULAAT				
141020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200mm).halfverharding	m2	410,00V		
141030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm). Grasbetontegels	m2	3.120,00V		
141040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm). duiker	m2	116,00V		
141050	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (200mm). aanvullen fietspad	m2	1.785,00V		
141060	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm) aanvullen rijbaan	m2	1.150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142	SEMI-VERHARDING				
1420	<u>Aanbrengen semiverharding</u>				
142010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	305,00V		
1422	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
142210	Aanbr. bermverhardingssysteem van grasbetonblokken	m2	2.835,00V		
15	VERHARDINGEN				
151	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETON				
1510	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden</u>				
151010	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	813,00V		
151020	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 30mm, incl. kleefl.	ton	406,50V		
1511	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden, kleur rood</u>				
151110	Aanbr onderlaag AC 22 base OL-A . dik 60 mm.	ton	354,75V		
151120	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 30mm, rood, incl. kleefl.	ton	202,50V		
1514	<u>Asfaltbeton hoofdrijb gemiddelde verkeersbelasting</u>				
151410	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm. asfaltgranulaat dik 70 mm.	ton	861,00V		
151430	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 60mm +kleeflaag.	ton	738,00V		
151440	Aanbrengen deklaag SMA-NL8 G+ incl. kleeflaag.	ton	2.439,00V		
1515	<u>Asfaltbeton hoofdrijb gemiddelde verkeersbelasting, geel</u>				
151510	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm. asfaltgranulaat dik 70 mm.	ton	951,40V		
151530	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 60mm +kleeflaag.	ton	81,75V		
151540	Aanbrengen deklaag geel SMA-NL8 G+ incl. kleeflaag.	ton	54,50V		
1516	<u>Asfaltbeton hoofdrijb gemiddelde verkeersbelasting, rood</u>				
151610	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm. asfaltgranulaat dik 70 mm.	ton	56,90V		
151630	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 60mm +kleeflaag.	ton	48,75V		
151640	Aanbrengen rode deklaag SMA-NL8 G+ incl. kleeflaag.	ton	32,50V		
1517	<u>Asfaltbeton rotonde gemiddelde verkeersbelasting</u>				
151710	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B dik 70mm. asfaltgranulaat dik 70 mm.	ton	116,40V		
151730	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B dik 60mm +kleeflaag.	ton	99,75V		
151740	Aanbrengen deklaag AC16 surf DL-IB dik 40mm +kleeflaag.	ton	66,50V		
156	AANBRENGEN GESTORTE BANDEN				
1560	<u>Aanbrengen gestorte rotondeband</u>				
156010	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	90,00V		
1561	<u>Aanbrengen kantopsluiting gestorte betonstrook RWS</u>				
156110	Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 2str.	m	3.515,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156120	Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken	st	50,00V		
156130	Verwijderen sparingen t.b.v. afwatering naar berm	st	152,00V		
156140	Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 1 str	m	735,00V		
157	AANBRENGEN PRINTBETON				
1570	<u>Aanbrengen printbetonverharding geleiders</u>				
157010	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	620,00V		
157020	- Aanbrengen voegen in gefigureerde betonverh.	m	180,00V		
157030	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.	m	180,00V		
157070	Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.	st	32,00V		
1571	<u>Aanbrengen printbetonverharding rotonde</u>				
157110	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,25 m	m2	238,00V		
157130	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.	m	108,00V		
159	AANBRENGEN BUSHALTE HAVEN				
1590	<u>Aanbrengen Bushalte haven</u>				
159010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	560,00V		
16	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
160	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
160020	Aanbrengen straatlaag van brekerzand	m2	6.940,00V		
160040	Aanbrengen straatlaag van straatzand	m2	4.291,00V		
161	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
1611	<u>Diverse bestratingen</u>				
161110	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2	180,00V		
161120	* Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm	st	1.080,00V		
161130	* Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm	st	900,00V		
161140	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2	350,00V		
161150	* Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm	st	2.100,00V		
161160	* Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm	st	1.750,00V		
161170	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	2.270,00V		
1612	<u>Diverse bestratingen (vervolg)</u>				
161210	Aanbrengen betontegels 500 x 500 x 80 mm	m2	62,00V		
161220	* Leveren betontegels 500 x 500 x 80 mm	st	248,00V		
161230	Herstraten betonstraatstenen.	m2	60,00V		
1613	<u>Aanbrengen bestratingen t.b.v. perron bushalte</u>				
161310	Aanbrengen prefab perronbanden 300/435x334 mm	m	140,00V		
161320	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm	m	150,00V		
161330	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	255,00V		
161350	Aanbrengen betontegels zwart/wit bij halteplaatsen	m2	40,00V		
161360	Aanbrengen geleidetegels (wit) bij halteplaatsen	m2	40,00V		
161370	Aanbrengen noppentegels (wit) bij halteplaatsen	m2	4,00V		
1616	<u>Aanbrengen verharding fietspaden</u>				
161610	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	510,00V		
161630	* Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	28,00V		
161640	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	26,00V		
161650	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm	m2	935,00V		
161660	* Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm	st	6.555,00V		
161670	* Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm	st	867,00V		
1617	<u>Aanbrengen verharding voetpaden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161710	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	2.920,00V		
161720	* Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	1.610,00V		
161730	* Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	83,00V		
161740	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	146,00V		
161750	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	2.425,00V		
161780	Aanbrengen betonband 130/150x250 mm + 2 str. bss	m	420,00V		
161790	* Leveren rechte betonbanden 130/150x250 mm	st	370,00V		
1618	<u>Aanbrengen verharding voetpaden (vervolg)</u>				
161810	* Leveren gebogen betonbanden 130/150x250 mm	st	64,00V		
161820	* Leveren hoekstuk van beton 130/150x250 mm	st	3,00V		
161830	* Leveren verloopband 130/150x250 mm naar MV	st	6,00V		
161840	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	25,00V		
1619	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
161910	Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm.	m	110,00V		
161940	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	6,00V		
1621	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
162110	Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm.	m	470,00V		
162120	Leveren rechte opsluitband beton 100 x 200 mm	st	470,00V		
162140	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	24,00V		
163	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
1630	<u>Extra kantopsluitingen</u>				
163010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250 mm	m	400,00V		
163020	* Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm	st	400,00V		
163040	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	40,00V		
163050	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200 x 250 mm	m	260,00V		
163060	* Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm	st	225,00V		
163070	* Leveren gebogen opsluitband 200 x 250 mm	st	47,00V		
163080	* Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	13,00V		
17	WEGBEBAKENING/AFSCHERMINGSVOORZIENING				
170	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1700	<u>Uitzetten wegmarkeringen</u>				
170000	Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).	km	10,53V		
170020	Uitzetten wegmarkeringen (asmarkeringen).	km	9,55V		
170030	Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).	m2	450,52V		
1701	<u>Uitzetten makeringsstippen</u>				
170110	Uitzetten van markeringsstippen.	st	37,00V		
171	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
1710	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan</u>				
171010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,10 m dubbel doorgetrokken.)	km	1,70V		
171020	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m dubbel doorgetrokken)	km	3,75V		
171040	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	4,10V		
171050	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,15 m)	km	1,05V		
171060	Aanbrengen lengtemark. therm. (0.50 - 0.50, 0.10 m)	km	0,08V		
171070	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	456,52V		
1711	<u>Markeringen op asfaltverhardingen hoofdrijbaan (vervolg)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171110	Aanbrengen lengtemark. therm. (1 - 1, 0,10 m)	km	1,10V		
1712	<u>Aanbrengen kantmarkeringen op fietspaden</u>				
171210	Aanbrengen kantmarkering fietspad van asfalt.	km	4,20V		
1713	<u>Aanbrengen asmarkeringen op fietspaden 0,30-2,70m</u>				
171300	Aanbrengen asmarkering fietspad van asfalt.	km	3,80V		
171320	Aanbrengen asmarkering fietspad van bestrating.	km	0,35V		
175	AANBRENGEN KILO/HECTOMETRERINGEN				
1753	<u>Aanbrengen Hm-borden in maaiveld</u>				
175310	Aanbrengen Hm-borden (DZ).	st	70,00V		
1754	<u>Aanbrengen Hm-bord op geleiderail</u>				
175420	Aanbrengen Hm-borden (DZ) op geleiderail van hout.	st	4,00V		
177	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
1770	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
177010	Aanbrengen reflectorpalen.	st	95,00V		
1771	<u>Aanbrengen bebordingen</u>				
177110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	152,00V		
177120	Aanbrengen onderborden	st	13,00V		
177130	Leveren verkeersbordpalen	st	56,00V		
177140	Leveren verkeersborden	st	93,00V		
177150	Aanbrengen komportalen	st	4,00V		
177160	Aanbrengen komportalen	st	4,00V		
177170	Aanbrengen rotondeportalen	st	4,00V		
177180	Aanbrengen informatiebord	st	12,00V		
1772	<u>Aanbrengen bebordingen</u>				
177210	Aanbrengen verklikker	st	8,00V		
1773	<u>Aanbrengen zitbanken / afvalbakken</u>				
177310	Aanbrengen zitbanken.	st	2,00V		
177320	Aanbrengen afvalbakken.	st	7,00V		
1774	<u>Aanbrengen straatmeubilair divers</u>				
177410	Aanbrengen fietsstandaards Giro-401	st	20,00V		
177420	Aanbrengen afzetpalen.	st	31,00V		
177430	Aanbrengen schamp- / schrikblokken.	st	6,00V		
177470	Aanbrengen abri(s)	st	4,00V		
178	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
1783	<u>Geleiderailconstructies (hout) in aardebaan</u>				
178310	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m	484,50V		
178320	Aanbrengen fietsersbescherming.	m	427,00V		
178340	Aanbrengen beeindiging incl. fietsbescherming.	st	18,00V		
18	GRONDKERING				
180010	Maken tekeningen/ berekeningen houten constructies	EUR	N		
180020	Aanbrengen damplanken.	m	54,00V		
180030	Aanbrengen gordingen.	m	54,00V		
180040	Aanbrengen leuning.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	INSTALLATIE WERKEN OVL				
61	OPRUIMINGSWERKEN				
610020	Verwijderen kunststofpalen rondom de OVLI-kast.	st	6,00V		
611	VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE				
611010	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	17,00V		
611040	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
62	GRONDWERK & BEKABELING				
620	GRONDWERK TBV BEKABELING OVL				
620010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	17,00V		
620020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	17,00V		
621	BEKABELING OVL				
621010	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	17,00V		
621020	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel.	st	17,00V		
63	AANLEG & INSTALLATIE OVL				
631	Lichtmasten OVL				
631010	Aanbrengen lichtmast eu lph 12,0 m lamp LED.	st	5,00V		
631020	Aanbrengen lichtmast eu lph 8,0 m lamp LED.	st	2,00V		
634	Nummeren OVL				
634010	Aanbrengen objectnummer.	st	7,00V		
68	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
683	GEODETISCHE WERKZAAMHEDEN				
683010	Digitaal Terrein Model	EUR	N		
683020	Grondslag	EUR	N		
683030	Revisiegegevens geometrie t.b.v. areaalbeheer	EUR	N		
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	OPRUIMINGSWERKEN				
701	BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN				
701010	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	512,00V		
701020	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR	N		
701030	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	512,00V		
702	BOMEN				
702010	Verwijderen bomen.	st	68,00V		
704	HAAGPLANTSOEN				
704010	Verwijderen haag.	m	200,00V		
706	WATERGANGEN / WATERPARTIJEN				
706020	Uitmaaaien watergang.	m	3.575,00V		
707	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
707010	Schonen terrein.	EUR	N		
707020	Versnipperen snoeihout.	m3	30,00V		
72	GRONDWERK / BEMESTEN				
721	BOMEN				
721020	Frezen.	are	3,52V		
721030	Diepspitten, aandrukken en egaliseren boomplantgat	are	3,52V		
721050	Bemesten bomen.	st	88,00V		
723	HAAGPLANTSOEN				
723020	Frezen.	are	14,50V		
723030	Diepspitten, aandrukken en egaliseren plantsleuf.	are	17,65V		
723050	Frezen op talud	are	3,15V		
723060	Bemesten plantstrook.	m	1.765,00V		
725	GRASSEN / KRUIDACHTIGEN				
725010	Maaien gewas (vlak).	are	150,00V		
725020	Frezen.	are	150,00V		
725030	Maaien gewas (talud).	are	56,00V		
725040	Frezen op talud	are	56,00V		
725050	Eggen.	are	206,00V		
73	PLANTWERKZAAMHEDEN / INZAAIEN				
731	BOMEN				
731010	Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.	st	88,00V		
731020	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	88,00V		
731030	Planten van bomen in plantgaten met draadkluit.	st	88,00V		
731040	Inwateren bomen direct na aanplant.	st	88,00V		
731050	Afdekken van boomspiegels.	st	88,00V		
731060	Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	N		
733	HAAGPLANTSOEN				
733010	Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.	st	17.650,00V		
733020	Planten van haagplantsoen(2-rijig) in plantsl.	st	17.650,00V		
733030	Aanbrengen van afrastering uit 1 stuk.	m	1.765,00V		
733040	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	N		
735	GRASSEN / KRUIDACHTIGEN				
735010	Zaaien opgevolde gaten	are	0,60V		
735030	Zaaien vlak oppervlak.	are	150,00V		
735050	Zaaien t.p.v. berm/talud	are	56,00V		
75	NAZORGWERKZAAMHEDEN VOLGEND OP AANLEG				
751	BOMEN				
751010	Bijmaaieren rondom boomspiegels.	st	352,00V		
751020	Onkruidvrijmaken boomspiegel.	st	1.408,00V		
751030	Watergeven bomen.	st	88,00V		
751040	Controleren van boomvoorziening	st	176,00N		
751050	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	10,00V		
751060	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden..	st	10,00V		
751070	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	176,00V		
751080	Inboeten bomen (nazorg).	st	18,00V		
753	HAAGPLANTSOEN				
753010	Knippen van hagen.	m2	14.120,00V		
753020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	28.240,00V		
753030	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	28.240,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
753040	Watergeven hagen.	m	1.765,00V		
753050	Inboeten beplanting (nazorg).	st	354,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	INFORMATIEVOORZIENINGEN				
800010	Toepassen informatiebord	st	2,00V		
81	COMMUNICATIE				
810010	Communiceren met derden.	EUR	N		
82	VERKEERSMAATREGELEN WIU				
820	PLAN VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en)	EUR	N		
821	AFZETTINGEN EN OMLEIDINGEN				
821010	Aanbr. + verw omleidingsroutes uit verkeersplan	EUR	N		
821020	Aanbr. + verw verkeersmaatregelen uit verkeersplan	EUR	N		
822	VERKEERSREGELINSTALLATIES				
8221	<u>Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallaties</u>				
822110	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	1,00V		
823	RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID				
8231	<u>Toepassen rijplaten</u>				
823110	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00V		
823120	In stand houden rijplatenbaan.	EUR	N		
823130	Verplaatsen rijplatenbaan.	EUR	N		
823140	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00V		
824	LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID				
8241	<u>Toepassen loopschotten</u>				
824110	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00V		
824120	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR	N		
824130	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	EUR	N		
824140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00V		
825	AANBRENGEN HEKWERKEN				
8251	<u>Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein</u>				
825110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	200,00V		
825120	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
825130	Verplaatsen tijdelijke afrastering	EUR	N		
825140	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	200,00V		
83	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
830	INZETTEN WERKNEMERS				
830010	Inzetten werknemer. (straatmaker I)	uur	40,00V		
830020	Inzetten werknemer. (grondwerker wegenbouw)	uur	8,00V		
830030	Inzetten werknemer.(hovenier A)	uur	20,00V		
830040	T.b.s verkeersregelaar	uur	160,00V		
832	INZETTEN MATERIEEL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832010	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00V		
832020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
832030	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
84	DIRECTIEBEHOEFTE				
840010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
85	UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI				
850010	Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement"	EUR		N	
850020	Uitwerking EMVI subcriterium "Uitvoeringscommunicatie"	EUR		N	
850030	Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid"	EUR		N	
86	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN				
8600	<u>Kwaliteitsplan</u>				
860010	Opstellen KWALITEITSPAN.	EUR		N	
860020	Actualiseren KWALITEITSPAN.	EUR		N	
8610	<u>Algemeen tijdschema</u>				
861010	Opstellen GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	EUR		N	
861020	Actualiseren GEDETAILLEERD TIJDSHEMA.	EUR		N	
8620	<u>Werkplannen</u>				
862010	Opstellen gedetailleerde werkplannen.	EUR		N	
8630	<u>Veiligheid en gezondheid</u>				
863010	Opstellen V&G-PLAN	EUR		N	
863020	Uitvoeren V&G-TAKEN	EUR		N	
863030	Actualiseren V&G-PLAN.	EUR		N	
863040	Samenstellen V&G-DOSSIER	EUR		N	
863050	Actualiseren KENNISGEVING.	EUR		N	
863060	Opstellen V&G-RAPPORTAGE.	EUR		N	
8640	<u>Plan vrijkomende materialen</u>				
864010	Opstellen plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
864020	Actualiseren plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
8650	<u>Coördinatie werken, die in elkander grijpen.</u>				
865010	Coördinatie werken.	EUR		N	
8660	<u>Bestratingswerkplan</u>				
866010	Opstellen plan bestratingswerk.	EUR		N	
87	REVISIE				
870	VERWERKEN VAN REVISIEGEGEVENS OVL EN CIVIE				
8700	<u>Revisiegegevens OVL en NBD</u>				
870010	Het verzorgen van complete documentatie OVL.	EUR		N	
870020	Het verzorgen van complete documentatie NBD.	EUR		N	
8701	<u>Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)</u>				
870110	Het verzorgen van complete documentatie rioleringen	EUR		N	
8702	<u>Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)</u>				
870210	Het verzorgen van complete documentatie verharding	EUR		N	

POSTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8703	<u>Revisiegegevens groenvoorzieningen</u>				
870310	Het verzorgen van complete documentatie groen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afsluiten CAR verzekering.	EUR		N	
910050	Social return.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	20.000,00V		
950060	Stelpost.keuren van plantmateriaal	EUR	1.000,00V		
950070	Stelpost, NBD-borden.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
960030	Bijdrage VISI-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				