



nota van inlichtingen

6e nota

Contractnummer 31146587

Reeds gepubliceerd	Gepubliceerd op TenderNed
Populaire Samenvatting	16 mei 2019
Uitnodiging Algemene bijeenkomst 17 juni 2019	14 juni 2019
PBM Inspectie Objecten	19 juni 2019
Nota van Inlichtingen 1 (Algemene Inlichtingen)	25 juni 2019
Nota van Inlichtingen 2 (Wijzigingen en Aanvullingen)	2 juli 2019
Nota van inlichtingen 3 (Wijzigingen en Aanvullingen)	25 juli 2019
Nota van inlichtingen 4 (Wijzigingen en Aanvullingen)	6 sept 2019
Nota van inlichtingen 5 (Wijzigingen en Aanvullingen)	17 september 2019

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31146587 realisatiecontract GOVa 7B: Onderhoud kunstwerken en realisatie Brug 1 Zuid Nederland.

Met de volgende bijlagen:

Nieuwe documenten: n.v.t

Gewijzigde documenten: n.v.t

Vervallen documenten: n.v.t.

TenderNed publicaties: n.v.t.

Brug Grave conservering leuningen

Naar aanleiding van een vraag over de conservering van het hekwerk tussen Kraanbaan en Rijdek is in de werkversie van de VSE Eis-0687 "Brug Grave - Hekwerk - Conservering op staal: overlagen - 1" opgenomen.

In het inspectierapport 20190906-434470-G7b-WP6.2.6-Inspectierapport 45F-001-03-Brug Graverrev 6.pdf is maatregel 11.30 toegevoegd en uitgewerkt.



Voor de leuning langs het fietspad geldt Eis-0213 "Brug Grave – Leuning – Conservering op staal: vervangen – 1". Deze eis wordt als volgt aangepast.

Eis-0213	Brug Grave – Leuning – Conservering op staal: vervangen – 1		Geldigheidsperiode(s)		R	G
11.12.1	Op de leuning dient in het werk de maatregel ‘Conservering op staal: Vervangen’ te zijn toegepast.					
Toelichting	De maatregel heeft betrekking op de leuning langs het fietspad. de leuning langs de kraanbaan en de leuning tussen kraanbaan en rijbaan.					
Bovenliggende eis(en)		Onderliggende eis(en)	Eis-0637 Eis-0638 Eis-0673			
Verificatiemethode						
Stakeholder(s)	RWS ZN	Brondocument				

Conservering:

Aan de conserveringseisen van de VSE worden onderstaande eisen toegevoegd:

Glansgraad conservering

De toplaag van het conserveringssysteem van de atmosferisch belaste stalen onderdelen dient een glansgraad te hebben tussen de waarden 50 en 80.

Meting uitvoeren conform [NEN-EN-ISO 2813] volgens de 60 graden/60 graden-symmetrie en opstellen rapportage.

Verkleuring

Voor de conservering van leuning en de gekleurde verticale dwarsprofielen van Brug Grave wordt aan de VSE de volgende eis toegevoegd:

De verkleuring van de toplaag van het conserveringssysteem dient tot 5 jaar na applicatie: -
Delta $E \leq 3$ ($Cie-L^*a^*b$) voor RAL kleuren in de 7000 serie en de lichte kleuren in de 9000 serie te zijn;

- Delta $E < 6$ ($Cie-L^*a^*b$) voor overige RAL kleuren conform [NEN-EN-ISO 11664-4] te zijn.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Roermond op 25 september 2019,



Ger Vos
Projectmanager ZN B Vaarwegen (GOVa)