

Behoort bij: P03827CIV-Flevokust

Bouwrijpmaken van gehele terrein Flevokust haven

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P03827CIV-Flevokust

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: P03827CIV-Flevokust

Bouwrijpmaken van gehele terrein Flevokust haven

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
01	WERKTERREIN				
010010	Inrichten werkterrein.	keer	5,00	F	
010020	Opruimen werkterrein.	keer	5,00	F	
010030	Gebruik hulpmiddelen directie.	keer	5,00	F	
02	KWALITEITSPLAN, V&G-PLAN				
020010	Opstellen kwaliteitsplan	keer	1,00	F	
020020	actualiseren Kwaliteitsplan	keer	5,00	F	
020030	Opstellen V&G-plan	st	1,00	F	
020040	Actualiseren kennisgeving.	keer	5,00	F	
0211	<u>Fasering, planning</u>				
021120	Opstellen en indienen totaal planning.	st	1,00	F	
021130	Actualiseren totaalplanning.	keer	5,00	F	
021140	Opstellen gedetailleerd tijdschema.	st	1,00	F	
021150	Actualiseren gedetailleerd tijdschema.	keer	5,00	F	
0212	<u>Werkplannen</u>				
021210	Opstellen en indienen werkplan	st	1,00	F	
021220	Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen.	st	5,00	F	
021230	Maken Gedet. Werkplan - Grondwerk	st	5,00	F	
021240	Afprijzen deelopdracht.	keer	5,00	F	
03	INRICHTING BOUWPLAATS				
030020	Leveren en aanbrengen tijdelijke bouwhekken	m	625,00	F	
030030	Vervoeren van bouwhekken	Keer	1,00	F	
030040	Aanbrengen hek.	st	3,00	F	
030050	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	13.077,00	F	
030060	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	13.077,00	F	
1	BOUWWEGEN FKH				
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
111	VERWIJDEREN VERHARDING				
1110	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
111010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	45,00	F	
111020	Uitvoeren van aanvullend asfaltonderzoek	Keer	1,00	F	
1111	<u>Frezen asfalt</u>				
111120	Frezen teervrij asfalt - poldermengsel	m2	1.475,00	F	
111130	Frezen teervrij asfalt - poldermengsel	m2	1.430,00	F	
111140	Afvoeren asfaltverharding	Ton	1.115,00	F	
111150	Volledig verwijderen markering.	m2	6,00	F	
1112	<u>Frezen van getrapte aansluiting</u>				
111210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	10,00	F	
112	OPRUIMEN GROEN				
112010	Verwijderen en vervoeren van stobben	ton	125,00	F	
113	DUIKERS				
113010	Verwijderen betonnen duikers	ton	65,00	F	
113020	Opnemen verlichtingsobject, uithouder - 5m	st	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113030	Verwijderen hek schouwpad Snoektocht	st	1,00	F	
113040	Aanbrengen hek schouwpad Snoektocht	st	1,00	F	
113050	Aanbrengen klaphek	st	1,00	F	
113060	Aanbrengen lichtmast. enkel uithouder, 5,0m	st	2,00	F	
12	GRONDWERK				
1201	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
120110	Coördinatie, overleg en afstemming	keer	1,00	F	
120120	Omschakelmoment saneringscondities	Dag	5,00	F	
121	GROND ONTGRAVEN BOUWWEGEN				
1210	<u>Ontgraven uit dijk</u>				
121010	Puin ontgraven uit dijkbekleding	m3	27.485,00	F	
121020	Puinhoudende grond ontgraven uit dijk	m3	9.260,00	F	
121030	Grond ontgraven uit dijk	m3	38.300,00	F	
1211	<u>Ontgraving in het werk</u>				
121110	Humeuszand ontgraven tussen perceelsgrenzen	m3	83.715,00	F	
121120	Humeuszand ontgraven uit cunet nieuwe rijbaan bouwweg	m3	1.980,00	F	
1212	<u>Ontgraven uit bestaande depots</u>				
121210	Puin ontgraven uit depot	m3	14.400,00	F	
121220	puin/grond ontgraven uit depot	m3	5.890,00	F	
121230	Grond ontgraven uit depot	m3	7.600,00	F	
122	GROND VERVOEREN				
1220	<u>Vervoeren puin/grond dijk</u>				
122010	Puin vervoeren naar depot	m3	27.485,00	F	
122020	Puin/grond vervoeren naar depot	m3	9.260,00	F	
122030	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	38.300,00	F	
1221	<u>Vervoeren humeus zand</u>				
122110	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	85.695,00	F	
1222	<u>Vervoeren puin/grond uit depots</u>				
122210	Puin vervoeren naar depot	m3	14.400,00	F	
122220	Puin/grond vervoeren naar depot	m3	5.890,00	F	
122230	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	7.600,00	F	
1223	<u>Leveren zand</u>				
122310	Leveren zand voor zandbed	m3	95.930,00	F	
122320	Leveren zand voor zandbed	m3	20.665,00	F	
123	GROND VERWERKEN BOUWWEGEN				
1230	<u>Puin/grond dijkjes verwerken</u>				
123010	Puin verwerken in depot GBN	m3	27.485,00	F	
123020	Puinhoudende grond verwerken in depot	m3	9.260,00	F	
123030	Humeus zand verwerken in depot kavel Bestsellier	m3	38.300,00	F	
1231	<u>Humeuze grond verwerken</u>				
123110	Humeus zand verwerken in depot kavel Bestsellier	m3	4.375,00	F	
123120	Humeus zand verwerken in depot kavel X	m3	81.320,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1232	<u>Puin/grond verwerken in depot</u>				
123210	Puin verwerken in depot GBN	m3	14.400,00	F	
123220	Puinhoudende grond verwerken in depot	m3	5.890,00	F	
123230	Humeus zand verwerken in depot kavel Somerset	m3	7.600,00	F	
1233	<u>Zand verwerken in cunet bouwwegen</u>				
123310	Zand verwerken in ontgraving tussen perceelsgrenzen	m3	94.855,00	F	
123320	Zand verwerken in cunet bouwweg schouwpad Snoektocht	m3	1.075,00	F	
1234	<u>Zand verwerken in ophoging kavel Bestselller</u>				
123410	Zand verwerken in ophoging kavel Bestselller	m3	20.665,00	F	
124	VERDICHTEN GROND				
1240	<u>Verdichten</u>				
124010	verdichten zand	m3	116.595,00	F	
124020	Verdichten humeus zand	m3	131.595,00	F	
13	LEIDINGWERK				
130	MANTELBUIZEN				
1301	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
130110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	405,00	F	
130120	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	32,00	F	
14	VERHARDINGEN BOUWWEGEN				
141	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1410	<u>Afwerken zandbed</u>				
141010	Afwerken zandbed bestaande bouwweg	m2	30.925,00	F	
1411	<u>Aanbrengen fundering</u>				
141110	Menggranulaat ontgraven uit depot	ton	17.165,00	F	
141120	Menggranulaat vervoeren naar plaats van verwerking	ton	17.165,00	F	
141130	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0/31,5 D= 0,30m - inritten	m2	2.550,00	F	
141140	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0/31,5 D= 0,30m - bouwweg	m2	25.550,00	F	
141150	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0/31,5 D= 0,30m - nieuwe rijbaan bouwweg schouwpad Snoektocht	m2	2.705,00	F	
141160	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0/31,5 D= 0,30m - parkeervakken schouwpad Snoektocht	m2	70,00	F	
142	ASFALTVERHARDINGEN				
1421	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
142110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	125,00	F	
1422	<u>Aanbrengen asfaltverharding onderlagen</u>				
142210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton AC 22 base OL-B inritten	ton	376,25	F	
142220	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton AC 22 base OL-B nieuwe rijbaan bouwwegen	ton	4.336,50	F	
1423	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen tussenlagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142310	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind - inritten	ton	268,75	F	
142320	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind - nieuwe rijbaan bouwweg	ton	3.097,50	F	
142330	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind - gefreesde trap	ton	15,63	F	
1424	<u>Kleeflagen</u>				
142410	Aanbrengen kleeflaag op gefreesd asfalt	m2	125,00	F	
142420	Aanbrengen kleeflaag	m2	26.930,00	F	
142430	Aanbrengen inlage S&P Glasphalt GV 120-200.	m2	125,00	F	
143	MARKERING				
143020	Aanbrengen reflectorpalen.	st	135,00	F	
144	BETONPLATEN				
144010	Aanbrengen straatlaag. betonplaten	m2	56,00	F	
144020	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	14,00	F	
2	KAVEL BESTSELLER				
21	OPRUIMWERKZAAMHEDEN BESTSELLER				
210	SLOOP POMPGEBOUW EN UITSTROOM VOORZIENING				
210010	Slopen metselwerk pomphuis	m2	60,00	F	
210020	Slopen pompkelder dek, wanden en vloer	m3	33,00	F	
210030	Slopen pomphuis overige materialen	ton	3,00	F	
210040	Slopen gewapend beton uitstroomvoorziening	m3	100,00	F	
210050	Verwijderen betonbuis.	m	70,00	F	
210060	Verwijderen, opladen en afvoeren pompinstallatie	keer	1,00	F	
210070	Vrijgekomen puin verzamelen vervoeren en verwerken in depot	ton	340,00	F	
210080	Afvoeren vrijgekomen restafval	ton	3,00	F	
210090	Egaliseren terrein na sloop	are	10,00	F	
210100	Leveren Klei	m3	750,00	F	
210110	Klei verwerken in gat sloop	m3	750,00	F	
2102	<u>Toepassen bronbemaling - ontgraving pomphuis</u>				
210210	Aanbrengen bronbemaling - ontgraving pomphuis	keer	1,00	F	
211	GROEN OPRUIMEN				
211010	Verwijderen en vervoeren van stobben	ton	250,00	F	
22	GRONDWERK KAVEL BESTSELLER				
2200	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
220010	Coördinatie, overleg en afstemming	keer	1,00	F	
220020	Omschakelmoment saneringscondities	Dag	5,00	F	
221	GROND ONTGRAVEN KAVEL BESTSELLER				
2210	<u>Ontgraven uit dijk</u>				
221010	Puin ontgraven uit dijkbekleding	m3	18.195,00	F	
221020	Puinhoudende grond ontgraven uit dijk	m3	5.890,00	F	
221030	Grond ontgraven uit dijk	m3	22.425,00	F	
221040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	490,00	F	
222	GROND VERVOEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2220	<u>Vervoeren puin/grond dijk</u>				
222010	Puin vervoeren naar depot	m3	18.195,00	F	
222020	Puin/grond vervoeren naar depot	m3	5.890,00	F	
222030	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	22.425,00	F	
223	GROND VERWERKEN BESTSELLER				
2230	<u>Puin/grond dijkjes verwerken</u>				
223010	Puin verwerken in depot GBN	m3	18.195,00	F	
223020	Puinhoudende grond verwerken in depot	m3	5.890,00	F	
223030	Humeus zand verwerken in depot kavel Bestselller	m3	22.425,00	F	
223040	Zand verwerken in ophoging kavel Bestselller	m3	120.990,00	F	
223050	Zand verwerken in sleuf vrijgekomen beton buizen	m3	490,00	F	
2231	<u>Leveren zand</u>				
223110	Leveren zand.	m3	120.990,00	F	
224	VERDICHTEN				
224010	Verdichten humeus zand	m3	22.425,00	F	
224020	Verdichten zand	m3	120.990,00	F	
3	KAVEL X				
31	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
311	VERWIJDEREN VERHARDING				
3110	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
311010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	F	
3111	<u>Frezen asfalt</u>				
311110	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	2.007,00	F	
311120	Afvoeren asfaltverharding	Ton	755,00	F	
311130	Frezen teervrij asfalt - poldermengsel	m2	2.007,00	F	
311140	Afvoeren asfaltverharding	Ton	755,00	F	
312	DUIKERS				
312010	Verwijderen Vervoeren duikers beton in depot	ton	50,00	F	
312020	Verwijderen en vervoeren duikers staal in depot	ton	13,00	F	
313	BETONELEMENTEN				
313010	Slopen betonelementen	m3	348,00	F	
32	GRONDWERKZAAMHEDEN				
321	VERONTREINIGDE SPOTS PCB EN ASBEST				
3210	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
321010	Coördinatie, overleg en afstemming	keer	1,00	F	
321020	Maatregelen saneringscondities	Keer	1,00	F	
321030	Maatregelen saneringscondities	Keer	1,00	F	
3211	<u>Grond ontgraven spots</u>				
321110	Grond ontgraven uit dijk spot PCB	m3	67,00	F	
321120	Grond ontgraven uit dijk spot Asbest	m3	2,00	F	
321130	Grond ontgraven uit dijk spot barium	m3	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321140	Grond ontgraven uit Depot	m3	67,00	F	
321150	Grond ontgraven uit deopt	m3	2,00	F	
321160	Grond ontgraven uit depot	m3	2,00	F	
3212	<u>Grond vervoeren</u>				
321210	Puin/grond PCB afvoeren naar grondreiniger	ton	113,90	F	
321220	Grond asbest afvoeren naar grondreiniger	ton	3,50	F	
321230	Grond barium afvoeren naar grondreiniger	ton	3,50	F	
321240	Puin PCB vervoeren naar depot	m3	67,00	F	
321250	Asbest spot zan vervoeren naar depot	m3	2,00	F	
321260	Barium zand vervoeren naar depot	m3	2,00	F	
322	GRONDWERK DIJKEN KAVEL X				
3220	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
322010	Coördinatie, overleg en afstemming	keer	1,00	F	
322020	Omschakelmoment saneringscondities	Dag	5,00	F	
323	GROND ONTGRAVEN DIJKEN KAVEL X				
3230	<u>Ontgraven uit dijk</u>				
323010	Puin ontgraven uit dijkbekleding	m3	41.000,00	F	
323020	Puinhoudende grond ontgraven uit dijk	m3	25.295,00	F	
323030	Grond ontgraven uit dijk	m3	60.180,00	F	
324	GROND VERVOEREN				
3240	<u>Vervoeren puin/grond dijk</u>				
324010	Puin vervoeren naar depot	m3	41.000,00	F	
324020	Puin/grond vervoeren naar depot	m3	25.295,00	F	
324030	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	60.180,00	F	
325	GROND VERWERKEN				
3250	<u>Puin/grond dijkjes verwerken</u>				
325010	Puin verwerken in depot GBN	m3	41.000,00	F	
325020	Puinhoudende grond verwerken in depot	m3	25.295,00	F	
325030	Humeus zand verwerken in depot kavel X	m3	60.180,00	F	
326	VERDICHTEN				
326010	Verdichten zand	m3	60.180,00	F	
327	GRONDWERK INFRA KAVEL X				
328	GROND ONTGRAVEN INFRA KAVEL X				
3280	<u>grond ontgraven tot zeebodem</u>				
328010	Grond ontgraven uit bestaand maaiveld na sanering dijken	m3	58.715,00	F	
329	GROND VERVOEREN				
3290	<u>Grond vervoeren naar kavel X</u>				
329010	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	56.815,00	F	
329020	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	1.900,00	F	
330	GROND VERWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3300	<u>Grond verwerken t.p.v. toekomstige bebouwing</u>				
330010	Humeus zand verwerken in depot kavel X	m3	56.815,00	F	
330020	Humeus zand verwerken in demping watergang	m3	1.900,00	F	
330030	Aanbrengen zand t.b.v. infra kavel X	m3	101.640,00	F	
3301	<u>Leveren zand voor zandbed</u>				
330110	Leveren zand voor zandbed	m3	101.640,00	F	
331	VERDICHTEN				
331010	Verdichten zand voor zandbed	m3	101.640,00	F	
331020	Verdichten humeus zand	m3	56.815,00	F	
4	DAM EN DUIKER SNOEKTOCHT				
41	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
4110	<u>Groen verwijderen</u>				
411010	Frezen terrein	are	7,00	F	
411020	Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F	
4111	<u>Verwijderen duiker</u>				
411110	Verwijderen betonbuis	m	40,00	F	
411120	Verwijderen betonnen uitstroombak duiker	st	2,00	F	
412	VERWIJDEREN BESCHOEIING				
412010	Verwijderen damwand hout	m	112,00	F	
42	GRONDWERK				
421	GROND ONTGRAVEN				
4210	<u>Opschonen watergang</u>				
421010	Opschonen watergang Snoektocht	m3	350,00	F	
4211	<u>Ontgraven grond uit sleuf</u>				
421110	Grond ontgraven t.b.v. te verwijderen duiker	m3	110,00	F	
421120	Grond ontgraven uit cunet duiker	m3	60,00	F	
422	GROND VERVOEREN				
422010	Grond vervoeren. naar opslagdepot	m3	60,00	F	
423	GROND VERWERKEN				
423010	Grond verwerken in depot	m3	60,00	F	
423020	Grond verwerken in sleuf verwijderde duiker	m3	110,00	F	
423030	Grond verwerken in cunet duiker	m3	60,00	F	
423040	Grond verwerken in watergang	m3	1.650,00	F	
423050	Klei verwerken in watergang	m3	350,00	F	
424	VERDICHTEN EN PROFILEREN				
4241	<u>Verdichten</u>				
424110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.710,00	F	
424120	Verdichten grond.	m2	300,00	F	
4242	<u>Profilieren</u>				
424210	Profilieren van oppervlakken.	m2	1.100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
425	LEVEREN GROND				
425010	Leveren zand.	m3	1.710,00	F	
425020	Leveren Klei	m3	350,00	F	
43	LEIDINGWERKZAAMHEDEN				
433	BEMALINGEN				
4331	<u>Toepassen open bemaling - duikers</u>				
433110	Toepassen open bemaling - duiker e.d.	Keer	1,00	F	
4332	<u>Toepassen bronbemaling - dammen</u>				
433210	Aanbrengen bronbemaling - dam en duiker	keer	1,00	F	
434	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
434010	Afdammen watergang	Keer	1,00	F	
44	DUIKER				
4401	<u>Spirosol duiker</u>				
440110	Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfd	m	47,00	F	
440120	Aanbrengen afwerkrand duiker - spiraalgegolfd	st	2,00	F	
45	DAMWAND EN BESCHOEIING				
4510	<u>Aanbrengen palen</u>				
451010	Aanbrengen palen beschoeiing	st	65,00	F	
4511	<u>Aanbrengen beschoeiingselementen</u>				
451110	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	32,00	F	
4512	<u>Aanbrengen gordingen</u>				
451210	Aanbrengen gordingen.	m	32,00	F	
4513	<u>Aanbrengen geotextiel of folie</u>				
451310	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	50,00	F	
5	WATERGANG EN DUIKER TUSSEN JYSK EN BESTSELLER				
51	GRONDWERK				
5110	<u>Ontgraven grond t.b.v. aanbrengen duiker</u>				
511010	Grond ontgraven uit watergang	m3	350,00	F	
511020	Grond ontgraven uit cunet duiker	m3	25,00	F	
5111	<u>Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen watergang</u>				
511110	Grond ontgraven uit watergang	m3	5.352,50	F	
511120	Veen ontgraven uit watergang	m3	5.352,50	F	
512	GROND VERVOEREN				
5120	<u>Vervoeren grond klei</u>				
512010	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	5.727,50	F	
512020	Veen vervoeren naar depot	m3	5.352,50	F	
513	GROND VERWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513010	Grond verwerken in depot	m3	5.725,50	F	
513020	Veen verwerken in depot	m3	5.352,50	F	
513040	Zand voor zand verwerken in cunet duiker	m3	25,00	F	
513050	zand verwerken in watergang	m3	350,00	F	
513060	Klei verwerken in watergang	m3	180,00	F	
514	VERDICHTEN EN PROFILEREN				
5141	<u>Verdichten</u>				
514110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	375,00	F	
514120	Verdichten grond.	m2	190,00	F	
5142	<u>Profileren</u>				
514210	Profileren van oppervlakken.	m2	120,00	F	
515	LEVEREN GROND				
515010	Leveren zand.	m3	375,00	F	
515020	Leveren Klei	m3	180,00	F	
52	LEIDINGWERKZAAMHEDEN				
521	BEMALINGEN				
5210	<u>Toepassen bronbemaling - dammen</u>				
521010	Aanbrengen bronbemaling - dam en duiker	keer	1,00	F	
53	DUIKER				
5301	<u>Spirosol duiker</u>				
530110	Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfed	m	14,00	F	
530120	Aanbrengen afwerkrand duiker - spiraalgegolfed	st	2,00	F	
54	DAMWAND EN BESCHOEIING				
5410	<u>Aanbrengen palen</u>				
541010	Aanbrengen palen beschoeiing	st	44,00	F	
5411	<u>Aanbrengen beschoeiingselementen</u>				
541110	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	22,00	F	
5412	<u>Aanbrengen gordingen</u>				
541210	Aanbrengen gordingen.	m	22,00	F	
5413	<u>Aanbrengen geotextiel of folie</u>				
541310	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	30,00	F	
6	KAVELDUIKERS				
61	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
6110	<u>Groen verwijderen</u>				
611010	Frezen terrein	are	28,00	F	
611020	Verwijderen begroeiing.	are	28,00	F	
612	VERWIJDEREN BESCHOEIING				
612010	Verwijderen damwand hout	m	12,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	GRONDWERKZAAMHEDEN				
620	GROND ONTGRAVEN				
6200	<u>Ontgraven grond t.b.v. aanbrengen duiker</u>				
620010	Grond ontgraven uit dijk watergang	m3	1.800,00	F	
620020	Grond ontgraven uit cunet duiker	m3	100,00	F	
621	GROND VERVOEREN				
621010	Grond vervoeren naar depot	m3	1.725,00	F	
621020	Humeuszand vervoeren naar depot	m3	175,00	F	
622	GROND VERWERKEN				
622010	Humeus zand verwerken in depot kavel X	m3	175,00	F	
622020	Humeus zand verwerken in depot naast sleuf	m3	1.725,00	F	
622030	Grond verwerken in sleuf	m3	1.725,00	F	
622040	Grond verwerken in cunet duiker	m3	100,00	F	
6221	<u>Leveren zand</u>				
622110	Leveren zand.	m3	100,00	F	
623	VERDICHTEN				
623110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	100,00	F	
624	DUIKER				
624120	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker ø500mm	m	180,00	F	
624130	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st	8,00	F	
7	KAVEL SOMERSET				
701	GRONDWERK				
7010	<u>Grond leveren</u>				
701010	Leveren zand voor zandbed	m3	42.000,00	F	
7011	<u>Grond verwerken</u>				
701110	Zand voor zandbed verwerken in kavel Somerset	m3	42.000,00	F	
7012	<u>Verdichten</u>				
701210	Verdichten zand voor zandbed	m3	42.000,00	F	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	INZET MATERIEEL/WERKNEMERS				
810010	Inzet hydraulische graafmachine 1,00 m3.	uur	120,00	F	
810020	Inzet vrachtauto 12 ton .	uur	120,00	F	
810030	Inzet wiellader 2 m3.	uur	120,00	F	
810040	Inzetten werknemer.	uur	120,00	F	
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Toepassen verkeersmaatregelen	keer	5,00	F	
83	REVISIEGEGEVENS TERREINAFWERKING				
830010	Metingen uitvoeren ten behoeve van hoeveelheidsbepaling	Keer	5,00	F	
84	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
840010	Inrichten, instandhouden en opruimen opslagdepots	keer	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840020	Toolbox-meeting	Keer	5,00	F	
840030	Coördinatie en afstemmen werkzaamheden met nuts	keer	5,00	F	
840040	Uitvoeren V&G taken	keer	5,00	F	
840050	Toepassen rijplatenbaan	keer	5,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				