

GRONDBALANS							
Bestek P03827; d.d. 07-09-2022							
BRM-Fase 2 Flevokust Bouwwegen							
OPNR.	OMSCHRIJVING	TOTAAL m³ m3	Puin	zand	Veen	Klei	bovengrond
121010	Puin ontgraven uit dijkbekleding	27.485,00	27.485,00				
121020	Puinhoudende grond ontgraven uit dijk	9.260,00	9.260,00				
121030	Grond ontgraven uit dijk	38.300,00					38.300,00
121110	Humeuse grond ontgraven t.b.v. aanvullen schoonzand tussen erfgrenzen	83.715,00					83.715,00
121120	Humeuse grond ontgraven t.b.v. verbreden weg tpw schouwpad snoektocht	1.980,00					1.980,00
121210	Puin ontgraven uit depot uit te geven kavel	14.400,00	14.400,00				
121220	Puin/grond ontgraven uit depot uit te geven kavel	5.890,00	5.890,00				
121230	Humeus zand depot (van gelder) ontgraven op kavel Somerset	7.600,00					7.600,00
422110	Grond ontgraven t.b.v. te verwijderen duiker	110,00					110,00
422120	Grond ontgraven uit cunet duiker	60,00					60,00
511010	Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen duiker	350,00					350,00
511020	Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen duiker cunet	25,00					25,00
511110	Grond ontgraven t.b.v. watergang 0-1,5m -mv	5.352,50					5.352,50
511120	Klei/veen? Ontgraven t.b.v. watergang 1,5-3m -mv	5.352,50			5352,50		
511130	Klei/veen ontgraven uit depot				5352,50		
Totaal ontgraven		199.880,00	57.035,00		10.705,00		137.492,50
122010	Puin vervoeren naar depot GBN (Max 2km)	27.485,00	27.485,00				
122020	Puinhoudende grond vervoeren naar depot GBN (Max 2km)	9.260,00	9.260,00				
122030	Humeusgrond vervoeren naar depot kavel Bestseller (Max 2km)	38.300,00					38.300,00
122110	Humeuse grond vervoeren naar depot kavel Bestseller (vrijgekomen 121110 en 121120 Max 2km)	85.695,00					85.695,00
122210	Puin vervoeren naar depot GBN (Max 2km)	14.400,00	14.400,00				
122220	Puinhoudende grond vervoeren naar depot GBN (Max 2km)	5.890,00	5.890,00				
122230	Humeus zand (van gelder) vervoeren naar kavel Somerset (max 0.5km)	7.600,00					7.600,00
223010	Grond vervoeren naar opslagdepot BOL (max 1km)	60,00					60,00
512010	Grond vervoeren naar kavel bestseller	5.727,50			5.352,50		5.727,50
512020	Klei veen vervoeren naar depot	5.352,50					
512110	Afvoeren klei/veen	5.352,50			5.352,50		
Totaal vervoeren		199.770,00	57.035,00	0,00	10.705,00	0,00	137.382,50
123010	Puin verwerken in depot GBN	27.485,00	27.485,00				
123020	Puinhoudende grond verwerken in depot GBN	9.260,00	9.260,00				
123030	Humeus zand verwerken in depot kavel Bestseller - max laagdikte 0,30m	38.300,00					38.300,00
123110	Humeuse grond verwerken in depot kavel Bestseller (vrijgekomen 121110) max0,30m	4.375,00					4.375,00
123120	Humeuse grond verwerken in depot kavel BOL (vrijgekomen 121110)	81.320,00					81.320,00
123210	Puin verwerken in depot GBN	14.400,00	14.400,00				
123220	Puinhoudende grond verwerken in depot GBN	5.890,00	5.890,00				
123230	Humeus zand depot vangelder verwerken in kavel Somerset	7.600,00					7.600,00
123310	Zand verwerken in cunet bouwwegen tussen erfgrenzen	94.855,00		94.855,00			
123320	Zand verwerken in cunet bouwwegen nabij schouwpad snoektocht	1.980,00		1.075,00			
123410	Zand verwerken in ophoging bestseller tot -3,90m NAP	20.665,00		20.665,00			
424010	Grond verwerken in depot BOL	60,00					60,00
424020	Grond verwerken in sleuf verwijderde duiker	110,00					110,00
424030	Zand verwerken in cunet duiker	60,00		60,00			
424040	Zand verwerken in watergang	1.650,00		1.650,00			
424050	Klei verwerken in watergang	350,00				350,00	
513010	Grond verwerken in depot bestseller	5.702,50			5.352,50		5.727,50
513020	Klei/veen verwerken in depot	5.352,50					
513030	Zand verwerken in cunet duiker	25,00		25,00			
513040	Zand verwerken in watergang	350,00		350,00			
513050	Klei verwerken in watergang	180,00				180,00	
Totaal verwerken		319.970,00	57.035,00	0,00			530,00
Totaal		719.620,00		118.680,00			530,00
Beschikbaar op besteller		42.675,00	Totaal vervoeren naar bestseller				42.675,00
Beschikbaar op bol		196.688,30	Totaal vervoeren naar BOL				87.107,50
Beschikbaar op bestseller na grondwerk bouwwegen		0,00					
Beschikbaar op Bol na grondwerk bouwwegen		109.580,80					