

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Raamovereenkomst met kenmerk:

**1. ALGEMEEN****01 OPDRACHTGEVER****02 DIRECTIE****03 LOCATIE****04 ALGEMENE BESCHRIJVING****05 TIJDSBEPALING****06 ONDERHOUDSTERMIJN****07 KWALITEITSBORGING****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 TEKENINGEN****02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN**

#tekst gewijzigd

#tekst toegevoegd:

- Bijlage 8: Standaardtekening schouwpadhek met vleugel-5m
- Bijlage 9: Kaptekening P04009\_INV\_01

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 1: Ontwerp Veiligheids- & Gezondheidsplan
- bijlage 2: grondbalans d.d. 07-09-2022
- bijlage 3: Bodemonderzoeken
- bijlage 4: saneringsplan d.d. 7 juli 2022
- bijlage 5: instemming SP OFGV / Prov Flevoland
- bijlage 6: Asbestinventarisaties
- bijlage 7: tekening pomphuis: hevelleiding blad 2 van 3
- Bijlage 8: Standaardtekening schouwpadhek met vleugel-5m
- Bijlage 9: Kaptekening P04009\_INV\_01

**08 STELPOSTEN**

#Tekst gewijzigd

#Tekst wordt: De aannemer dient rekening te houden met 4 stelposten

#Tekst toegevoegd: Toepassen van verkeersmaatregelen

De aannemer dient rekening te houden met 4 stelposten die nader worden bepaald in de deelopdrachten.  
De hoogte van de stelposten worden per deelopdracht vastgesteld door de directie.

- De inzet van Milieukundige begeleiding conform BRL 6001 welke wordt aangewezen door de opdrachtgever
- Het breken en zeven van vrijgekomen puin door GBN
- aanbrengen van bebording t.b.v bouwwegen en kavels
- Toepassen van verkeersmaatregelen

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVELHEID<br>TER<br>INLICHTING |           |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |           |
| 030060                      |                                   |          |   |   |   |   |   | #bestekspost gewijzigd<br>#Tekst toegevoegd TenCate Geolon® PP40, leverancier<br>TenCate Geosynthetics o.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |           |
| 030060                      | 800115                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen inlage van kunststof.<br>Situering: bouwplaats t.h.v. 3D metal<br>Betreft: aanbrengen van weefsel t.b.v. aanbrengen<br>puinfundatie<br>Grondsoorten: menggranulaat                                                                                                                                                                                                                                                         | m2           | 13.077,00                                  | F                                |           |
|                             |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Weefsel van polypropreen<br>TenCate Geolon® PP40, leverancier TenCate Geosynthetics<br>o.g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2           |                                            |                                  | 13.077,00 |
|                             |                                   |          |   | 1 |   |   |   | Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan<br>de zijkant van de fundering 0.50m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   |          |   |   | 4 |   |   | De banen aanbrengen met een overlap van 0.20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |           |
| 112020                      |                                   |          |   |   |   |   |   | #bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |           |
| 112020                      | 514199                            |          |   |   |   |   |   | Afvoeren stobben<br>Betreft: het laden uit depot en afvoeren van stobben met<br>puinresten<br>Stobben bevatten puinresten met o.a. hele bakstenen<br>Diameter stobben tot ca. 0,60m<br>incl. Acceptatiekosten stobben met puinresten                                                                                                                                                                                                  | ton          | 60,00                                      | F                                |           |
| 113010                      |                                   |          |   |   |   |   |   | #bestekpost gewijzig<br>#tekst toegevoegd: exacte locatie i.o.m. directie<br>enkele reisafstand max. 2km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |           |
| 113010                      | 471299                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen betonnen duikers<br>Situering: duikers in depot bij kavel MG en in werk gevonden<br>duikers<br>Betreft: opnemen, verwijderen en vervoeren betonnen duikers<br>In dijklichamen bouwwegen, inclusief grondwerk<br>duikerelementen van ongewapend beton<br>Vierkante buis: diverse maten<br>Vrijgekomen materialen vervoeren en verwerken naar depot<br>GBN<br>exacte locatie i.o.m. directie<br>enkele reisafstand max. 2km | ton          | 65,00                                      | F                                |           |
| 113040                      |                                   |          |   |   |   |   |   | #Bestekpost gewijzigd<br>#Tekst toegevoegd: Aanbrengen hekwerk conform tekening in<br>bijlage 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |             |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |             |
| 113040                      | 103105          |   |   |   |   |   | Aanbrengen hek.<br>Situering: langs schouwpad Snoektocht<br>Betreft: aanbrengen hekwerk conform tekening in bijlage 8<br>Vast hek<br>Lengte 28 m<br>Palen van hout<br>- afmetingen ø100-120mm lente 1,60m<br>- duurzaamheidsklasse 2<br>- Europees Naaldhout                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           | 1,00                                        | F                                 |             |
|                             |                 |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |             |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |             |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                             |                                   | 28,00 L     |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | Hekwerk van hout<br>- duurzaamheidsklasse 2<br>- Europees Naaldhout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            |                                             |                                   | 56,00 L     |
| 120120                      |                 |   |   |   |   |   | #Bestekspost gewijgd<br>#eenheid gewijzigd: Eenheid "dag" aangepast in "keer"<br>#Hoeveelheid gewijzigd van "5" naar "10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |             |
| 120120                      | 170199          |   |   |   |   |   | Omschakelmoment saneringscondities<br>Betreft: het omschakelen van veiligheidsklasse basis naar veiligheidsklasse Zwart. Op aanwijzing van MKB'er en directie De aannemer dient onder saneringscondities de dijken te ontgraven volgens de CROW publicatie 400.<br>In de eenheidsprijs dient rekening gehouden worden volgende onderdelen:<br>- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond<br>- inzet saneringsunit<br>- inzet KVP'er<br>- sproei-installatie/voorziening<br>- borstelplaats<br>- onder en bovenafdichting depots<br>- terreinafscheiding | keer         | 10,00                                       | F                                 |             |
| 121110                      |                 |   |   |   |   |   | #Bestekpost gewijzigd<br>#tekst toegevoegd: Gemiddelde ontgravingshoogte varieerd van 1.00m tot 1.20m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |             |
| 121110                      | 220101          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven uit bestaand maaiveld<br>Situering: t.p.v. nieuw bouwweg tussen de 2 perceelsgrenzen of reeds gerealiseerde nutstracés<br>Betreft: ontgraven grond uit bestaand maaiveld<br>Grondsoort: humeus zand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3           | 83.715,00                                   | F                                 |             |
|                             |                 |   | 2 |   |   |   | Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Gemiddelde ontgravingshoogte varieerd van 1.00m tot 1.20m<br>Ontgravingshoogte tot -5,20m conform bestekstekeningen<br>Taluds 1 : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3           |                                             |                                   | 83.715,00 I |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |             |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   | Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |             |
|                             |                 |   |   |   |   | 9 | Zand vervoeren volgens bestekspostnr 122110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |             |
| 210100                      |                 |   |   |   |   |   | #Bestekspost gewijzigd<br>#Tekst toegevoegd: Klei, erosiebestendigheidsklasse 2, conform 22.06.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |             |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |
| 210100                      | 220321          |          |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: het leveren van klei<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens<br>het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde<br>Grondsoort: klei<br>Klei, erosiebestendigheidsklasse 2, conform 22.06.07 van de<br>Standaard RAW Bepalingen 2020.<br>Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                                                                                                                      | m3           | 750,00 F                                    |                                   |  |
|                             |                 |          | 5 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3           |                                             | 750,00 L                          |  |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |  |
| 220020                      |                 |          |   |   |   |   | #Bestekspost gewijgd<br>#eenheid gewijzigd: Eenheid "dag" aangepast in "keer"<br>#Hoeveelheid gewijzigd van "5" naar "10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |  |
| 220020                      | 170199          |          |   |   |   |   | Omschakelmoment saneringscondities<br>Betreft: het omschakelen van veiligheidsklasse basis naar<br>veiligheidsklasse Zwart. Op aanwijzing van MKB'er en directie<br>De aannemer dient onder saneringscondities de dijkjes te<br>ontgraven volgens de CROW publicatie 400.<br>In de eenheidsprijs dient rekening gehouden worden volgende<br>onderdelen:<br>- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond<br>- inzet saneringsunit<br>- inzet KVP'er<br>- sproei-installatie/voorziening<br>- borstelplaats<br>- onder en bovenafdichting depots<br>- terreinafscheiding | Keer         | 10,00 F                                     |                                   |  |
| 311110                      |                 |          |   |   |   |   | #Bestekspost gewijzigd<br>#Tekst toegevoegd: Afvoeren volgens bestekspostnr. 311120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |  |
| 311110                      | 810211          |          |   |   |   |   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>situering: bestaande bouwweg langs kavel x richting<br>Orgaworld<br>Betreft: frezen van bestaande opbouw<br>Afvoeren volgens bestekspostnr. 311120<br>Teerhoudend asfalt: volgens onderzoek bestekspost 111020<br>Totale breedte 4,00 m en groter<br>Dikte van de af te frezen laag: 150 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):                                                                                                                                                                           | m2           | 2.007,00 F                                  |                                   |  |
|                             |                 |          | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |  |
| 311120                      |                 |          |   |   |   |   | #bestekspost gewijzigd<br>#Tekst aangepast: inrichting voor het thermisch verwerken<br>van teerhoudend asfalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 311120                      | 810799          |          |   |   |   |   | Afvoeren asfaltverharding<br>Betreft: het afvoeren van teerhoudend asfalt volgens<br>bestekspost 311110<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het<br>thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.<br>Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging in middel van vervoer op<br>een geijkte weegbrug t.p.v. GBN                                                                                                                                                                                                                                               | Ton          | 755,00 F                                    |                                   |  |
| 322020                      |                 |          |   |   |   |   | #Bestekspost gewijgd<br>#eenheid gewijzigd: Eenheid "dag" aangepast in "keer"<br>#Hoeveelheid gewijzigd van "5" naar "10"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |          |
| 322020                      | 170199          |   |   |   |   |   | Omschakelmoment saneringscondities<br>Betreft: het omschakelen van veiligheidsklasse basis naar veiligheidsklasse Zwart. Op aanwijzing van MKB'er en directie De aannemer dient onder saneringscondities de dijkes te ontgraven volgens de CROW publicatie 400.<br>In de eenheidsprijs dient rekening gehouden worden volgende onderdelen:<br>- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond<br>- inzet saneringsunit<br>- inzet KVP'er<br>- sproei-installatie/voorziening<br>- borstelplaats<br>- onder en bovenafdichting depots<br>- terreinafscheiding | Keer         | 10,00                                       | F                                 |          |
| 412010                      |                 |   |   |   |   |   | #bestekspost gewijzigd<br>#tekst toegevoegd: afvoeren volgens bestekspostnr 412020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 412010                      | 527122          |   |   |   |   |   | Verwijderen damwand.<br>Situering: beschoeiing aan weerszijde van de Snoektocht<br>Betreft: verwijderen houten beschoeiing<br>Afvoeren volgens bestekspostnr<br>Damplanken van hout klasse-c<br>Voor ca. 80 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -6.40 m<br>Verlagen waterstand niet toegestaan                                                                                                                                                                                                                                           | m            | 112,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |          |
| 412020                      |                 |   |   |   |   |   | #Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |          |
| 412020                      | 527199          |   |   |   |   |   | Afvoeren houten damwand<br>Situering: beschoeiing aan weerszijde van de Snoektocht<br>Betreft: afvoeren houten beschoeiing vrijgekomen volgens bestekspostnr 412010<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           | 5,00                                        | F                                 |          |
| 425020                      |                 |   |   |   |   |   | #Bestekspost gewijzgd<br>#Tekst toegevoegd: Klei, erosiebestendigheidsklasse 2, conform 22.06.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |          |
| 425020                      | 220321          |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: het leveren van klei<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde<br>Grondsoort: klei<br>Klei, erosiebestendigheidsklasse 2, conform 22.06.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.<br>Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                                                  | m3           | 350,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   | 5 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                             |                                   | 350,00 L |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |          |
| 515020                      |                 |   |   |   |   |   | #Bestekspost gewijzgd<br>#Tekst toegevoegd: Klei, erosiebestendigheidsklasse 2, conform 22.06.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6            |                                             |                                   |  |
| 515020                      | 220321          |          |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Betreft: het leveren van klei<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens<br>het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde<br>Grondsoort: klei<br>Klei, erosiebestendigheidsklasse 2, conform 22.06.07 van de<br>Standaard RAW Bepalingen 2020.<br>Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                                                                   | m3           | 180,00 F                                    |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 5        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3           |                                             | 180,00 L                          |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
| 612010                      |                 |          |   |   |   |   | #bestekspost gewijzigd<br>#tekst toegevoegd: afvoeren volgens bestekspostnr 612020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |  |
| 612010                      | 527122          |          |   |   |   |   | Verwijderen damwand.<br>Situering: beschoeiing aan weerszijde van de Snoektocht<br>Betreft: verwijderen en afvoeren houten beschoeiing<br>afvoeren volgens bestekspostnr 612020<br>Damplanken van hout klasse-c<br>Voor ca. 80 % onder water, gerekend met een waterstand van<br>N.A.P. -6.40 m<br>Verlagen waterstand niet toegestaan                                                                                                                                                                               | m            | 12,00 F                                     |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
| 612020                      |                 |          |   |   |   |   | #Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |  |
| 612020                      | 527199          |          |   |   |   |   | Afvoeren houten damwand<br>Situering: beschoeiing aan weerszijde van de Snoektocht<br>Betreft: afvoeren houten beschoeiing vrijgekomen volgens<br>bestekspostnr 612010<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3           | 5,00 F                                      |                                   |  |
| 820010                      |                 |          |   |   |   |   | Deze post is vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |  |
| 840050                      |                 |          |   |   |   |   | Deze post is vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |  |
| 840060                      |                 |          |   |   |   |   | #bestekpost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |  |
| 840060                      | 101412          |          |   |   |   |   | Aanbrengen rijplatenbaan.<br>Betreft: rijplatenbaan aanbrengen en afvoeren gedurende het<br>hele werk.<br>Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: alle uit<br>te voeren werkzaamheden in het kader van dit bestek,<br>waaronder de voorgeschreven werk- en transportroutes<br>Enkele rij in lengterichting van de rijrichting<br>Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm<br>dik<br>9 Ruimte tussen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik<br>naar eigen inzicht van de aannemer | m            | 200,00 F                                    |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | 1        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |  |
| 840070                      |                 |          |   |   |   |   | #bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |  |
| 840070                      | 101499          |          |   |   |   |   | Verplaatsen rijplatenbaan<br>Betreft: verplaatsen van rijplaten gedurende alle uit te voeren<br>werkzaamheden in dit bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | keer         | 5,00 F                                      |                                   |  |
| 840080                      |                 |          |   |   |   |   | #Bestekspost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |       | OMSCHRIJVING                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   6 |                                                                                                                           |              |                                           |                                 |  |
| 840080                      | 101499          |   |   |   |   |       | Instandhouden rijplatenbaan<br>Betreft: het instandhouden van de rijplatenbaan aangebracht<br>volgens bestekpostnr 840080 | week         | 52,00                                     | F                               |  |