

Vraag- antwoord Openbaar Europese Aanbesteding Bouwrijpmaken Flevohaven
concept beantwoording d.d. 05-10-2022

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	document inschrijvingsleidraad, par. 5 (blz 12)	Opdrachtgever vraagt één referentiewerk bouwrijpmaken van bedrijventerreinen met een bedrag van minimaal € 2.500.000 in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de aanbesteding uitgevoerd. Gelet op de technische eis "bouwrijp maken": kan opdrachtgever ook instemmen met het indienen van één referentiewerk bouwrijpmaken terrein(en) met een minimale omvang van € 2.500.000 en uitgevoerd in de laatste 5 jaar voor de aanbesteding?	Opdrachtgever kan hier mee akkoord gaan.
2	Inhoud	Model K formulier	Wilt u het Model K formulier in Word op Tendered plaatsen? Het Model K formulier is niet gevonden.	Het model K formulier is in word-format meegestuurd bij deze nota van inlichtingen
3	Inhoud	Referentieformulier	Hierbij het verzoek een referentieformulier in Word op Tendered te plaatsen. Wij hebben deze niet kunnen vinden.	Er is geen standaard referentieformulier. De aannemer is vrij om een eigen format te gebruiken zolang de eisen uit 4.2.5 worden aangetoond.
4	Inhoud	Blz 20 paragraaf 6.3 aan te leveren indien van toepassing	Op bladzijde 20 onderaan de pagina bij paragraaf 6.3 worden een aantal documenten opgesomd die indien van toepassing ook ingediend moeten worden. Er wordt gesproken over hoofdstuk 11.2. Kun u aangeven waar hoofdstuk 11.2, V2, V3, en de holding/aansprakelijkheidsverzekering te vinden zijn? Wanneer dient er volgens u een holdingverklaring te worden ingevuld? Dit is ook niet duidelijk. Hoofdstuk 7.2 is niet te vinden, waarnaar wordt verwezen in paragraaf 6.3.	De volgende documenten zijn toegevoegd aan de Nvl : 11.2, V2 en V3 formulieren. Op verzoek, na aanbesteding, wordt gevraagd de Holding/aansprakelijkheids- verzekering, holdingsverklaring in te vullen. Vraag: Hoofdstuk 7.2 is niet te vinden, waarnaar wordt verwezen in paragraaf 6.3. Antwoord: "Hoofdstuk 7.2" verwijzing moet zijn "Hoofdstuk 6.2".
5	Contract	Referentieproject	In de inschrijvingsleidraad staat dat je een bedrijventerrein bouwrijp moet hebben gemaakt met een minimale omvang van €2.500.000,- Kan dit bedrag ook naar beneden bijgesteld worden door de opdrachtgever .	Nee, het bedrag wordt niet naar beneden bijgesteld. Zie ook vraag en antwoord punt 1.
6			Zou er door de OG kunnen aangegeven waar het depot komt van GBN	Het depot van GBN komt op een nader te bepalen locatie in de directe omgeving of op het werk. De exacte locatie is nog niet vastgesteld. Voor transport dienen de enkele reisafstanden aangehouden te worden zoals aangegeven in het bestek. Het kunnen ook meerdere locaties zijn.
7			Post 211010 spreekt over het verwijderen van 250 ton stobben, worden de bomen door derde gekapt?	De bomen worden voorafgaand aan het werk door derden gekapt.
8			Kunnen de Stobben die gerooid moeten worden aangegeven worden op tekening?	De contouren van de oppervlaktes met de te kappen bomen staan weergegeven op tekening kapvergunning en aanvullingen, deze is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.
9			Hoe is hoeveelheden stobben bepaald? (125 en 250 ton)	De hoeveelheid stobben in tonnen zijn bepaald o.b.v. aannames. Er worden ca. 1.500 stuks bomen gekapt. Daarnaast zijn er in het verleden reeds bomen gekapt waarvan de stobben verspreid over het werk in het werk worden tegengekomen.
10		Inschrijvingsleidraad	Gezien het einde van de uitvoeringsperiode op 31 december 2023 vinden wij de gestanddoening van de aanbieder voor een volledig jaar t.b.v. de wachtkamerconstructie niet in verhouding. Zou u deze termijn willen inkorten?	Ja, deze termijn is aangepast naar 90 dagen
11		Inschrijvingsleidraad	U geeft aan dat de totale omvang is voorzien van een looptijd van 2 jaar. In de planning gaat u ervan uit dat de uitvoering loopt van 21 november 2022 t/m 31 december 2023. Waar dienen wij rekening mee te houden?	Uitgaan van 2 jaar, gezien een deelbestek ivm planning derden kan nog wijzigen.
12		Algemeen deel 1Paragraaf 05 tijdsbepalingIn paragraaf 05	tijdsbepaling deelopdracht 5 staat 16-12-2022 ik verwacht dat dit 2023 moet zijn?	Dit is een onjuiste aanname. De genoemde datum is correct. Er dient mede gestart te worden met het inrichten van het bouwterrein t.b.v. ketencomplex en opslag van de opdrachtgever.
13		Deel 2.2BPN 030020	In de bestekspost staat: "na oplevering bouwhekken terugleveren aan opdrachtgever. Wat wordt hier mee bedoeld?	Bouwhekken dienen geleverd te worden en worden eigendom van de opdrachtgever. Bedoeld wordt dat na oplevering van het gehele werk de bouwhekken eigendom blijven van de opdrachtgever.
14		Deel 2.2.BPN 030060	Kunt u aangeven om welk weefsel het gaat en de eisen aan dit weefsel ?	Het betreft een weefsel ten behoeve van scheiding funderingsmateriaal van de ondergrond. Voorgeschreven wordt "TenCate Geolon® PP40, leverancier TenCate Geosynthetics o.g." Bestekspostnr. 030060 is aangepast.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
15		Deel 2.2BPN 113040	Kunt u meer details geven m.b.t. het houten hekwerk?	Het model is op dit moment nog niet bekend. Een referentiebeeld is bijgevoegd als bijlage bij deze nota van inlichtingen. Bestekspostnr. 113040 en 113050 zijn aangepast.
16		Deel 2.2BPN 113040	De verwijzing moet naar tekening 02-D01 zijn en niet 01-D01	Dat is correct, bestekspost 113040 en 113050 zijn aangepast.
17		Deel 2.2BPN 121010	Klopt het dat inzet MKB'er door opdrachtgever wordt verzorgt?	Dat is correct. De uren MKB'er worden vervolgens verrekend op stelpost die worden toegevoegd aan de deelopdrachten.
18		Deel 2.2BPN 311110	Verwijzing t.b.v. vervoeren ontbreekt (311120)	Verwijzing is toegevoegd. Bestekspostnr. 311110 is aangepast.
19		Inschrijvingsleidraad	In deze paragraaf wordt een zekerheidsstelling verlangd van € 300.000,-. Is dit een zekerheidsstelling die geldt van begin werk tot einde werk? Of per fase? Eventueel stelpost toevoegen? Graag nadere info	Zekerheidsstelling gelden voor de gehele duur van het werk (van gunning tot 01-01-2025). Eventuele kosten dient opgenomen te zijn onder algemene kosten.
20	2.1	Bestek	Hier staan 2 stelposten genoemd, maar 3 activiteiten. Wat is correct?	Het betreft 4 stelposten. De tekst in hoofdstuk 2.1.08 is aangepast
21	030020/030030	Bestek	Deze posten kunnen we niet helemaal plaatsen. Mag dit ook een vast hekwerk zijn? Waarom 250 weken in stand houden? Graag meer info.	Het betreft een bouwhek rondom depotruimte van de opdrachtgever waar o.a. de keten komen te staan voor de komende 5 jaar. Een vast hekwerk is niet gewenst. Instandhouden gedurende looptijd onderhavige raamovereenkomst
22	111140/111150	Bestek	Vervoeren naar een inrichting... Is dit volledig?	Dit is volledig, echter bij bestekspostnr. 311120 niet. Bestekspostnr. 311120 is aangepast
23	112010	Bestek	Vervallen de stobben aan de opdrachtnemer?	Nee, conform bestekspost 112010 dienen de vrijgekomen stobben (125 ton) na weging vervoerd naar en verwerkt te worden in een tijdelijk depot op het werk. Toevoegen extra bestekspost 112020, zijnde laden uit depot, afvoeren en acceptatie stobben met resten puin. Omvang 60 ton.
24	113010	Bestek	Wordt dit eigendom opdrachtnemer?	Nee, de betonnen duikers dienen verwerkt te worden in depot bij GBN. Exacte locatie i.o.m. directie. Rekening houden met een enkele reisafstand van max. 2 km. Bestekspostnr. 113010 is aangepast.
25	121/221/322	Bestek	In welke post(en) kunnen we de in deze hoofdstukken genoemde werkzaamheden afprijzen? Graag (stel)post(en) toevoegen	<p>Uitgangspunt is dat alle ontgravingen in dijken worden uitgevoerd conform Veiligheidsklasse Basis conform CROW publicatie 400. De kosten voor deze veiligheidsmaatregelen (BPM's e.d.) dienen standaard bij de besteksposten te zijn inbegrepen.</p> <p>Het ontmantelen van de gehele dijklichamen dient onder continue toezicht van de DLP'er/erkende asbestdeskundige uitgevoerd te worden, ingezet door de opdrachtnemer. Deze kosten dienen bij de prijs per eenheid van de ontgravingswerkzaamheden van de dijklichamen te zijn inbegrepen. (wellicht ten overvloede gemeld: per ontgravingsmiddel dient een DLP'er/erkende asbestdeskundige ingezet te worden, zijnde continue begeleiding)</p> <p>Ingeval van aantreffen asbestverontreiniging wordt opgeschaald naar veiligheidsklasse Zwart. Kosten voor omschakelen worden verrekend op de in post 121, 221 en 322 genoemde besteksposten.</p> <p>De kosten voor het gescheiden ontgraven, vervoeren en verwerken dient bij de prijs per eenheid van de besteksposten te zijn inbegrepen.</p> <p>Het eventueel realiseren van tijdelijke gronddepots binnen de werkgrenzen is een uitvoeringskeuze. Eventuele kosten voor tijdelijke gronddepots dienen bij de prijs per eenheid van de besteksposten te zijn inbegrepen. Hier worden geen aparte besteksposten voor opgenomen.</p>
26		Bestek	In deze posten wordt gesproken over zand voor zandbed. Wordt hier bedoeld zand in aanvulling of ophoging?	Bedoeld wordt zand voor zandbed, conform 22.06.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020
27	210100	Bestek	Welke klasse klei wordt hier bedoeld?	Bedoeld wordt klei, erosiebestendigheidsklasse 2, conform 22.06.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020. Bestekspostnr. 210100, 425020 en 515020 zijn aangepast.
28	211010	Bestek	Vervallen de stobben aan de opdrachtnemer?	Ja, vrijkomende stobben bestekspost 211010 vervallen aan de aannemer. Inclusief kosten afvoeren en acceptatie stobben met resten puin.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
29	120120 /220020 /322020	Bestek	Moeten we hier 5x 1 dag aanhouden of 1x 5 dagen? Graag meer info.	Het betreft aantal keer opschalen werk. Het opschalen gebeurt op het moment dat er asbest wordt aangetroffen en door de MKB'er vastgesteld is dat er daadwerkelijk sprake is van een verontreinigde spot zoals omschreven in het bestek. Dit kan niet gebundeld worden tot 1 actie. Derhalve bestaat de post uit hetaantal keer opschalen naar veiligheidsklasse Zwart. Het aantal wordt aangepast naar 10 x opschalen. Eenheid "dag" wordt aangepast in "keer".
30	311110	Bestek	Vervoeren volgens bestekspostnummer: ?? Graag aanvullen	Zie antwoord op vraag 18
31	311120/3 11130	Bestek	Wegen bij GBN, waarom niet bij de inrichting?	Klopt, bij afvoer naar een erkende verwerker / inrichting op een geijkte brug te wegen. Weegbonnen dienen bij het eerstvolgende weekrapport opgenomen te worden.
32	312010	Bestek	Verwijderen Vervoeren, wat is juist?	Conform omschrijving betreft het verwijderen en vervoeren. Vervoeren naar depot GBN, enkele afstand max. 2km
33	312010/3 12020	Bestek	Inclusief storten?	Dit betreft inclusief het verwerken van de materialen in depot.
34	313010	Bestek	Blijft dit eigendom opdrachtnemer?	Materiaal blijft eigendom van de opdrachtgever.
35	325030/3 26010	Bestek	Grond in depot moet worden verdicht. Is dit correct?	Dat is correct.
36	3280	Bestek	Grond ontgraven tot zeebodem. Kunt u dit specificeren?	Het betreft ontgraven van de bestaande leeflaag (na verwijderen van de dijkes) die is opgebracht in de periode na het ontpolderen. Deze laag grond dient verwijderd te worden tot aan de 'oude' zeebodem. Deze ligt op ca. -4,80m NAP
37	820010	Bestek	Toepassen verkeersmaatregelen op dit moment slecht in te schatten. Graag nadere info of een hiertoe stelpost toevoegen.	Voor de verkeersmaatregelen wordt een stelpost toegevoegd in de deelopdrachten. Bestekspost 820010 is vervallen
38	830010	Bestek	In deze post moeten metingen tbv hoeveelheidsbepaling worden uitgevoerd. Hoe gaan we om met tussentijdse zettingen? Worden hiertoe zakbakens toegepast? Graag nader info.	T.p.v. de hoeveelheidsbepalingen heeft reeds >50 jaar voorbelasting gelegen in de vorm van de te verwijderen dijkes. Zettingen worden niet meer verwacht. Indien opdrachtnemer een andere mening is toegedaan staat het vrij het zakbakens toe te passen om dit aan te tonen.
39	840010	Bestek	Kan de opdrachtgever een aanname afgeven van de grootte?	Dit is afhankelijk van de werkwijze van de opdrachtnemer. Deze kan dit zelf het beste inschatten.
40	840050	Bestek	Kan de opdrachtgever dit niet beter in een stelpost zetten? Nu zeer summier omschreven en niet af te prijzen. Graag nadere info.	Voor het aanbrengen en opnemen/afvoeren van 200 meter lengte rijbaan met rijplaten komt een nieuwe bestekspost 840060. Betreft eenheid "meter". Voor verplaatsen van 200 m1 lengte rijbaan met rijplaten per keer komt een separate bestekspost 840070, eenheid "keer". Voor in stand houden rijplaten komt een separate bestekspost 840080. Eenheid m/week
41	01.02.01 t/m 01.02.04	Bestek	Als de in deze paragrafen genoemd termijnen worden aangehouden, duurt het onwenselijk lang voordat de opdrachtnemer de termijnbetaling. In onze ogen is dit onredelijk. Hoe kijkt de opdrachtgever hier tegen aan?	Een vierwelijkse termijn is volgens de opdrachtgever niet onrealistisch. Indien de opdrachtnemer van mening is dat op 'piekmomenten' een extra termijn redelijk en billijk is staat directie hier niet onwelwillend tegenover en dient hier tijdig het gesprek over aangegaan te worden met de directie.
42	01.14.01	Bestek	Hoe moeten we dit lezen en vertalen naar het bestek deel 2.2?	Alle vrijkomende betongranulaat, puin en betonproducten worden door GBN gebroken en gezeefd waarna deze als funderingsmateriaal door de opdrachtnemer op te halen zijn bij GBN.
43		Grondbalans	In de grondbalans ontbreken de activiteiten van Kavel X, Kavel duikers en Kavel Somerset. Deze graag toevoegen om het juiste totaalbeeld te krijgen	Deze staan op pagina 2 t/m 4 van de bijlage 2 bij het bestek.
44		Tekeningen	Op diverse tekeningen staan in onze ogen de verkeerde nummering in het tekeningenhoofd aangegeven.	Tekeningen zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast.
45		Raamovereenkomst, 08 Stelposten	Kunt u aangeven waar het depot van GBN gesitueerd is of wordt?	Zie het antwoord op vraag 6.
46		Raamovereenkomst, 121110	Kunt u een gemiddelde ontgravingshoogte vermelden?	Deze varieert van 1,00 tot 1,20m. Bestekspostnr. 121110 is aangepast.
47		Raamovereenkomst, 300040	Betreft dit een levering of ter beschikking stelling?	Bestekspostnr. 300040 is niet aanwezig in het bestek.
48		Raamovereenkomst, 120120	Kunt u aangeven welke kosten u in deze post geprijsd wenst te zien? Onduidelijk is wat een omschakelmoment kost. Deze post ook in 322020. De posten 321020 en 321030 omvatten wel de maatregelen die vermeld staan in 120120.	Het betreftde kosten voor het opschalen van Basisklasse naar veiligheidsklasse Zwart op het moment dat er asbest wordt aangetroffen en door MKB'er als verontreinigde spot is vastgesteld. Post 321020 en 321030 zijn specifiek voor de spots waarvan reeds bekend is dat deze aanwezig zijn en verwijderd worden volgens bestekspostnr. 321110 t/m 321130

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
49		Tekening P03827-BE-DP-01-D01	De dwarsprofielen op deze tekening zijn op geen enkele situatietekening aangegeven. Kunt u dit alsnog aangeven?	Tekeningen zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast.
50		Tekening P03827-BE-GB-01-D01	De groen arcering staat niet in de legenda. Kunt u dit verduidelijken?	Tekeningen zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast.
51		4.2.2. sub d	Wilt u het Model K formulier in word op Tendered plaatsen? Het Model K formulier is niet gevonden.	Zie antwoord op vraag 2
52		4.2.5.	Hierbij het verzoek een referentieformulier in Word op Tendered te plaatsen. Wij hebben deze niet kunnen vinden.	Zie antwoord op vraag 3
53		4.2.4.b	Op bladzijde 20 onderaan de pagina bij paragraaf 6.3 worden een aantal documenten opgesomd die indien van toepassing ook ingediend moeten worden. Er wordt gesproken over hoofdstuk 11.2. Kun u aangeven waar hoofdstuk 11.2 de holding/aansprakelijkheidsverzekering te vinden zijn? Wanneer dient er volgens u een holdingverklaring te worden ingevuld? Dit is ook niet duidelijk. Hoofdstuk 7.2 is niet te vinden, waarnaar wordt verwezen in paragraaf 6.3.	Zie antwoord op vraag 4.
54		122320	Voor het ophogen van de kavels kan zand voor ophoging gebruikt worden, gaat de opdrachtgever hiermee accoord.	Nee, het ophogen van de kavels dient met zand voor zandbed te gebeuren.
55		223110	Voor het ophogen van de kavels kan zand voor ophoging gebruikt worden, gaat de opdrachtgever hiermee accoord.	Zie het antwoord op vraag 54
56		321210, 321220 en 321230	Hierin staat wegen op geijkte weegbrug van GBN. Het is echter gebruikelijk dat de verwerker de grond bij innemen weegt. Dit is ook bepalend voor de te verrekenen tonnen. Dit graag aanpassen naar wegen op geijkte weegbrug bij verwerker.	Zie antwoord op vraag 31
57		321210, 321220 en 321230	Indien er toch conform bestek gewogen moet worden bij GBN, hoe om te gaan met eventuele verschillen in uitkomstbij weging GBN en verwerker.	Zie antwoord op vraag 31
58		321210, 321220 en 321230	Bij weging op de weegbrug van GBN worden hier weegkosten voor berekend door GBN.	Weegkosten van GBN worden rechtstreeks teruggelegd bij de opdrachtgever. Hier volgen geen extra kosten voor de opdrachtnemer uit.
59		330110	Voor het ophogen van de kavel X kan hier zand voor ophoging gebruikt worden, gaat de opdrachtgever hiermee accoord.	Zie het antwoord op vraag 54
60		412010	Kunnen de stortkosten op stelpost worden verrekend het is niet te bepalen hoeveel er vrijkomt. Anders aangeven hoeveel m3 er vrijkomt.	Vervoeren naar een inrichting wordt op aparte post verrekend. Bestekspostnr. 412020 is toegevoegd en 412010 is aangepast.
61		612010	Kunnen de stortkosten op stelpost worden verrekend het is niet te bepalen hoeveel er vrijkomt. Anders aangeven hoeveel m3 er vrijkomt.	Vervoeren naar een inrichting wordt op aparte post verrekend. Bestekspostnr. 612020 is toegevoegd en 612010 is aangepast.
62		701010	Voor het ophogen van de kavels kan zand voor ophoging gebruikt worden, gaat de opdrachtgever hiermee accoord.	Bestekspostnr. 701010 is geen onderdeel van het bestek. Voor het ophogen van de kavels dient zand voor zandbed toegepast te worden, zie het antwoord op vraag 54.
63		820010	Graag zien wij meer posten toegevoegd voor de te nemen verkeersmaatregelen met het daarbij behorende figuurnummer uit de 96a/96b wat wij moeten toepassen, zoals deze post nu is aangegeven is niet conform de RAW systematiek,	Zie antwoord op vraag 37
64		01 04 02	Hoe gaat de opdrachtgever om met de stijgende gasprijzen welke nodig is voor de productie van de asfaltmengsels. Hier is geen regeling voor opgenomen.	De regeling zoals benoemd in 01.04 is van toepassing.
65		Inschrijvingsleidraad, par. 4,2	Opdrachtgever vraagt één referentiewerk bouwrijpmaken van bedrijventerreinen met een bedrag van minimaal € 2.500.000 in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de aanbesteding uitgevoerd. Gelet op de technische eis omtrent "bouwrijp maken": kan opdrachtgever ook instemmen met het indienen van één referentiewerk bouwrijpmaken terrein(en) met een minimale omvang van € 2.500.000 en uitgevoerd in de laatste 5 jaar voor de aanbesteding?	Zie antwoord op vraag 1
66				