

2e Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding voor leveren en plaatsen van ondergrondse containers en het leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers,

Documentnummer JMA202207-WAT

Datum: 14-10-2022



Volg nr.	Deel / perceel	Pag. nr.	Art. nr.	Lidnr.	Vraag	Antwoord
1	Vraag 7				Dus inschrijver moet 1 referent opgeven waar hij twee perscontainer heeft geplaatst en die nog steeds in gebruik zijn. Mag inschrijver er wel van uitgaan dat het hierbij om 1 perscontainer gaat voor restafval en 1 voor PMD. Wij nemen aan dat u beide fracties graag wilt toetsen bij een referent? Neemt u dit over?	Nee, dit nemen wij niet over. Ter verduidelijking, het opgeven van een referent voor de kerncompetentie voor perceel 2 is bedoeld voor het toetsen van de ervaring van de inschrijver. Dit wordt niet per type perscontainer uitgevraagd.
2	Vraag 10				Inschrijver bedoelde met de vraag dat het systeem wat inschrijver als referent opgeeft ook het uiteindelijke systeem is wat aan de gemeente Waterland geleverd moet worden. Klopt dit?	Nee, dit is incorrect. Het opgeven van een referent voor kerncompetentie perceel 2 is bedoeld voor het toetsen van de ervaring van de inschrijver in het leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.
3	Vraag 15				Inschrijver merkt op dat het installeren van de veiligheidsvloer op deze manier niet werkbaar is. De veiligheidsvloer moet worden aangesloten op de stroomkast. Dit vergt specialistisch werk, waarvoor de monteurs zijn opgeleid. Inschrijver stelt dan ook voor om de vloeren bij het installeren van de perscontainer ook de vloer te monteren. Wanneer de betonput is geplaatst hoeft opdrachtgever er alleen een stelconplaat op te plaatsen. Inschrijver wil opdrachtgever erop wijzen dat wanneer opdrachtnemer niet de vloer mag monteren en aansluiten op de stroomkast, dit dit niet onder de garantie van opdrachtnemer valt. In eis 113 valt het plaatsen van de veiligheidsvoorziening wel onder de verantwoordelijkheid van inschrijver. Inschrijver stelt voor om de veiligheidsvloer zelf te leveren en te plaatsen, gezien het bovenstaande, gelijktijdig met de perscontainer. Gaat u hiermee akkoord?	Bij deze vervalt onze eerdere opmerking dat de veiligheidsvloer door opdrachtgever wordt geïnstalleerd. Opdrachtgever plaatst betonput en dekt deze af met een stelconplaat. Bij het plaatsen van de container kan inschrijver de stelconplaat aan de zijkant leggen. Deze wordt door opdrachtgever opgehaald. Het installeren van de veiligheidsvloer komt voor beide percelen bij deze bij opdrachtnemer te liggen. De kosten voor deze werkzaamheden dient u op te nemen in de inschrijvingstabel bij de plaatsingswerkzaamheden.
4	Vraag 23				De daadwerkelijke plaatsing van de perscontainer is geheel afhankelijk wanneer de openbaar netbeheerder de stroom op de stroomkast heeft gezet. Een betonput kan eerder geplaatst zijn, dan wanneer er stroom is en de perscontainer dus geïnstalleerd kan worden. In praktijk kan het dus gebeuren dat een betonput wordt geplaatst met een vloer en zonder stelconplaat. Drie weken later wordt pas de perscontainer geïnstalleerd. Dit levert een gevaarlijke situatie op. Dat is dan ook de reden dat opdrachtgever adviseert om de put bij plaatsing af te dekken met een stelconplaat. Zodra de stroom op de stroomkast staat, komt inschrijver met de veiligheidsvloer en perscontainer en monteert alles in 1 keer af. Neemt u dit over?	Ja, dit nemen wij over. Akkoord
5	Vraag 25				U geeft aan bij o.a. antwoord 25 dat na gunning de maten IRDC systeem aangeleverd worden, u neemt daarbij het risico dat het systeem niet kan passen? en dat u dan de kosten voor wijzigingen accepteert? Het is toch niet onmogelijk om dit bekend te maken. is voor alle een normale zaak. graag uw toelichting.	De maten van de paslezer in bijlage B, p, 14 het PvE zijn degene die vooraf inzichtelijk zijn. Verder nemen wij het risico en blijven bij het antwoord zoals gesteld in de vorige nota.
6	vraag 35				In eis 29 stelt u duidelijk volbad verzinkt volgens de NEN EN ISO 1461, electrolitisch is geheel niet gelijkwaardig, hoe kunt u dit dan als akkoord bevestigen, graag uw toelichting?	Hier is toestemming voor gevraagd en gegeven. Wij gaan niet inhoudelijk in op uw vraag.
7	Vraag 49				Wanneer de stroomkast verder dan 10 meter geplaatst moet worden, dan is het gebruikelijk dat er een gerekend mag worden in verband met graafwerkzaamheden en straatwerk. Is dit akkoord?	Ja, u mag uitgaan van maximaal 10 m. Als de stroomkast verder weg komt te staan mogen de extra kosten, vooraf aan te geven en door opdrachtgever goed te keuren, verrekend worden.
8	Vraag 50				Inschrijver is verantwoordelijk voor de organisatie rondom aansluiting op het openbaar net. Opdrachtgever geeft aan dat ze uiteindelijk de werkende stroomvoorziening overneemt van Inschrijver. Inschrijver stelt dan ook voor om direct het leveringscontract door opdrachtgever af te sluiten. Op deze manier voorkomen we onnodig administratief werk. Neemt u dit over? Zo niet, waarom niet?	U dient dit te ontzorgen en namens opdrachtgever te verzorgen. Opdrachtgever zal hieraan meewerken.
9	Vraag 59 en 61				U geeft diverse afmetingen akkoord, het doel is goed toegankelijk voor service en andere werkzaamheden. de grote is dan afhankelijk van het doel. een kleinere deur (< 400x600) voor service toegangscontrole is dan ook afdoende?	Nee, dat is niet akkoord. De maten blijven zoals gesteld in PvE en de 1e Nvl 700x400mm of 600x400 mm voor perceel 1.
10	Vraag 60				U geeft aan dat de maten akkoord zijn. Een kleine aanvulling hierin is wel dat inschrijver met panelen werkt in plaats van met scharnierende deuren, zoals beschreven in de initiële vraag. Opdrachtgever is hier al mee bekend. Gaat u met deze panelen akkoord?	Ja, dat is akkoord.
11	Vraag 68				Door de opdrachtgever wordt aangegeven dat de stroomvoorziening van de perscontainer is geen accu. Kan de opdracht dit verduidelijken?	Ter verduidelijking, de paslezer dient op stroomvoorziening van de pers aangesloten te worden, dus geen eigen accu. De pers zelf mag wel worden bediend met een accu.
12	vraag 74				U stelt dat er een afdek plaat moet zitten waar de toegangscontrole komt te zitten, dit is ook voor het zonnepaneel van toepassing, welke maten?	De maatgeving zal bij definitieve gunning worden doorgegeven.
13	Vraag 77				Bedoelt u nu dat de "deze kosten zijn inbegrepen in de inschrijfprijs" dat het hierbij gaat om het opleiden en gecertificeerd houden van de medewerkers. Of bedoelt opdrachtgever dat de kosten van de eerste 5 jaar onderhoud in de inschrijfprijs moeten zitten? Graag uw concrete reactie.	De kosten van de eerste 5 jaar onderhoud dienen in de inschrijfprijs te zitten.
14	Vraag 79				Mag inschrijver ervan uitgaan dat de tijdelijk container in eigendom is van de gemeente en bij de gemeentewerf in Monnickendam op depot ligt, en dat inschrijver deze plaatst?	Nee, deze tijdelijke container is niet eigendom van de gemeente. Het is aan opdrachtnemer deze tijdelijke container te leveren en te plaatsen.

15	Vraag 80			Deze goot wordt over het algemeen mee genomen in het reinigen van de zuil, binnencontainer en vloer. Met andere woorden in de wasroute van ondergrondse containers. Opdrachtgever heeft op vraag 84 aangegeven dat het reinigen van de perscontainers hierin ook meegenomen kunnen worden. Inschrijver stelt dan ook voor om de afwateringsgoot hierin ook gelijk te reinigen. Inschrijver is dan verantwoordelijk voor het specialistische onderhoud en reiniging aan de perscontainer. Is dit akkoord?	Ja, dat is akkoord.
16	Vraag 105			De Inschrijver gaat ervan uit dat de kosten van het IRDC (het toegangscontrolesysteem) inderdaad door de gemeente worden gedragen. Inschrijver bedoelde de kosten in verband met de communicatie, portal, SIM-kaartkosten en software updates rondom de persbesturing. Inschrijver gaat er vanuit dat deze kosten in het jaarlijkse preventieve onderhoud moet zitten, is dit akkoord?	Ja, dit is akkoord voor de kosten rondom de persbesturing zoals gesteld in de vraag.