
Programma van eisen [Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer]

1. Overzicht

Inhoud

1. Overzicht.....	1
2. Over dit document.....	1
3. Eisen	1

2. Over dit document

Documentinformatie

Dit document maakt integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad “Levering en onderhoud snelverkeer aanhangwagens” en beschrijft het van toepassing zijnde eisenpakket aan het te leveren diensten en producten

3. Eisen

Algemene eisen

ALG-1	Opdrachtnemer zal effectief met Staatsbosbeheer samenwerken om ervoor te zorgen dat het (centrale) bestel- en registratieproces soepel verloopt, er gezamenlijk tussentijds oplossingen voor problemen gevonden kunnen worden en ervoor te zorgen dat beide partijen naar volle tevredenheid de Overeenkomst ten uitvoer brengen.
ALG-4	Alle aanhangwagens voldoen aan de wettelijke vereisten en zijn veilig te gebruiken.
ALG-5	Iedere aanhangwagen is nieuw en voorzien van een eigen reminstallatie en kenteken. Kentekenregistratie bij RDW. Alleen aanhangwagens onder de 750 kg zijn hiervan uitgezonderd, bij dit type aanhangwagens zal Staatsbosbeheer bij de bestelling aangeven wat de wensen zijn.
ALG-6	Iedere aanhangwagen voldoet aan de wegenverkeerswet. Afwijking is mogelijk indien Staatsbosbeheer dit zo wenst, bijvoorbeeld bij aanhangwagens onder de 750 kg.
ALG-7	Staatsbosbeheer behoudt zich het recht voor aanhangers ergens anders aan te schaffen, onder de volgende omstandigheden: • wanneer het bestelde artikel niet binnen drie (3) maand geleverd kan worden;

	• wanneer het bestelde artikel niet geleverd kan worden en Staatsbosbeheer redelijkerwijze niet mee hoeft in te stemmen met het door Opdrachtnemer geboden alternatief; • wanneer de geleverde producten bij de levering niet worden geaccepteerd (gronden hiervoor kunnen onder andere zijn: het artikel is kapot, het verkeerde artikel is geleverd, het artikel voldoet niet aan de omschrijving).
ALG -8	De te contracteren partij reageert binnen 24 uur op vragen van de Opdrachtgever. De wijze waarop dit geschiedt wordt hier in het midden gelaten om de nodige flexibiliteit te waarborgen. Complexere vragen dienen in ieder geval binnen twee werkdagen beantwoord te worden.

Eisen Assortiment

AST-1	Inschrijver kan voorzien in het volgende: a) Open bakwagen (1000kg laadvermogen) b) Open bakwagen (2000kg laadvermogen) c) Open plateauwagen (1350kg laadvermogen) d) Open plateauwagen (2700kg laadvermogen) e) Gesloten bakwagen (800kg laadvermogen) f) Machine transporter (1500kg laadvermogen) g) Machine / auto transporter (3000 kg laadvermogen)
AST-2	De aanhangwagens hebben een aantoonbaar degelijke, duurzame constructie vanwege inzet op verharde, halfverharde en onverharde wegen en paden. De aanhangwagens zijn van een professionele lijn en in ieder geval voorzien van: a) Een degelijke vloerplaat. Sterk en licht in gewicht. b) Multiplex is altijd watervast gelijmd c) Aluminium vloer voor vaste, open bakwagens is leverbaar in type "tranenplaat" zonder extra kosten d) De vloer voor plateauwagens met kipfunctie wordt geleverd met gladde aluminium plaat, of functioneel vergelijkbaar zonder extra kosten e) Degelijke trekveergrendels voor zijborden, achterklep f) Degelijke bindrail voor open bakwagens g) 13-polige stekkerdoos aan voorzijde aanhangwagen, aanhangwagens worden geleverd met een kabel met twee 13-polige stekkers die tussen auto en aanhangwagenbekabeling een verbinding maken h) 20cm bodemvrijheid i.v.m. het rijden op onverharde paden i) Het oplaadpunt voor een elektrische kipfunctie is geplaatst op een gemakkelijk toegankelijke (bereikbare), niet kwetsbare plaats. Dit is inbegrepen bij de tarieven als gedaan in de Inschrijving.
AST-3	Inschrijver kan voorzien in de volgende opties. Deze opties moeten tegen marktconforme tarieven geleverd worden. Hiermee wordt bedoeld dat als Staatsbosbeheer de prijzen bij 3 andere partijen opvraagt Inschrijver niet duurder mag zijn dan de gemiddelde prijs. a) Kipbare laadbak (elektrisch) b) Specifieke banden voor lage bodembelasting in terrein c) Eenvoudig afneembare schotten op de laadbak d) Leverbare aluminium bordwanden met een materiaalwanddikte van minimaal 1 mm of meer e) Sjorogen in laadvloer en haken aan de laadbak f) Specifieke opbouw mogelijkheden i.v.m. transport van biomassa, takken, houtchips, schelpen, palen g) Diefstalbeveiliging op de trekkoppeling h) Bijpassend veiligheidsnet; sjorbanden i) Degelijk neuswiel; afgeschermd verlichting j) Bescherming van de wagen in bosgebied tegen bomen, takken, struiken, stompen k) Bescherming spatborden l) Extra verlichting m) (Aluminium) Bakdelen n) Antislipmat

AST-4	Tijdelijke huur van aanhangwagens is mogelijk tegen marktconforme tarieven. Hiermee wordt bedoeld dat als Staatsbosbeheer de prijzen bij 3 andere partijen opvraagt Inschrijver niet duurder mag zijn dan de gemiddelde prijs.
AST-5	Er is een breed assortiment aan aanhangwagens leverbaar naast het gunningsassortiment waarvoor Inschrijver bij zijn Inschrijving tarieven heeft afgegeven. Opdrachtgever kan aanvragen op maat plaatsen bij Leverancier die deze dan marktconform aanbiedt. Het uitgangspunt is nieuwe aanhangwagens maar op verzoek van de opdrachtgever kunnen ook gebruikte aanhangwagens geleverd worden tegen een marktconforme prijs. Hiermee wordt bedoeld dat als Staatsbosbeheer de prijzen bij 3 andere partijen opvraagt Inschrijver niet duurder mag zijn dan de gemiddelde prijs.
AST-6	Inschrijver verleent zijn medewerking aan het kunnen leveren van de volgende opties tegen marktconforme tarieven. Hiermee wordt bedoeld dat als Staatsbosbeheer de prijzen bij 3 andere partijen opvraagt Inschrijver niet duurder mag zijn dan de gemiddelde prijs. a) Kunnen leveren van onderhoudsvrije aanhangers en aanhangers met minimaal dagelijks onderhoud b) Kunnen leveren van steunpoten t.b.v. laden en stabiliteit c) Kunnen leveren van elektrische bediening; steunpoten i.v.m. stabiliteit d) Kunnen leveren van spatbordbescherming + opstap naar laadbak e) Kunnen leveren van diefstal beveiliging middels elektronische tag f) Kunnen leveren van aluminium afsluitbare kist g) Kunnen leveren van kwalitatief hoogwaardig geveerd onderstel en passende banden leveren voor optimale wegligging, drukverdeling, vanwege gebruik op slechte wegen en paden en voorkomen van diepe sporen bij rijden in onverhard terrein.
AST-7	Opdrachtnemer maakt voor kippers gebruik van een cilindertype die geen bodemvrijheid beperking oplevert, of beschadigd kan worden bij het rijden met een gekipte bak.
AST-8	Verlichtingsunits zijn voorzien van hoogwaardige (A-merk) ledverlichting, zijn buiten de laadbakklep geplaatst en beschermd tegen schade van buitenaf. (Reserve)onderdelen die zien op verlichting zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst goed verkrijgbaar en uiterlijk leverbaar binnen 3 werkdagen.
AST-9	Opdrachtnemer gebruikt kwalitatief hoogwaardig geproduceerd staal (o.a. ST 52-3 of vergelijkbaar), dikwandige kokerdelen en laser gesneden zetdelen of minimaal aantoonbaar gelijkwaardige kwaliteit.
AST-10	Het chassis is volledig gelast. Het dissel/aankoppeldeel is geschroefd en geborgd.
AST-11	Er wordt gebruikt gemaakt van hoogwaardig zinkwerk (volbad vuurverzinkt) voldoet aan NEN EN1461 (of gelijkwaardig).
AST-12	De productiemethodes van de aanhangwagens voldoen aan de geldende milieueisen.
AST-13	Aanhangwagen zijn voorzien van gegoten stalen koppelingen.
AST-14	Aanhangwagens welke dienen te worden voorzien van huisstijlbelettering worden, geschiedt dit op een centrale locatie en op een eenduidige en uniforme wijze. De huisstijl wordt vastgesteld/aangeleverd door Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever vastgestelde toeleverancier.
AST-15	De bedieningshandel van de oplooplem mag geen belemmering zijn voor het openen van de deuren of de achterklep van een auto.
AST-16	Het oplaadpunt van de elektrische kip inrichting is vrij toegankelijk als de aanhanger is afgekoppeld.

Eisen Onderhoud

OND-1	Onderhoud, reparatie en keuringen van de nieuw te leveren aanhangwagens vinden plaats op locatie of bij dealer of BOVAG (of vergelijkbaar) - erkend onderhoudsbedrijf welke zich binnen een straal van maximaal 40km van de locaties van Staatsbosbeheer bevindt (zie Bijlage 14 Overzicht locaties) berekend met de auto volgens de ANWB routeplanner snelste weg (zonder vertraging). Indien de reisafstand langer is zal Opdrachtnemer kosteloos voorzien in haal- en brengservice. In andere gevallen brengt en haalt Opdrachtgever de aanhangers. Voor de Waddeneilanden geldt dat de aanhangers die daar geleverd zijn voor onderhoud, reparatie en keuring naar een lokale leverancier mogen. Voornoemde heeft geen invloed op door Opdrachtnemer gegeven garanties. Indien Opdrachtnemer in het kader van garanties eisen stelt aan onderhoud, reparatie of keuring dan draagt zij zorg dat deze voorschriften raadpleegbaar zijn.
OND-2	Als optioneel* biedt Opdrachtnemer de mogelijkheid te voorzien in onderhoud, reparatie en keuringen van de al reeds in gebruik zijnde aanhangwagens afkomstig van een andere leverancier/fabrikant. Onderhoud, reparatie en keuring geschiedt conform de voorschriften van de desbetreffende leverancier/fabrikant zodat eventueel aanwezige/lopende garantie gewaarborgd blijft. *= Onderhoud, reparatie en keuring van al reeds in gebruik zijnde aanhangwagens betreft een optie. Dit houdt in dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om deze diensten bij Opdrachtnemer af te nemen maar daar niet toe verplicht is. Opdrachtgever/bestellers kunnen dus zelf kiezen of zij dit bij Opdrachtnemer afnemen of dat zij dit elders afnemen (bijvoorbeeld bij de fabrikant zelf).
OND-3	De dealers en keurmeesters die jaarlijkse keuringen en onderhoud uitvoeren zijn minimaal BOVAG gecertificeerd, of gelijkwaardig.
OND-4	Een aanhangwagen is voor regulier onderhoud en keuringen nooit langer dan 3 werkdagen onderhanden bij Opdrachtnemer.
OND-5	Bij voorkeur worden geen smeervetten gebruikt. Indien olie- en smeermiddelen noodzakelijk zijn dan zijn deze minimaal van synthetische biologisch afbreekbare kwaliteit. (ECO- of Blauwe Engel Keurmerk).
OND-6	Keuringen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhoudsbeurten dienen jaarlijks te geschieden, volgens de voorschriften van de BOVAG, daarnaast dienen alle nodige maatregelen getroffen te worden om de aanhangwagens in uitstekende staat te houden en dienen deze aan alle wettelijke vereisten te voldoen.
OND-7	Onder keuring en onderhoud vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende elementen: het controleren, schoonmaken en afstellen van de remmen, de oplooprem, koppeling, kabels, neuswiel, lagerbussen, DIN oog, assen en chassis, schokdempers, banden (vervanging niet inbegrepen), opbouw, stickers, wanden, verlichting, het smeren van alle draaiende delen, het instellen van de juiste bandenspanning, checken van de vloeren en sluitende delen etcetera. Het opstellen van een keuringsrapport en de uitgevoerde werkzaamheden is inbegrepen.
OND-8	Elke aanhangwagen die de Opdrachtnemer levert wordt door een keurmeester gekeurd d.m.v. een product controle lijst. De Inschrijver kan gebruik maken van een dealernetwerk in Nederland.

Opdracht en levering

LEV-1	Aflevering van bestellingen vindt plaats op de door Staatsbosbeheer aangegeven locatie uit de bijlage 14 Overzicht Locaties . Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Levering DDP op locatie Staatsbosbeheer
LEV-2	Leveringen op de locaties worden vergezeld van een duidelijke aflever bon, waarop minimaal is gespecificeerd: - Afleveradres en naam besteller - Datum van levering en tijdstip - Specificatie van geleverd product (Merk en type, kenteken en VIN-nummer) - Kostenplaatscode (BEC of KPL code)

	De levering wordt door Opdrachtgever goedgekeurd door middel van het aftekenen van de aflever bon door een daartoe bevoegd persoon.
--	---

Commercieel

COM-1	Op de te sluiten Overeenkomst zijn voor de leveringen de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018)' van toepassing en voor de service en onderhoud de 'Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor diensten '(ARVODI 2018)' van toepassing.
-------	---

Facturering en betaling

FAC-1	De opdrachtnemer dient facturen digitaal (email, bij voorkeur in het format XML), te versturen naar digitale.facturen@staatsbosbeheer.nl. De opdrachtnemer factureert middels een verzamelfactuur per maand. Alle facturen dienen te zijn voorzien van de volgende gegevens: • btw nummer; • Factuurdatum; • Hoogte van de vergoeding; • Verschuldigde btw; • Contractnummer; • Verplichtingennummer; • Kostenplaatscode van het organisatieonderdeel
FAC-2	De opdrachtgever zal de facturen van de opdrachtnemer binnen 30 dagen, na ontvangst in goede orde, voldoen.
FAC-3	De opdrachtnemer voorziet in een centrale registratie, tenaamstelling, administratie van leveringen en rapporteert per kwartaal de voortgang.
FAC-4	Opdrachtgever gaat in de komende jaren geheel over op elektronisch factureren. Dat betekent dat Opdrachtgever elektronische facturen (e-factuur) wenst te ontvangen. Een e-factuur is een gestructureerd elektronisch bestand (geen pdf) waarbij de vereiste gegevens altijd op een vaste plek met specifieke codering in het bestand staan. Zie voor meer informatie over e-factureren met Staatsbosbeheer https://tradeinterop.com/e-factureren-staatsbosbeheer/.