

Blauwdruk blanco bekappingslijst voertuigen brw Twente

Versie 1.0 Datum: 11-03-2022

Categorie	Artikel	BIZA versie 6.0 16-02-2017	Aantallen in CCFM	Type	Toelichting
Persoonlijke beschermingsmiddelen en aanvullende middelen ten behoeve brandweerpersoneel					
2x kast 3 en 1x bev plek	Ademluchttoestellen	n.v.t.	3x	MSA Airmax	1 x cabine (bev), 2x kast 3
	Ademluchtmaskers	n.v.t.	3x	MSA	kast 3
	Ademluchtcilinders	n.v.t.	4x	6,8 liter 300bar	1 x cabine (t.b.v. ringleiding) en 3x kast 3
	CO-meter	n.v.t.	4x	pac 5500	4 x cabine t.h.v. individuele zitplekken
	Handlampen met lader	n.v.t.	4x	Streamlight	4 x cabine t.h.v. individuele zitplekken
	Set zaagbeschermende kleding	n.v.t.	1x	Stihl broek en jas	1 x kast 4 (grijze krat)
	Zaaghelmet	n.v.t.	1x	Stihl	kast 4
	EHBO doos	n.v.t.	1x	type A	1 x kast 4 (bovenste schap)
	Gelaatsmasker (- geleverd met opbouw)	n.v.t.	5x	Dräger	5 x cabine achterin - opgehangen in speciale zakken aan rolbeugel
	Kaderedvesten	n.v.t.	2x		kast 1 (los bovenop 3 duimers)
Verbindingsmiddelen					
	Mobilfoon met statusbox	n.v.t.	1x		1x mobilfoon voor daschboard en 1x statusbox op dashboard cabine
	I-pad (liveOpX)	n.v.t.	1x		1x dashboard cabine n.t.b.
	Mini I-Pad (LiveNav)	n.v.t.	1x		1x dashboard cabine t.h.v. chauffeur
	Portofoons met lader (2x TMO, 4x object)	n.v.t.	6x		2x (TMO + DMO) t.h.v zitplek chauff, 2x (TMO + DMO) t.h.v. zitplek bev en 2x (DMO) t.h.v. zitplek manschap
Watervoerende armaturen					
	Zuigslang	n.v.t.	5x		5 x 2 meter op kopse kant achteropbouw (tussen cabine en achteropbouw)
	Drijver	n.v.t.	1x		Kast 2
	Opzetstuk ondergronds brandkraan met kraansleutel	n.v.t.	1x		Kast 2
	Verzamelstuk nok 133 naar 2x nok 81	n.v.t.	1x		Kast 2
	Vulslang ø 75mm, lengte 10 meter	n.v.t.	2x		Kast 1
	Toevoerslang ø 75 mm, lengte 5 meter	n.v.t.			Kast 1 (los bovenop 3 duimers)
	Toevoerslang ø 75 mm, lengte 20 meter	n.v.t.	4x		Kast 1
	Verloopkoppeling nok 133 naar nok 148	n.v.t.	1x		Kast 2
	Slang-koppelsleutels (combi nok 133 / 81)	n.v.t.	4x	4x 'frans' en 4x AWG	Kast 5 en/of 6 (kastjes achter bij spatborden)
	Straalpijp - 60-400 ltr/min	n.v.t.	2x	TFT Ultimatic F06 LD	Kast 5 en/of 6 (kastjes achter bij spatborden) - te koppelen aan zwetende slangen 25 mm/ nok 31
	Straalpijp - 60-400 ltr/min	n.v.t.	1x	TFT Ultimatic F06 LD	Vast gemonteerd aan linkerhaspel
	Straalpijp 250 - 500 l/min (verstelbaar)	n.v.t.	1x	TFT Ultiforce G-force LD 1,5"	Middels nok 66 aan rechterhaspel en standaard gekoppeld een buisafsluiter ook nok 66
	Buisafsluiter	n.v.t.	1x		1 x (standaard gemonteerd aan rechterhaspel (45 mm) - nok 66 in en uit
	Blinddeksel met tappunt voor waterzakken handcrew	n.v.t.	1x		Kast 2
	slang 45 mm, lengte 20 meter	n.v.t.	4x		Op rechter haspel (nok 66)
	zwetende slang 25mm, lengte 15 meter	n.v.t.	4x		Kast 1
	zwetende slang 25mm, lengte 20 meter	n.v.t.	4x		kast 1 (los bovenop 3 duimers)
	verdeelstuk aan te sluiten op 45mm slang (nok 66) met verloop naar 2x 25mm opening (nok 31) middelste aansluiting nok 66	n.v.t.	1x		Kast 5 of 6 (kastjes achter bij spatborden)
Brandbestrijdingsgereedschap					
	Warmtebeeldcamera	n.v.t.	1x	Bullard	1x cabine achterin tussen manschappen in
	Sproeischuimblusser 9 liter	n.v.t.	1x		Voor kast 2 (tussen cabine en achteropbouw)
	Motorkettingzaag (standaard model)	n.v.t.	1x	Stihl MS261C	Kast 4
	Duo jerrycan t.b.v. kettingzaag	n.v.t.	1x	Stihl	Kast 4
	Stelen vuurzweep	n.v.t.	2x		2 x steel kopse kant achteropbouw (tussen cabine en achteropbouw - in kokers zuigslangen)
	Demontabele vuurzweep	n.v.t.	2x		Kast 4
	Bijl (Pulaski)	n.v.t.	1x		Kast 2
	Krabber/hark (Mc Leod)	n.v.t.	1x		Kast 2
	Bats	n.v.t.	1x		Kast 2
Veiligheidsmiddelen					
	Obstakelverlichting	n.v.t.	4x		1 x cabine achterin tussen manschappen in (betreft zwarte doos/ kist met laadpunt)
	Pilonnen (zonodig opvouwbaar)	n.v.t.	5x		Kast 4 (in rode krat)
	Doos rood/wit afzetlent	n.v.t.	1x		Kast 4 (in RVS handgemaakte bak)
	Korte kunststof rijplaat (1,5m x 1,0m)	n.v.t.	2x		2 x repositioneerd voor de kast waar de 4 zuigslangen liggen opgeslagen (tussen cabine en achteropbouw)
	Ketting t.b.v. lostrekken materieel	Optie	1x		Kast 4 (grijze kist onder de kist met zaagkleding)
Overige					
	A3 map met planvorming natuurgebieden	n.v.t.	1x		1 x cabine achterin tussen manschappen in
	Koelkast	n.v.t.	1x		1 x cabine achterin tussen manschappen in
	Bumpermonitor - debiet is in stappen instelbaar tot maximaal 1.000 l/min	n.v.t.	1x		1 x midden voor cabine (met zicht op monitor)
	Joystick (bediening bumpermonitor)	n.v.t.	1x		1x cabine middendeel voor, links t.h.v. bevelvoedersplek
	Bandenafzetset	n.v.t.	1x	airbooster plus	1 set met 10m slang - onder zitting van 1 van de manschappplekken achterin cabine achter de chauffeur
	2x verlichting af fabriek	n.v.t.	2x		1x bij bevelvoerder en 1x in kast 4
	startkabels met natostekker	n.v.t.	1x		Kast 4
	potkrik	n.v.t.	1x		Onder manschappenstoel achter bevelvoerder
	boordgereedschap	n.v.t.	1x		Onder manschappenstoel achter bevelvoerder

